Государственное унитарное предприятие
Владимирской области
Головной проектный институт

ВЛАДИМИРГРАЖДАНПРОЕКТ

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, пос.Ставрово, ул.Октябрьская, д.117

РЕМОНТ КРЫШИ

Сметная документация по программе капремонта многоквартирных жилых домов на территории Владимирской области на 2016 год.

ВЛАДИМИР 2016

Пояснительная записка

К сметной документации по объектам:
Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во Владимирской области

Сметная документация по составлена по сметно-нормативной базе ТЕР ТСНБ-2001 с дополнением № 3 (в редакции 2014 года), внесенной в федеральный реестр сметных нормативов за № 240 от 03.03.2015 г.

В сметной документации приняты объемы и виды работ по Ведомости объемов работ, согласованной Заказчиком

Метод расчета сметной документации – ресурсный.

Назначение сметной документации – для проведения торгов, взаиморасчета между заказчиком и генподрядчиком:

В сметной документации включены следующие виды затрат:

1. Нормативы накладных расходов приняты по видам строительных и монтажных работ в соответствии с "Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве" МДС 81-33.2004 (с учетом письма Госстроя России от 27.11.2012 г № 2536-ИП/12/ГС)
2. Нормативы сметной прибыли приняты от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов по видам строительных и монтажных работ в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве» МДС 81-25.2001 (с учетом письма Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004 № АП-5536/06 и письма Госстроя России от 27.11.2012 г № 2536-ИП/12/ГС).
3. Сметная документация определена для выполнения подрядных работ, работающих по общей системе налогообложения с НДС. При выполнении подрядных работ подрядной организацией, работающей по упрощенной системе налогообложения, сметная документация подлежит пересчету по действующему порядку формирования сметной стоимости, определенному письмами Минстроя России, МДС 81-35.2004 п. 4.100 второй абзац.

Порядок формирования сметной стоимости определяет «Методика по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004

Исходные данные по расчету:

4. Источник финансирования –бюджетные средства, средства собственников жилья.

5. Оплата труда рабочих-строителей и машинистов на 1 кв. 2016г. принята в размере, утвержденном в установленном порядке для объектов капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Владимирской области, в соответствии «Отраслевого тарифного Соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2014 –2016 годы», зарегистрированному в Роструде 1 октября 2013 г., регистрационный номер 230/14-16 и с учетом индекса изменения потребительских цен за 2015 год.

6. Стоимость основных строительных материалов в текущем уровне определена по сборнику «Стройинфо» № 1(67) с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов и с учетом расстояний поставки материалов от заводов-поставщиков до объекта капитального ремонта.

УТВЕРЖДАЮ _____

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по адресу пос Ставрово, ул. Октябрьская, д.117

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0.67
2.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм по парапету и по крыше	100 м2 стяжки	0.6358
3.	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	1.579
4.	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов по кирпичу с земли и лесов	100 м2	0.2992
5.	Разборка кирпичных стен парапета и вент каналов	1 м3	19.4
6.	Кладка стен приямков и каналов	1 м3 кладки	7.4
7.	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т	100 шт. сборных конструкций	0.34
8.	Плиты плоские ПТ 12.5-8.6 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м3, расход ар-ры 0,86 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.	34
9.	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	100 отверстий	0.81
10.	На каждые 10 мм изменения глубины сверления исключается к расценке 46-03-001-01	100 отверстий	-8.1
11.	Антисептирование водными растворами бруса	100 м2 стен	0.21
12.	Установка элементов каркаса из брусьев (по периметру кровли 61м)	1 м3 древесины в конструкции	0.45
13.	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной100 мм, толщиной 70 мм, II сорта	м3	0.45
14.	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм	10 шт.	64.9
15.	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 8х60 мм	10 шт.	32.4
16.	уголок для крепления несущих элементов 100х100 мм	шт.	81
18.	Устройство изоляции в один слой по кровле	100 м2	6.7647
19.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	744.117
20.	Лента малярная (скотч), ширина 50 мм	10 м	41
21.	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты крепление винтами	100 м2 утепляемого покрытия	6.7647
22.	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL	м3	27.870564
23.	Кровельный тарельчатый дюбель Рокс-20	шт	3718
24.	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х60 мм	10 шт.	371.8

1	2	3	Объемы работ 4
25.	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 8х60 мм	10 шт.	404.3
26.	Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03	100 м2 утепляемого покрытия	6.7647
27.	Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола плотность-35кг/м3	м3	20.902923
28.	Кровельный винтовой крепеж Рокс-70в	шт	5408
29.	Устройство изоляции из геотекстильного полотна в один слой по кровле	100 м2	6.7647
30.	Нетканый геотекстиль Д100, иглопробивной	м2	744.117
31.	Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин	100 м2 кровли	6.7647
32.	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм	м2	757.6464
33.	Рейка прижимная краевая размером 3х32 мм	м	68.25
34.	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартука	100 м примыканий	1.428
35.	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам при изменении высоты на 100 мм добавлять к расценке 12-01-029-02	100 м примыканий	1.428
36.	Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию	10 м2 примыканий	0.63
38.	Устройство парапета из готовых изделий из оцинкованной стали и ПВХ-металла	100 м2 покрытия	0.6478
39.	Парапет из оцинкованной стали тек цена . 560/1,18=474,57/5,43=87,4	шт.	70
40.	Отлив из ПВХ-металла разм 1,0*0,33м	шт	72
41.	Монтаж стальных фиксаторов из гнутого профиля	100 м плинтуса	0.8466
42.	Костыль (фиксатор) из полосовой стали	шт.	166
43.	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 6х40 мм	10 шт.	66.4
44.	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	10 шт.	66.4
45.	Установка аэраторов	шт.	6
46.	Аэратор	шт.	6
47.	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах.	100 шт.	0.01
48.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1
49.	Каркас с дверью металлической	шт.	1
50.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км	т	1.1
51.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	1.1
52.	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т	1.1

< 10 * 6 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по адресу пос Ставрово, ул. Октябрьская, д.117

Сметная стоимость: **1 689.085** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **1.633** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **214.362** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах 1-ого квартала.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Владимирской области (эталон) с доп. и изм. 3 (приказ Минстроя России № 171/пр)".

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е46-04-008-01**	**Разборка покрытий кровель из рулонных материалов**	**100 м2 покрытия**		**0.67**	**153.59**	**102.90**	**1 757.43**	**1 177**	**11.438**
		Начисления: Н48= 0								
1. 1.	31-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	14.38	9.6346	7.800	75.15	113.100	1 090	14.5
1. 2.	Х03-0403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	6.22	4.1674	6.66	27.75	21.07	88	3.164
		Накладные расходы				99%	74.40	84%	916	
		Сметная прибыль				60%	45.09	48%	523	
		Всего с НР и СП					222.39		2 616	
2.	**Е12-01-017-01**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм по парапету и по крыше**	**100 м2 стяжки**		**0.6358**	**1 215.44**	**772.78**	**10 986.34**	**6 985**	**9.039**
		Объем: 31.58+32								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
2. 1.	31-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	31.303	19.9024474	8.640	171.96	125.280	2 493	14.5
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*2.425*	*1.541815*	*11.266*	*17.37*	*163.354*	*252*	*14.5*
2. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.85	0.54043	86.40	46.69	859.95	465	9.953
			(1)			*13.50*	*7.30*	*195.75*	*106*	14.5
2. 4.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	1.575	1.001385	89.99	90.11	419.50	420	4.662
			(1)			*10.06*	*10.07*	*145.87*	*146*	14.5
2. 5.	Х10-1208	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача до 4 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	2.95	1.87561	7.77	14.57	31.38	59	4.039
2. 6.	С101-0856	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б	м2	4.4	2.79752	6.01	16.81	41.36	116	6.882

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. 7.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	1.53	0.972774	438.67	426.73	3 498.02	3 403	7.974
2. 8.	С411-0001	Вода	м3	3.85	2.44783	2.41	5.90	12.08	30	5.012
		Накладные расходы				108% =(120*0.9)	204.48	92% =(120*0.9*(0.85))	2 525	
		Сметная прибыль				55% =(65*0.85)	104.13	44% =(65*0.85*(0.8))	1 208	
		Всего с НР и СП					1 081.39		10 718	
3.	**Е12-01-017-02**	**Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01**	**100 м2 стяжки**		**1.579**	**58.01**	**91.60**	**522.11**	**824**	**8.996**
		Объем: 31.58*5								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
3. 1.	31-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	1.15	1.81585	8.640	15.69	125.280	227	14.5
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.0375*	*0.0592125*	*11.207*	*0.66*	*162.497*	*10*	*14.5*
3. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч (1)	0.0125	0.0197375	86.40 *13.50*	1.71 *0.27*	859.95 *195.75*	17 *4*	9.953 14.5
3. 4.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч (1)	0.025	0.039475	89.99 *10.06*	3.55 *0.40*	419.50 *145.87*	17 *6*	4.662 14.5
3. 5.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.102	0.161058	438.67	70.65	3 498.02	563	7.974
		Накладные расходы				108% =(120*0.9)	17.66	92% =(120*0.9*(0.85))	218	
		Сметная прибыль				55% =(65*0.85)	8.99	44% =(65*0.85*(0.8))	104	
		Всего с НР и СП					118.25		1 146	
4.	**Е62-23-4**	**Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов по кирпичу с земли и лесов**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**		**0.2992**	**241.29**	**72.19**	**3 149.33**	**942**	**13.049**
4. 1.	31-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2	чел.-ч	17.16	5.134272	8.740	44.87	126.730	651	14.5
4. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.02992	1.70	0.05	5.37		3.159
4. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.04	0.011968	87.17 *11.60*	1.04 *0.14*	690.71	8	7.924
4. 4.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.002992	3.00	0.01	13.10		4.367
4. 5.	С101-1841	Краски силикатные зеленая и красная	т	0.014	0.0041888	4 716.84	19.76	62 647.19	262	13.282

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. 6.	С113-0368	Стекло жидкое калийное	т	0.0145	0.0043384	1 468.15	6.37	4 577.70	20	3.118
4. 7.	С409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.003	0.0008976	100.61	0.09	971.11	1	9.652
		Накладные расходы				80%	35.90	68% =(80.0* (0.85))	443	
		Сметная прибыль				50%	22.44	40% =(50.0* (0.8))	260	
		Всего с НР и СП					130.52		1 645	
5.	**Е46-04-001-04**	**Разборка кирпичных стен парапета и вент каналов**	**1 м3**		**19.4**	**180.03**	**3 492.49**	**1 663.49**	**32 272**	**9.24**
		Объем: 12+7.4								
5. 1.	31-1033	Рабочий строитель среднего разряда 3,3	чел.-ч	8.24	159.856	8.860	1 416.32	128.470	20 537	14.5
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*1.15*	*22.31*	*10.060*	*224.44*	*145.870*	*3 254*	*14.5*
5. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч (1)	1.15	22.31	90.00 *10.06*	2 007.90 *224.44*	517.72 *145.87*	11 550 *3 254*	5.752 14.5
5. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	44.62	1.53	68.27	4.14	185	2.706
		Накладные расходы				99% =(110*0.9)	1 624.35	84% =(110*0.9* (0.85))	19 984	
		Сметная прибыль				60% =(70*0.85)	984.46	48% =(70*0.85* (0.8))	11 420	
		Всего с НР и СП					6 101.30		63 676	
6.	**Е08-02-001-09**	**Кладка стен приямков и каналов**	**1 м3 кладки**		**7.4**	**652.11**	**4 825.60**	**5 873.97**	**43 467**	**9.008**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
6. 1.	31-1027	Рабочий строитель среднего разряда 2,7	чел.-ч	8.142	60.2508	8.310	500.68	120.500	7 260	14.501
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.45*	*3.33*	*13.500*	*44.96*	*195.750*	*652*	*14.5*
6. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч (1)	0.45	3.33	86.40 *13.50*	287.71 *44.96*	859.95 *195.75*	2 864 *652*	9.953 14.5
6. 4.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0.0023	0.01702	6 400.66	108.94	24 499.51	417	3.828
6. 5.	С402-0002	Раствор готовый кладочный цементный марки 50	м3	0.221	1.6354	396.03	647.67	2 966.86	4 852	7.492
6. 6.	С404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	0.4	2.96	1 105.54	3 272.40	9 470.74	28 033	8.567
6. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.46	3.404	2.41	8.20	12.08	41	5.012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				110% =(122*0.9)	600.20	93% =(122*0.9*(0.85))	7 358	
		Сметная прибыль				68% =(80*0.85)	371.04	54% =(80*0.85*(0.8))	4 272	
		Всего с НР и СП					5 796.84		55 098	
7.	**Е07-05-030-11**	**Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т**	**100 шт. сборных конструкций**		**0.34**	**3 066.28**	**1 042.53**	**33 467.99**	**11 379**	**10.915**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
7. 1.	31-1035	Рабочий строитель среднего разряда 3,5	чел.-ч	140.9555	47.92487	9.070	434.68	131.520	6 303	14.501
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*3.9375*	*1.33875*	*13.500*	*18.07*	*195.750*	*262*	*14.5*
7. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч (1)	3.9375	1.33875	86.40 *13.50*	115.67 *18.07*	859.95 *195.75*	1 151 *262*	9.953 14.5
7. 4.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	3.3	1.122	438.67	492.19	3 498.02	3 925	7.974
		Накладные расходы				140% =(155*0.9)	633.85	119% =(155*0.9*(0.85))	7 812	
		Сметная прибыль				85% =(100*0.85)	384.84	68% =(100*0.85*(0.8))	4 464	
		Всего с НР и СП					2 061.22		23 656	
8.	**С403-0869**	**Плиты плоские ПТ 12.5-8.6 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м3, расход ар-ры 0,86 кг/ (серия 1.243.1-4)**	**шт.**		**34**	**65.49**	**2 226.66**	**528.64**	**17 974**	**8.072**
9.	**Е46-03-001-01**	**Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	**100 отверстий**		**0.81**	**1 018.63**	**825.09**	**9 845.64**	**7 975**	**9.666**
9. 1.	31-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	17.3	14.013	9.620	134.81	139.490	1 955	14.5
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*16.4*	*13.284*	*11.600*	*154.09*	*168.200*	*2 234*	*14.5*
9. 3.	Х33-0210	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.-ч (1)	16.4	13.284	34.55 *11.60*	458.96 *154.09*	232.89 *168.20*	3 094 *2 234*	6.741 14.5
9. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	1.8	1.458	87.17 *11.60*	127.09 *16.91*	690.71	1 007	7.924
9. 5.	С101-1913	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм	шт.	2.52	2.0412	50.64	103.37	938.27	1 915	18.528
9. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.443	0.35883	2.41	0.86	12.08	4	5.012
		Накладные расходы				99%	286.01	84%	3 519	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						=(110*0.9)		=(110*0.9*(0.85))		
		Сметная прибыль				60%	173.34	48%	2 011	
						=(70*0.85)		=(70*0.85*(0.8))		
		Всего с НР и СП					1 284.44		13 504	
10.	**Е46-03-001-17**	**На каждые 10 мм изменения глубины сверления исключается к расценке 46-03-001-01**	**100 отверстий**		**-8.1**	**36.59**	**-296.40**	**335.96**	**-2 721**	**9.18**
		Объем: -81*10								
10. 1.	31-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	0.19	-1.539	9.620	-14.81	139.490	-215	14.5
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.82*	*-6.642*	*11.600*	*-77.05*	*168.200*	*-1 117*	*14.5*
10. 3.	Х33-0210	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.-ч (1)	0.82	-6.642	34.55 *11.60*	-229.48 *-77.05*	232.89 *168.20*	-1 547 *-1 117*	6.741 14.5
10. 4.	С101-1913	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм	шт.	0.126	-1.0206	50.64	-51.68	938.27	-958	18.528
10. 5.	С411-0001	Вода	м3	0.022	-0.1782	2.41	-0.43	12.08	-2	5.012
		Накладные расходы				99%	-90.94	84%	-1 119	
						=(110*0.9)		=(110*0.9*(0.85))		
		Сметная прибыль				60%	-55.12	48%	-639	
						=(70*0.85)		=(70*0.85*(0.8))		
		Всего с НР и СП					-442.46		-4 479	
11.	**Е10-01-089-01**	**Антисептирование водными растворами бруса**	**100 м2**		**0.21**	**136.44**	**28.65**	**1 563.41**	**328**	**11.449**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
11. 1.	31-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2	чел.-ч	7.199	1.51179	8.740	13.21	126.730	192	14.5
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.0375*	*0.007875*	*13.500*	*0.11*	*195.750*	*2*	*14.5*
11. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч (1)	0.0375	0.007875	111.99 *13.50*	0.88 *0.11*	770.30 *195.75*	6 *2*	6.878 14.5
11. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.0875	0.018375	87.17 *11.60*	1.60 *0.21*	690.71	13	7.924
11. 5.	С113-8056	Антисептик ЭКОБИО СЕНЕЖ	т	0.012	0.00252	5 094.89	12.84	46 581.42	117	9.143
11. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.23	0.0483	2.41	0.12	12.08	1	5.012
		Накладные расходы				106%	14.12	90%	175	
						=(118*0.9)		=(118*0.9*(0.85))		
		Сметная прибыль				54%	7.19	43%	83	
						=(63*0.85)		=(63*0.85*(0.8))		
		Всего с НР и СП					49.96		586	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	**Е10-01-010-01**	**Установка элементов каркаса из брусьев (по периметру кровли 61м)**	**1 м3 древесины в конструкции**		**0.45**	**318.61**	**143.38**	**3 554.06**	**1 599**	**11.152**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
12. 1.	31-1028	Рабочий строитель среднего разряда 2,8	чел.-ч	25.875	11.64375	8.380	97.57	121.510	1 415	14.5
12. 2.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	0.2875	0.129375	1.95	0.25	4.01	1	2.056
12. 3.	Х33-1601	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0.4125	0.185625	5.09	0.94	25.35	5	4.98
12. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.45	0.2025	87.17 *11.60*	17.65 *2.35*	690.71	140	7.924
12. 5.	С101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	1.45	0.6525	6.97	4.55	17.40	11	2.496
12. 6.	С113-1777	Паста антисептическая	т	0.00301	0.0013545	16 540.00	22.40	20 706.18	28	1.252
		Накладные расходы				106% =(118*0.9)	103.42	90% =(118*0.9*(0.85))	1 274	
		Сметная прибыль				54% =(63*0.85)	52.69	43% =(63*0.85*(0.8))	608	
		Всего с НР и СП					299.49		3 481	
13.	**С102-0024**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной100 мм, толщиной 70 мм, II сорта**	**м3**		**0.45**	**1 469.11**	**661.10**	**5 968.98**	**2 686**	**4.063**
14.	**С101-2204**	**Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм**	**10 шт.**		**32.4**	**0.65**	**21.06**	**13.66**	**443**	**21.035**
15.	**С101-4652**	**Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 8х60 мм**	**10 шт.**		**32.4**	**4.10**	**132.84**	**15.33**	**497**	**3.741**
16.	**С201-0814**	**уголок для крепления несущих элементов 100х100 мм**	**шт.**		**81**	**2.79**	**225.99**	**15.96**	**1 293**	**5.721**
18.	**Е12-01-015-03**	**Устройство изоляции в один слой по кровле**	**100 м2 изолируемой поверхности**		**6.7647**	**103.16**	**697.82**	**1 345.81**	**9 104**	**13.046**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
18. 1.	31-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2	чел.-ч	9.016	60.9905352	8.740	533.06	126.730	7 729	14.5
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.1625*	*1.09926375*	*13.500*	*14.84*	*195.750*	*215*	*14.5*
18. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч (1)	0.1	0.67647	86.40 *13.50*	58.45 *9.13*	859.95 *195.75*	582 *132*	9.953 14.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч (1)	0.0625	0.42279375	111.99 *13.50*	47.35 *5.71*	770.30 *195.75*	326 *83*	6.878 14.5
18. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.1	0.67647	87.17 *11.60*	58.97 *7.85*	690.71	467	7.924
		Накладные расходы				108% =(120*0.9)	591.73	92% =(120*0.9*(0.85))	7 308	
		Сметная прибыль				55% =(65*0.85)	301.35	44% =(65*0.85*(0.8))	3 495	
		Всего с НР и СП					1 590.90		19 908	
19.	**С101-4134**	**Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН**	**м2**		**744.117**	**4.97**	**3 698.26**	**23.57**	**17 539**	**4.743**
		Объем: 676.47*1.1								
20.	**С101-2951**	**Лента малярная (скотч), ширина 50 мм**	**10 м**		**41**	**6.45**	**264.45**	**37.02**	**1 518**	**5.74**
21.	**Е12-01-013-03**	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты крепление винтами**	**100 м2 утепляемого покрытия**		**6.7647**	**594.36**	**4 020.63**	**8 032.51**	**54 338**	**13.515**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
21. 1.	31-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9	чел.-ч	52.371	354.2741037	9.510	3 369.15	137.900	48 854	14.501
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.6875*	*4.65073125*	*13.500*	*62.78*	*195.750*	*910*	*14.5*
21. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч (1)	0.4375	2.95955625	86.40 *13.50*	255.71 *39.95*	859.95 *195.75*	2 545 *579*	9.953 14.5
21. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч (1)	0.25	1.691175	111.99 *13.50*	189.39 *22.83*	770.30 *195.75*	1 303 *331*	6.878 14.5
21. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.35	2.367645	87.17 *11.60*	206.39 *27.46*	690.71	1 635	7.924
		Накладные расходы				108% =(120*0.9)	3 706.48	92% =(120*0.9*(0.85))	45 783	
		Сметная прибыль				55% =(65*0.85)	1 887.56	44% =(65*0.85*(0.8))	21 896	
		Всего с НР и СП					9 614.68		122 017	
22.	**С104-0497**	**Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL**	**м3**		**27.870564**	**1 525.21**	**42 508.46**	**6 953.28**	**193 792**	**4.559**
		Объем: 676.47*0.04*1.03								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	**С101-прайс11.**	**Кровельный тарельчатый дюбель Рокс-20**	**шт**		**3718**	**0.59**	**2 193.62**	**3.39**	**12 604**	**5.746**
24.	**С101-2204**	**Дюбели распорные полиэтиленовые 8х60 мм**	**10 шт.**		**371.8**	**0.65**	**241.67**	**13.66**	**5 079**	**21.016**
25.	**С101-4648**	**Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 8х60 мм**	**10 шт.**		**371.8**	**5.14**	**1 911.05**	**19.19**	**7 135**	**3.734**
26.	**Е12-01-013-02**	**Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03**	**100 м2 утепляемого покрытия**		**6.7647**	**248.39**	**1 680.31**	**2 988.23**	**20 214**	**12.03**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
26. 1.	31-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	17.2845	116.92445715	8.530	997.37	123.690	14 462	14.501
26. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.725*	*4.9044075*	*13.500*	*66.21*	*195.750*	*960*	*14.5*
26. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч (1)	0.4625	3.12867375	86.40 *13.50*	270.32 *42.24*	859.95 *195.75*	2 691 *612*	9.953 14.5
26. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч (1)	0.2625	1.77573375	111.99 *13.50*	198.86 *23.97*	770.30 *195.75*	1 368 *348*	6.878 14.5
26. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.3625	2.45220375	87.17 *11.60*	213.76 *28.45*	690.71	1 694	7.924
		Накладные расходы				108% =(120*0.9)	1 148.67	92% =(120*0.9*(0.85))	14 188	
		Сметная прибыль				55% =(65*0.85)	584.97	44% =(65*0.85*(0.8))	6 786	
		Всего с НР и СП					3 413.95		41 188	
27.	**С104-0312**	**Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола плотность-35кг/м3** **Объем: 676.47*0.03*1.03**	**м3**		**20.902923**	**1 208.43**	**25 259.72**	**4 615.72**	**96 482**	**3.82**
28.	**С101-прайс п13.**	**Кровельный винтовой крепеж Рокс-70в**	**шт**		**2704**	**1.10**	**2 974.40**	**6.35**	**17 170**	**5.773**
29.	**Е12-01-015-03**	**Устройство изоляции из геотекстильного полотна в один слой по кровле**	**100 м2 изолируемой поверхности**		**6.7647**	**103.16**	**697.82**	**1 345.81**	**9 104**	**13.046**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
29. 1.	31-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2	чел.-ч	9.016	60.9905352	8.740	533.06	126.730	7 729	14.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.1625*	*1.09926375*	*13.500*	*14.84*	*195.750*	*215*	*14.5*
29. 3.	X02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч (1)	0.1	0.67647	86.40 *13.50*	58.45 *9.13*	859.95 *195.75*	582 *132*	9.953 14.5
29. 4.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч (1)	0.0625	0.42279375	111.99 *13.50*	47.35 *5.71*	770.30 *195.75*	326 *83*	6.878 14.5
29. 5.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.1	0.67647	87.17 *11.60*	58.97 *7.85*	690.71	467	7.924
		Накладные расходы				108% =(120*0.9)	591.73	92% =(120*0.9*(0.85))	7 308	
		Сметная прибыль				55% =(65*0.85)	301.35	44% =(65*0.85*(0.8))	3 495	
		Всего с НР и СП					1 590.90		19 908	
30.	**C101-3017**	**Нетканый геотекстиль Д100, иглопробивной**	**м2**		**744.117**	**6.75**	**5 022.79**	**16.44**	**12 233**	**2.435**
		Объем: 676.47*1.1								
31.	**E12-01-021-01**	**Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин**	**100 м2 кровли**		**6.7647**	**816.60**	**5 524.06**	**9 969.48**	**67 441**	**12.209**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
31. 1.	31-1034	Рабочий строитель среднего разряда 3,4	чел.-ч	70.84	479.211348	8.970	4 298.53	130.070	62 331	14.501
31. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.125*	*0.8455875*	*13.500*	*11.42*	*195.750*	*166*	*14.5*
31. 3.	X02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч (1)	0.0875	0.59191125	86.40 *13.50*	51.14 *7.99*	859.95 *195.75*	509 *116*	9.953 14.5
31. 4.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч (1)	0.0375	0.25367625	111.99 *13.50*	28.41 *3.42*	770.30 *195.75*	195 *50*	6.878 14.5
31. 5.	X15-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	2	13.5294	3.50	47.35	6.19	84	1.769
31. 6.	X33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	10.125	68.4925875	1.95	133.56	4.01	275	2.056
31. 7.	X33-1002	Станок сверлильный	маш.-ч	1.2875	8.70955125	2.36	20.55	6.83	59	2.894
31. 8.	X33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	24.25	164.043975	2.08	341.21	5.29	868	2.543
31. 9.	X36-0202	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	1.4625	9.89337375	14.38	142.27	61.74	611	4.293
31. 10.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.05	0.338235	87.17 *11.60*	29.48 *3.92*	690.71	234	7.924
31. 11.	C101-1745	Бензин растворитель	т	0.0045	0.03044115	6 070.40	184.79	44 347.25	1 350	7.305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31. 12.	С101-1757	Ветошь	кг	3.5	23.67645	3.00	71.03	13.10	310	4.367
31. 13.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	3.1	20.97057	8.38	175.73	29.32	615	3.499
		Накладные расходы				108% =(120*0.9)	4 654.75	92% =(120*0.9*(0.85))	57 497	
		Сметная прибыль				55% =(65*0.85)	2 370.47	44% =(65*0.85*(0.8))	27 499	
		Всего с НР и СП					12 549.28		152 437	
32.	**С101-3176**	**Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм**	**м2**		**757.6464**	**81.90**	**62 051.24**	**337.93**	**256 031**	**4.126**
		Объем: 676.47*1.12								
33.	**С101-прайс п13.**	**Кровельный винтовой крепеж Рокс-70в**	**шт**		**2704**	**1.10**	**2 974.40**	**6.35**	**17 170**	**5.773**
34.	**С101-2204**	**Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм**	**10 шт.**		**32.5**	**0.65**	**21.13**	**13.66**	**444**	**21.013**
35.	**С101-4648**	**Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 8х60 мм**	**10 шт.**		**32.5**	**5.14**	**167.05**	**19.19**	**624**	**3.735**
36.	**С206-1341**	**Рейка прижимная краевая размером 3х32 мм**	**м**		**68.25**	**6.63**	**452.50**	**24.24**	**1 654**	**3.655**
		Объем: 65*1.05								
37.	**Е12-01-029-02**	**Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартука**	**100 м примыканий**		**1.428**	**10 315.26**	**14 730.19**	**47 965.92**	**68 495**	**4.65**
		Объем: 83.1+59.7								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
37. 1.	31-1035	Рабочий строитель среднего разряда 3,5	чел.-ч	19.32	27.58896	9.070	250.23	131.520	3 629	14.501
37. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.025*	*0.0357*	*13.500*	*0.48*	*195.750*	*7*	*14.5*
37. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч (1)	0.0125	0.01785	86.40 *13.50*	1.54 *0.24*	859.95 *195.75*	15 *3*	9.953 14.5
37. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч (1)	0.0125	0.01785	111.99 *13.50*	2.00 *0.24*	770.30 *195.75*	14 *3*	6.878 14.5
37. 5.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	0.975	1.3923	3.00	4.18	7.44	10	2.48
37. 6.	Х33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.975	1.3923	2.08	2.90	5.29	7	2.543
37. 7.	Х33-3602	Электрофен TRIAC, 1,6 кВт	маш.-ч	0.625	0.8925	15.66	13.98	62.61	56	3.998
37. 8.	Х33-3611	Автомат сварочный типа Leister Varimat V, 4,6 кВт	маш.-ч	1.25	1.785	1.26	2.25	4.96	9	3.937
37. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.0125	0.01785	87.17 *11.60*	1.56 *0.21*	690.71	12	7.924
37. 10.	С101-1845	Винты самонарезающие 6х40 мм	шт.	800	1142.4	0.66	753.98	2.85	3 256	4.318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37. 11.	С101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	10 шт.	80	114.24	0.45	51.41	7.50	857	16.667
37. 12.	С101-2472	Растворитель марки № 646	т	0.0021	0.0029988	9 980.00	29.93	50 709.33	152	5.081
37. 13.	С101-3176	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм	м2	86.25	123.165	81.90	10 087.21	337.93	41 621	4.126
37. 14.	С101-8076	Герметик полиуретановый "Эмфимастика PU-25", однокомпонентный	кг	15	21.42	95.61	2 047.97	655.30	14 037	6.854
37. 15.	С206-1341	Рейка прижимная краевая размером 3х32 мм	м	105	149.94	6.63	994.10	24.24	3 635	3.656
37. 16.	с101-3017	Нетканый геотекстиль ГЕОКОМ Д100, иглопробивной	м2	50.52	72.14256	6.75	486.96	16.44	1 186	2.436
		Накладные расходы				108% =(120*0.9)	270.77	92% =(120*0.9*(0.85))	3 345	
		Сметная прибыль				55% =(65*0.85)	137.89	44% =(65*0.85*(0.8))	1 600	
		Всего с НР и СП					15 138.85		73 440	
38.	**Е12-01-029-03**	**Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам при изменении высоты на 100 мм добавлять к расценке 12-01-029-02**	**100 м примыканий**		**1.428**	**1 024.19**	**1 462.54**	**4 370.00**	**6 240**	**4.267**
		Начисления: Н5= 1.15								
38. 1.	31-1034	Рабочий строитель среднего разряда 3,4	чел.-ч	1.196	1.707888	8.970	15.32	130.070	222	14.501
38. 2.	С101-3121	Нетканый геотекстиль Дорнит 250 г/м2	м2	11	15.708	6.51	102.26	29.84	469	4.584
38. 3.	С101-3176	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм	м2	11.5	16.422	81.90	1 344.96	337.93	5 549	4.126
		Накладные расходы				108% =(120*0.9)	16.55	92% =(120*0.9*(0.85))	204	
		Сметная прибыль				55% =(65*0.85)	8.43	44% =(65*0.85*(0.8))	98	
		Всего с НР и СП					1 487.51		6 542	
39.	**Е12-01-030-01**	**Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию**	**10 м2 примыканий**		**0.63**	**2 343.87**	**1 476.64**	**15 109.87**	**9 519**	**6.446**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
39. 1.	31-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	48.254	30.40002	8.530	259.31	123.690	3 760	14.501
39. 2.	Х33-3602	Электрофен TRIAC, 1,6 кВт	маш.-ч	30.8625	19.443375	15.66	304.48	62.61	1 217	3.998
39. 3.	С101-3176	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм	м2	10.1	6.363	81.90	521.13	337.93	2 150	4.126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39. 4.	С101-8076	Герметик полиуретановый "Эмфимастика PU-25", однокомпонентный	кг	4.66	2.9358	95.61	280.69	655.30	1 924	6.854
39. 5.	С201-0856	Хомуты стальные	кг	13.2	8.316	13.35	111.02	56.23	468	4.212
		Накладные расходы				108% =(120*0.9)	280.05	92% =(120*0.9*(0.85))	3 459	
		Сметная прибыль				55% =(65*0.85)	142.62	44% =(65*0.85*(0.8))	1 654	
		Всего с НР и СП					1 899.32		14 633	
41.	**Е12-01-010-01**	**Устройство парапета из готовых изделий из оцинкованной стали и ПВХ-металла**	**100 м2 покрытия**		**0.6478**	**1 135.25**	**735.41**	**16 313.38**	**10 568**	**14.37**
		Объем: 42.38+22.4								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
41. 1.	31-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	129.6625	83.9953675	8.530	716.48	123.690	10 389	14.501
41. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.25*	*0.16195*	*13.500*	*2.19*	*195.750*	*32*	*14.5*
41. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч (1)	0.25	0.16195	86.40 *13.50*	13.99 *2.19*	859.95 *195.75*	139 *32*	9.953 14.5
41. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.0875	0.0566825	87.17 *11.60*	4.94 *0.66*	690.71	39	7.924
		Накладные расходы				108%	776.16	92%	9 587	
		Сметная прибыль				55%	395.27	44%	4 585	
		Всего с НР и СП					1 906.84		24 741	
42.	**С101- прайс п1.**	**Парапет из оцинкованной стали тек цена . 560/1,18=474,57/5,43=87,4**	**шт.**		**70**	**82.68**	**5 787.60**	**474.57**	**33 220**	**5.74**
43.	**С101- прайс п2.**	**Отлив из ПВХ-металла разм 1,0*0,33м**	**шт**		**72**	**131.84**	**9 492.48**	**756.78**	**54 488**	**5.74**
44.	**Е09-03-050-01**	**Монтаж стальных фиксаторов из гнутого профиля**	**100 м плинтуса**		**0.8466**	**164.87**	**139.58**	**2 072.72**	**1 755**	**12.573**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
44. 1.	31-1037	Рабочий строитель среднего разряда 3,7	чел.-ч	14.72	12.461952	9.290	115.77	134.710	1 679	14.501
44. 2.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	11.625	9.841725	1.95	19.19	4.01	39	2.056
44. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.0625	0.0529125	87.17 *11.60*	4.61 *0.61*	690.71	37	7.924
		Накладные расходы				81% =(90*0.9)	93.77	69% =(90*0.9*(0.85))	1 159	
		Сметная прибыль				72% =(85*0.85)	83.35	58% =(85*0.85*(0.8))	974	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с НР и СП					316.71		3 887	
45.	**С101-2534**	**Костыль (фиксатор) из полосовой стали**	**шт.**		**166**	**11.50**	**1 909.00**	**42.55**	**7 063**	**3.7**
46.	**С101-4652**	**Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 6х40 мм**	**10 шт.**		**66.4**	**4.10**	**272.24**	**15.33**	**1 018**	**3.739**
47.	**С101-2202**	**Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм**	**10 шт.**		**66.4**	**0.45**	**29.88**	**7.50**	**498**	**16.667**
48.	**Е16-07-002-01**	**Установка аэраторов**	**шт.**		**6**	**54.72**	**328.33**	**583.78**	**3 503**	**10.669**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
48. 1.	31-1041	Рабочий строитель среднего разряда 4,1	чел.-ч	3.381	20.286	9.760	197.99	141.520	2 871	14.5
48. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.0125*	*0.075*	*13.500*	*1.01*	*195.750*	*15*	*14.5*
48. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.0125	0.075	86.40	6.48	859.95	64	9.953
			(1)			*13.50*	*1.01*	*195.75*	*15*	14.5
48. 4.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2	12	8.10	97.20	34.11	409	4.211
48. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.0125	0.075	87.17	6.54	690.71	52	7.924
			(1)			*11.60*	*0.87*			
48. 6.	С101-0311	Каболка	т	0.00006	0.00036	22 002.26	7.92	58 228.49	21	2.646
48. 7.	С101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.00016	0.00096	1 310.10	1.26	6 019.14	6	4.594
48. 8.	С101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00019	0.00114	9 600.99	10.95	69 691.52	79	7.259
		Накладные расходы				115%	228.85	98%	2 828	
		Сметная прибыль				71%	141.29	56%	1 616	
		Всего с НР и СП					698.47		7 947	
49.	**С301-0262**	**Аэратор**	**шт.**		**6**	**135.20**	**811.20**	**1 104.19**	**6 625**	**8.167**
50.	**Е56-9-1**	**Демонтаж дверных коробок в каменных стенах.**	**100 шт.**		**0.01**	**1 807.42**	**18.07**	**22 938.98**	**229**	**12.673**
50. 1.	31-1023	Рабочий строитель среднего разряда 2,3	чел.-ч	179.3	1.793	8.020	14.38	116.290	209	14.5
50. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*3.97*	*0.0397*	*10.060*	*0.40*	*145.870*	*6*	*14.5*
50. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3.97	0.0397	90.00	3.57	517.72	21	5.752
			(1)			*10.06*	*0.40*	*145.87*	*6*	14.5
50. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	7.93	0.0793	1.53	0.12	4.14		2.706
		Накладные расходы				82%	12.12	70%	151	
		Сметная прибыль				62%	9.16	50%	108	
		Всего с НР и СП					39.35		487	
51.	**Е09-04-012-01**	**Установка металлических дверных блоков в готовые проемы**	**1 м2 проема**		**1**	**80.59**	**80.59**	**714.69**	**715**	**8.872**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51. 1.	31-1042	Рабочий строитель среднего разряда 4,2	чел.-ч	2.76	2.76	9.920	27.38	143.840	397	14.5
51. 2.	X04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.5	0.5	8.10	4.05	34.11	17	4.211
51. 3.	X33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.15	0.15	5.13	0.77	14.27	2	2.782
51. 4.	X33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.2375	0.2375	2.08	0.49	5.29	1	2.543
51. 5.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.2125	0.2125	87.17 *11.60*	18.52 *2.47*	690.71	147	7.924
51. 6.	C101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.0001	0.0001	10 256.01	1.03	69 393.54	7	6.766
51. 7.	C101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	0.1	33.38	3.34	217.10	22	6.504
51. 8.	C204-0062	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.003	0.003	8 335.20	25.01	40 605.20	122	4.872
		Накладные расходы				81% =(90*0.9)	22.18	69% =(90*0.9*(0.85))	274	
		Сметная прибыль				72% =(85*0.85)	19.71	58% =(85*0.85*(0.8))	230	
		Всего с НР и СП					122.48		1 219	
52.	**C201-0239**	**Каркас с дверью металлической**	**шт.**		**1**	**1 381.25**	**1 381.25**	**5 296.33**	**5 296**	**3.834**
53.	**T03-21-01-025.**	**Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км**	**т**		**1.1**	**17.32**	**19.05**	**126.11**	**139**	**7.297**
54.	**T01-01-01-041.**	**Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную**	**т**		**1.1**	**42.98**	**47.28**	**325.61**	**358**	**7.572**
55.	**E69-15-1**	**Затаривание строительного мусора в мешки**	**1 т**		**1.1**	**23.81**	**26.19**	**207.99**	**229**	**8.744**
55. 1.	31-1010	Рабочий строитель среднего разряда 1	чел.-ч	1.03	1.133	7.190	8.15	104.260	118	14.501
55. 2.	C101-5983	Мешки полипропиленовые (50 кг)	шт.	20	22	0.82	18.04	5.03	111	6.134
		Накладные расходы				78%	6.36	66% =(78.0* (0.85))	78	
		Сметная прибыль				50%	4.08	40% =(50.0* (0.8))	47	
		Всего с НР и СП					36.62		354	

ИТОГО ПО СМЕТЕ	**215 477.36**	**1 136 754**	**5.276**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**15 903.62**	**196 275**	**12.342**
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**8 486.58**	**98 399**	**11.595**

< 10 * 6 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ						**239 867.56**		**1 431 428**	**5.968**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС)							**18**	**257 657**	
	ВСЕГО С НДС								**1 689 085**	

Составил: Копылова Е.М.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Составлено: ГУП «Владимиргражданпроект»

Главный инженер Мирошников Н.Н.

Начальник РЦЦС Сидорова С.А.