

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 14

Раздел 1. Общие требования

1. Предмет конкурса, лимит финансирования

1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту крыш в многоквартирных домах, расположенных на территории г. Александров, в 2015 году.

2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена по торгам: **5 381 895,00** рублей.

2. Цели и правовое основание для выполнения работ

1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов.

2. Основанием для выполнения работ является сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в г.Александров на 2014 год, утвержденный постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014 г. № 783.

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:

2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев исчисляемых от фактической даты приемки работ. В соответствии с предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является:

№ Лота	Адрес объекта	Стоимость, руб.
14	Выполнение работ по капитальному ремонту крыши по адресу:	
	г.Александров : ул. Терешковой д.13 корп 2	1 300 000,00
	ул.Ленина д. 7	1 677 025,00
	ул. Маяковского д.48 корп.2	780 000,00
	ул. Стрелецкая набережная д.7	812 240 ,00
	ул.Стрелецкая набережная д.8	<u>812 630 ,00</u>
		5 381 895,00

2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания договора .

Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г.

Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о торгах.

Календарный план выполнения работ утверждается Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой частью.

Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ.

5. Порядок формирования цены договора

1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

2. Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов от 16.10.2010г. № 45, от 28.08.2012г. №140, от 07.11.2013 г №163, от 14.03.2014г. № 203.

При формировании сметной стоимости работ по лоту пользоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1.99 в ценах текущего квартала 2015г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».

Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6.

Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001 утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6.

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере 18 %.

3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна пройти экспертизу в уполномоченной фондом организации, имеющей допуск СРО.

Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

1. Работы, являющиеся предметом конкурса, выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012г.); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; (ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.);
- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены

постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.

Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 29.09.2011г.)

В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

Подрядчик обязан:

- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;
- содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;
- с момента передачи объекта в работу и до передачи объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения;
- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ

Подрядчик должен в работе использовать современные материалы, в соответствии с ГОСТом.

Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.

Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту мягкой крыши по лоту №14 .

1	Адрес объекта характеристики	1.1 г.Александров ,ул Терешковой 5 этажей, здание – ж/б панельное, год постройки – 1971 площадь кровли – 806,4 м ² ; 1.2 г.Александров ,ул Ленина д 7, 9 этажей, кирпичное,год постройки 1981, площадь кровли-1249,3м2 1.3 г.Александров, ул.Маяковского д 48 корп 2, 4 этажа, здание кирпичное, год постройки – 1982 площадь кровли –916,5 м2; 1.4 г Александров ,ул.Стрелецкая набережная
---	---------------------------------	---

		<p>д.7 4 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1964 площадь кровли –619,96 м2; 1.5 г Александров ,ул.Стрелецкая набережная д.8 4 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1991 площадь кровли –594,52 м2;</p>
2	Данные об особых условиях площадки и района	2.1. Особых условий нет
3	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.	3.1. Отсутствуют
4	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.	4.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.
5	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)	5.1. Не требуется
6	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта	6.1. Без очередей
7	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)	7.1. Нет встроенных помещений
8	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания	8.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. Шумные работы производить: в будние дни с 8-00 до 21-00, в выходные дни с 10-00 до 20-00.
9	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам	9.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт.
10	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций	10.1. Ограждение строительной площадки, 10.2. Рабочий состав должен быть обучен и иметь 3-4 разряд по специальности кровельщик, проинструктирован и иметь соответствующие допуски. Работы необходимо выполнять в соответствии с ОТ и ТБ.
11	<p>Указания о необходимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов - предварительных согласований проектных решений с 	11.1. Нет требований

	<p>заинтересованными ведомствами и организациями</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработки интерьеров помещений - выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма) 	
12	Требования к техническим характеристикам работ	<p>12. Требования к техническим характеристикам работ</p> <p>12.1. В соответствии с частью 2 статьи 34 Закона заказчик устанавливает требования к техническим характеристикам работ.</p> <p>12.2. Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.</p> <p>12.3. Покрытие мягкой кровли выполнить из двух слоев наплавляемого материала «изопласт» хпп-3,0 мм, материал для нижнего слоя и «изопласт» экп - 5,0 мм, материал для верхнего слоя (сланец) (или эквивалент) по выровненной стяжке из цементно-песчаного раствора с нахлестом смежных полотнищ на 100 мм.</p> <p>12.4. При производстве работ на объекте необходимо выполнить следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разборка покрытий кровель из рулонных материалов; - ремонт цементной стяжки; - огрунтовка поверхности эмульсией готовой битумной под кровельный ковёр; - устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам без фартуков; - устройство покрытий кровель из рулонных материалов; - смена мелких покрытий из листовой стали, карнизных свесов и настенных желобов; - обивка выхода на кровлю кровельной сталью; - смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок; - смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов (окрытие вент.блоков); - смена водоприёмных воронок, колен, отмётов и прямых звеньев; - произвести уборку мусора на строительной площадке. <p>12.5. Участник при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим</p>

		<p>техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в локальных сметах заказчика без изменения стоимости.</p> <p>12.6. Эквивалентом материала «изопласт» хпп - 3,0 мм, материал для нижнего слоя, является материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный.</p>
--	--	---

9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ)

9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической документацией.

9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Заказчик не позднее, чем в 5-ти дневный срок после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией.

Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершеного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят:

- Заказчик,
- Технический надзор,
- Подрядчик,
- субподрядчик (при необходимости),
- специализированная обслуживающая организация (при необходимости),
- управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком).

-представитель собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт

9.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта.

9.4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора.

9.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о

приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

Раздел 4. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью

1. Приложение № 1: Адресная программа;
2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ.

**Адресная программа
на право заключения договоров на выполнение работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов**

№ п/п	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)	Вид покрытия крыши			Ремонт крыш		Стоимость по сметам руб.
		жесткая	мягкая	шиферная	Кол-во	Ед. измерения	
1	г.Александров ,ул. Терешковой, д. 13 корп 2		V		806, 4	кв.м.	1 300 000,00
2	г.Александров, ул. Ленина, д.7		V		1249, 3	кв.м.	1 677 025,00
3	г.Александров, ул. Маяковского, д.48 корп 2		V		916, 5	кв.м.	780 000,00
4	г.Александров, Стрелецкая набережная, д. 7		V		619, 96	кв.м.	812 240,00
5	г.Александров, Стрелецкая набережная, д.8		V		594, 52	кв.м.	812 630,00

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1

Капитальный ремонт мягкой крыши Терешковой,д. 13/2

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	8,5	
2	Огрунтовка основания кровли битумной грунтовкой	100 м2 покрытия	8,5	
3	Ремонт цементных стяжек отдельными местами площ. До 1м2	100 м2 стяжки	2,02	
3	Устройство мягкой кровли из наплавливаемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя	100 м2 кровли	8,5	
4	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали - парапеты	100 м2 покрытия	0,282	
6	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м.п.	1,365	
7	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600мм. Без фартуков	100 м.п.	1,364	
8	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 штук	1,2	
9	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах добавлять на каждый следующий канал	10 штук	21,2	
10	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыканий мягкой кровли.	место	12	
11	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,132	
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения	шт	12	
12	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	6,1	
13	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	6,1	

Примечание: все объемы работ уточнить по месту

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на капитальный ремонт крыши дома № 7 по улице Ленина

№№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1.	Разборка покрытий кровли и примыканий (в т.ч. парапеты и выходы на крышу)	м.кв.	1249,3
2.	Ремонт стяжки цементной	м.кв.	995,91
3.	Огрунтовка основания под покрытие	м.кв.	1007,82
4.	Устройство примыканий из наплавляемого материала к вент.каналам, парапетам, выходам на кровлю высотой до 600 мм	м.п.	367,1
5.	Устройство металлического покрытия парапетов	м.кв.	174,56
6.	Устройство покрытия кровли из наплавляемого материала в 2 слоя	м.кв.	1007,82
7.	Устройство покрытия кровли выхода на крышу из наплавляемого материала в 2 слоя	м.кв.	120
8.	Восстановление кладки оголовков вент.каналов с оштукатуриванием	м.кв.	66,36
9.	Прочистка вент.каналов 126 квартир	м.п.	1764
10.	Устройство покрытия из наплавляемого материала на оголовки вент.каналов	м.кв.	12,3
11.	Замена воронок ливневок с установкой сеток	шт.	4
12.	Установка флюгарок на канализационные трубы	шт.	28
13.	Демонтаж/монтаж антенн	шт.	7
14.	Смена 4-х дверных блоков тамбуров выхода на крышу	м.кв.	6,4
15.	Доставка, разгрузка, подъем материала	т	по факту
16.	Уборка, спуск и вывоз мусора	т	по факту

Примечание: Все объемы работ уточнить по месту

Ведомость объемов работ

на капитальный ремонт крыши дома № 48 корпус 2 по улице Маяковского, г. Александров

№№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Прим.
1.	Разборка покрытий кровли и примыканий (в т.ч. парапеты и выходы на крышу)	м.кв.	855	
2.	Ремонт стяжки цементной отдельными местами площ. До 1м2.	мест	283	
3.	Огрунтовка основания под покрытие готовой эмульсией	м.кв.	855	
4.	Устройство свесов шириной до 1 м с капельниками	м.п.	130	
5.	Устройство примыканий кровли из наплавляемого материала к вент.каналам, парапетам, выходам на кровлю высотой до 600 мм без фартуков	м.п.	105,8	
6.	Устройство покрытия парапетов наплавляемым материалом	м.кв.	22,56	

7.	Устройство металлического покрытия парапетов	м.кв.	16,92	
8	Устройство покрытия кровли из наплавленного материала в 2 слоя	м.кв.	855	
9.	Восстановление кладки оголовков вент.каналов с оштукатуриванием толщ. до 20мм.	м.кв.	74,64	
10.	Устройство металлических зонтов на оголовки вент.каналов	м.кв.	16,26	
11.	Установка зонтиков на канализационные трубы	шт.	10	
12.	Снятие и установка антенн (б/у)	шт.	14	
13.	Смена 2-х дверных блоков тамбуров выхода на крышу	м.кв.	2	
14.	Погрузка мусора на автомобили-самосвалы	т	по факту	
15.	Перевозка мусора на автомобилях-самосвалах на расстояние до 10км.	т	по факту	

Примечание: Все объемы работ уточнить по месту

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Капитальный ремонт крыши
Стрелецкая набережная 7 г. Александров

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	6,248	
2	Ремонт цементных стяжек отдельными местами площ. До 1м2	100 м2 стяжки	2,83	
3	Устройство мягкой кровли из наплавленных рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя	100 м2 кровли	6,2	
4	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали - парапеты	100 м2 покрытия	0,6432 107,2*0,6/100	
5	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавленных материалов: в два слоя - тамбура выхода на кровлю	100 м2 покрытия	0,0484 4,84/100	
6	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали - будка	100 м2 покрытия	0,0616 8,8*0,7/100	
7	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой до 600мм. Без фартуков	м.п.	64	уточнить по месту
8	Снятие дверных коробок (выхода на кровлю): в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	
9	Установка металлических дверных блоков (тамбуров выхода на кровлю) в готовые проемы	1 м2 проема	1,1	

10	Ремонт кирпичной кладки дымовой трубы	100 кирпичей	2 200/100	
11	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,4	
12	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	6,1	
13	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	6,1	

Примечание: все объемы работ уточнить по месту

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1
Капитальный ремонт крыши
Стрелецкая набережная 8 г. Александров

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	625,1	
2	Ремонт цементных стяжек отдельными местами площ. До 1м2.	мест	208	
4	Устройство мягкой кровли из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя	100 м2 кровли	625,1	
5	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали - парапеты	100 м2 покрытия	0,7317 121,95*0,6/100	
6	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя - тамбур выхода на кровлю	100 м2 покрытия	0,0473 4,73/100	
7	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали - тамбур выхода на кровлю	100 м2 покрытия	0,0609 8,7*0,7/100	
8	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	
9	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1,4	
10	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков - лоджии	100 м примыканий	74	уточнить по месту
15	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,45	

16	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4,91	
17	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза	1 т груза	4,91	

Примечание: все объемы работ уточнить по месту