

«УТВЕРЖДАЮ»

_____/_____/_____
«____» _____ 20__ г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на капитальный ремонт: кровли дома № 42 по адресу : г. Владимир, ул. Красноармейская, 42

| № п/п | Наименование работ | Ед. Изм. | Объем работ |
|----------|--|------------------|----------------|
| 1. | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 | 8,339 |
| 2 | Нарезка борозд в кровле | м.п. | 800 |
| 3 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 0,1 |
| 4 | На каждый 1 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 12-01-017-1 (до 55 мм) | 100 м2 стяжки | 0,1 |
| 5 | Ремонт стяжки из цементно-песчаного раствора отдельными местами | 100 м2 стяжки | 0,2 |
| 6 | На каждый 1 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 12-01-017-1 (до 55 мм) | 100 м2 стяжки | 0,2 |
| 7 | Демонтаж существующих ж/б плит покрытия | шт. | 4 |
| 8 | Монтаж существующих ж/б плит покрытия | шт. | 4 |
| 9 | Разборка кирпичной кладки вентиляционных шахт | куб.м. | 12,7 |
| 10 | Устройство кирпичной кладки вентиляционных шахт из керамического кирпича М150 на цем.песчаном растворе М75 | куб.м. | 27,1 |
| 11 | Армирование кладки вентиляционных шахт | т. | 0,3 |
| 12 | Ремонт штукатурного слоя будки выхода на кровлю | 100 м2 | 0,1 |

| | | | |
|-----|--|--------|-------|
| | | | |
| 13 | Восстановление ж/б плит покрытия будки выхода на кровлю (смесь Емасо S66) | м.куб. | 0,1 |
| 14 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 | 8,339 |
| 15 | Устройство кровель плоских вентилируемых из наплавливаемых материалов в два слоя (Унифлекс ЭПВ-Вент-нижний слой, Техноэласт ЭКП- верхний слой) | 100 м2 | 8,339 |
| 16 | Устройство карнизных свесов | м.п. | 145,4 |
| 17 | Устройство примыканий к вентилям, выходам на кровлю | Кв.м. | 53,3 |
| 18 | Устройство колпаков над шахтами | канал | 171 |
| 18 | Смена патрубков канализационных стояков | шт. | 9 |
| 19. | Погрузка на автомобили-самосвалы | т | 10 |
| 20. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 18 км | т | 10 |
| 21 | Утилизация отходов | т | 10 |