

«УТВЕРЖДАЮ»

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Объект: Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: Александровский район, д.Лобково, ул.Кирпичная, д.3

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: Александровский район, д.Лобково, ул.Кирпичная, д.3

| №<br>пп | Наименование работ и затрат   | Единица измерения                           | Количество |
|---------|---|---|------------|
| 1       | 2   | 3   | 4          |
| 1.      | Разборка кирпичных стен   | 1 м3  | 6.6        |
| 2.      | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 15 м3  | 1 м3  | 5.2        |
| 3.      | Устройство монолитных железобетонных перемычек  | 1 м3 перемычек                              | 0.28       |
| 4.      | Отбивка штукатурки с поверхностей стен  | 100 м2                                      | 0.561      |
| 5.      | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности         | 0.561      |
| 6.      | Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультами с подготовкой поверхности   | 100 м2 окрашиваемой поверхности             | 0.561      |
| 7.      | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  | 100 коробок                                 | 0.02       |
| 8.      | Снятие дверных полотен  | 100 м2 дверных полотен                      | 0.038      |
| 9.      | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы<br>Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.4   | 1 м2 проема                                 | 3.8        |
|         | Скобяные изделия дверей входных в здание  | шт.   | 2          |
|         |   | компл.                                      | 2          |
| 10.     | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  | 100 коробок                                 | 0.01       |
| 11.     | Снятие оконных переплетов остекленных   | 100 м2 оконных переплетов                   | 0.021      |
| 12.     | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов                              | 0.021      |
| 13.     | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2   | 100 м3 грунта                               | 0.24       |
| 14.     | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий<br>Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)                | 100 м бортового камня                       | 1          |
|         |   | шт.   | 100        |
| 15.     | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.185      |
| 16.     | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором  | 100 м2 тротуара                             | 0.8        |
| 17.     | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную  | 1 т груза                                   | 43         |
| 18.     | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км                                       | 1 т груза                                   | 43         |

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)

Обосновать применение бортовых камней  
БР 100.20.8 при устройстве откосов.

*Игорь*



< 2015 \* 18 \* 02-01-03 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

| 1     | 2             | 3  | 4              | 5     | 6        | 7          | 8     | 9                  | 10        | 11     |
|-------|---------------|--|----------------|-------|----------|------------|-------|--------------------|-----------|--------|
| 2. 3. | C402-0013     | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50  | м3             | 0.24  | 1.248    | 506.69     | 632   | 2 964.41           | 3 699.58  | 5.851  |
| 2. 4. | C404-0005     | Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100   | 1000 шт.       | 0.4   | 2.08     | 1 105.54   | 2 300 | 7 643.81           | 15 899.12 | 6.914  |
|       |               | Накладные расходы  |                |       |          | 99%        | 299   | 84%                | 3 075.85  |        |
|       |               |  |                |       |          | =(110*0.9) |       | =(110*0.9* (0.85)) |           |        |
|       |               | Сметная прибыль  |                |       |          | 60%        | 181   | 48%                | 1 757.63  |        |
|       |               |  |                |       |          | =(70*0.85) |       | =(70*0.85* (0.8))  |           |        |
|       |               | Всего с НР и СП  |                |       |          |            | 3 725 |                    | 28 128.97 |        |
| 3.    | E53-18-2      | Устройство монолитных железобетонных перемычек   | 1 м3 перемычек |       | 0.28     | 1 858.69   | 520   | 14 530.42          | 4 068.52  | 7.824  |
| 3. 1. | 31-1034       | Рабочий строитель среднего разряда 3,4   | чел.-ч         | 59.84 | 16.7552  | 8.970      | 150   | 108.900            | 1 824.64  | 12.14  |
| 3. 2. | 31000-0001    | Затраты труда машинистов   | чел.-ч         | 6.73  | 1.8844   | 10.312     | 19    | 125.185            | 235.90    | 12.14  |
| 3. 3. | X03-0954      | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномоментные, высота подъема 45 м  | маш.-ч (1)     | 1.1   | 0.308    | 31.26      | 10    | 196.60             | 60.55     | 6.289  |
| 3. 4. | X05-0101      | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч (1)     | 5.63  | 1.5764   | 11.60      | 4     | 140.82             | 43.37     | 12.14  |
| 3. 5. | X33-0804      | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические                                      | маш.-ч         | 5.63  | 1.5764   | 90.00      | 142   | 481.15             | 758.48    | 5.346  |
| 3. 6. | C101-1805     | Гвозди строительные  | т              | 0.006 | 0.00168  | 10.06      | 16    | 122.13             | 192.53    | 12.14  |
| 3. 7. | C102-0113     | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта                           | м3             | 0.059 | 0.01652  | 1.53       | 2     | 4.14               | 6.53      | 2.706  |
| 3. 8. | C204-0100     | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III   | т              | 0.018 | 0.00504  | 5 160.53   | 9     | 50 419.27          | 84.70     | 9.77   |
| 3. 9. | C401-0025     | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс B12,5 (M150)   | м3             | 1.02  | 0.2856   | 1 078.11   | 18    | 4 675.89           | 77.25     | 4.337  |
|       |               | Накладные расходы  |                |       |          | 86%        | 145   | 73%                | 1 504.19  |        |
|       |               |  |                |       |          | 70%        | 118   | 56%                | 1 153.90  |        |
|       |               | Сметная прибыль  |                |       |          |            |       | =(86.0* (0.85))    |           |        |
|       |               |  |                |       |          |            |       | =(70.0* (0.8))     |           |        |
|       |               | Всего с НР и СП  |                |       |          |            | 784   |                    | 6 726.62  |        |
| 4.    | E46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен   | 100 м2         |       | 0.561    | 178.00     | 100   | 2 160.83           | 1 212.22  | 12.122 |
|       |               | Объем: 26.5+29.6   |                |       |          |            |       |                    |           |        |
| 4. 1. | 31-1020       | Рабочий строитель среднего разряда 2   | чел.-ч         | 22.82 | 12.80202 | 7.800      | 100   | 94.690             | 1 212.22  | 12.14  |
|       |               | Накладные расходы  |                |       |          | 99%        | 99    | 84%                | 1 018.26  |        |





< 2015 \* 18 \* 02-01-03 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

| 1     | 2         | 3  | 4             | 5      | 6         | 7          | 8   | 9                     | 10       | 11    |
|-------|-----------|--|---------------|--------|-----------|------------|-----|-----------------------|----------|-------|
| 6. 3. | X34-0201  | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч        | 8      | 4.488     | 5.59       | 25  | 16.66                 | 74.77    | 2.98  |
| 6. 4. | X40-0001  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т   | маш.-ч<br>(1) | 0.1    | 0.0561    | 87.17      | 5   | 598.30                | 33.56    | 6.864 |
| 6. 5. | C101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25   | м2            | 0.29   | 0.16269   | 19.65      | 3   | 108.84                | 17.71    | 5.539 |
| 6. 6. | C101-1757 | Ветошь   | кг            | 0.01   | 0.00561   | 3.00       |     | 12.95                 | 0.07     | 4.317 |
| 6. 7. | C101-3469 | Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ  | т             | 0.038  | 0.021318  | 6 782.69   | 145 | 33 273.10             | 709.32   | 4.906 |
| 6. 8. | C101-3588 | Шпатлевка фасадная ВГТ   | т             | 0.0175 | 0.0098175 | 4 841.85   | 48  | 16 125.64             | 158.31   | 3.33  |
| 6. 9. | C101-4163 | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ  | кг            | 13     | 7.293     | 15.25      | 111 | 47.97                 | 349.85   | 3.146 |
|       |           | Накладные расходы  |               |        |           | 95%        | 64  | 80%                   | 655.13   |       |
|       |           |  |               |        |           | =(105*0.9) |     | =(105*0.9*<br>(0.85)) |          |       |
|       |           | Сметная прибыль  |               |        |           | 47%        | 31  | 37%                   | 303.00   |       |
|       |           |  |               |        |           | =(55*0.85) |     | =(55*0.85*<br>(0.8))  |          |       |
|       |           | Всего с НР и СП  |               |        |           |            | 499 |                       | 3 120.96 |       |

|       |            |  |                              |       |         |          |    |                 |        |        |
|-------|------------|--|------------------------------|-------|---------|----------|----|-----------------|--------|--------|
| 7.    | E56-9-1    | Демонтаж дверных коробов в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах   | 100<br>короб                 |       | 0.02    | 1 807.42 | 36 | 19 399.64       | 387.99 | 10.777 |
| 7. 1. | 31-1023    | Рабочий строитель среднего разряда 2,3   | чел.-ч                       | 179.3 | 3.586   | 8.020    | 29 | 97.360          | 349.13 | 12.14  |
| 7. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов   | чел.-ч                       | 3.97  | 0.0794  | 10.060   | 1  | 122.130         | 9.70   | 12.14  |
| 7. 3. | X05-0101   | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч<br>(1)                | 3.97  | 0.0794  | 90.00    | 7  | 481.15          | 38.20  | 5.346  |
| 7. 4. | X33-0804   | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические                                      | маш.-ч                       | 7.93  | 0.1586  | 10.06    | 1  | 122.13          | 9.70   | 12.14  |
| 7. 5. | c509-9900  | Строительный мусор   | т                            | 10.5  | 0.21    | 1.53     |    | 4.14            | 0.66   | 2.706  |
|       |            | Накладные расходы  |                              |       |         | 82%      | 25 | 70%             | 251.18 |        |
|       |            |  |                              |       |         | 62%      | 19 | 50%             | 179.42 |        |
|       |            | Сметная прибыль  |                              |       |         |          |    | =(82.0* (0.85)) |        |        |
|       |            |  |                              |       |         |          |    | =(62.0* (0.8))  |        |        |
|       |            | Всего с НР и СП  |                              |       |         |          | 79 |                 | 818.59 |        |
| 8.    | E56-10-1   | Снятие дверных полотен   | 100 м2<br>дверных<br>полотен |       | 0.038   | 288.06   | 11 | 3 497.03        | 132.89 | 12.081 |
| 8. 1. | 31-1022    | Рабочий строитель среднего разряда 2,2   | чел.-ч                       | 36.28 | 1.37864 | 7.940    | 11 | 96.390          | 132.89 | 12.14  |
| 8. 2. | c509-9900  | Строительный мусор   | т                            | 1.18  | 0.04484 |          |    |                 |        |        |

< 2015 \* 18 \* 02-01-03 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35:2004

| 1  | 2             | 3  | 4           | 5      | 6       | 7          | 8     | 9                 | 10        | 11     |
|--|---------------|--|-------------|--------|---------|------------|-------|-------------------|-----------|--------|
| Накладные расходы                        |               |  |             |        |         |            |       |                   |           |        |
| Сметная прибыль                          |               |  |             |        |         |            |       |                   |           |        |
| Всего с НР и СП                          |               |  |             |        |         |            |       |                   |           |        |
| 9.                                       | E09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы  | 1 м2 проема |        | 3.8     | 80.59      | 306   | 630.09            | 2 394.35  | 7.825  |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |               |  |             |        |         |            |       |                   |           |        |
| 9. 1.                                    | 31-1042       | Рабочий строитель среднего разряда 4,2   | чел.-ч      | 2.76   | 10.488  | 9.920      | 104   | 120.430           | 1 263.07  | 12.14  |
| 9. 2.                                    | X04-0502      | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)   | маш.-ч      | 0.5    | 1.9     | 8.10       | 15    | 34.11             | 64.81     | 4.211  |
| 9. 3.                                    | X33-0301      | Машины шлифовальные электрические  | маш.-ч      | 0.15   | 0.57    | 5.13       | 3     | 14.27             | 8.13      | 2.782  |
| 9. 4.                                    | X33-1451      | Перфораторы электрические  | маш.-ч      | 0.2375 | 0.9025  | 2.08       | 2     | 5.29              | 4.77      | 2.543  |
| 9. 5.                                    | X40-0001      | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т   | маш.-ч      | 0.2125 | 0.8075  | 87.17      | 70    | 598.30            | 483.13    | 6.864  |
|  |               |  | (1)         |        |         | 11.60      | 9     |                   |           |        |
| 9. 6.                                    | C101-1513     | Электроды диаметром 4 мм Э42   | т           | 0.0001 | 0.00038 | 10 256.01  | 4     | 68 409.99         | 26.00     | 6.67   |
| 9. 7.                                    | C101-1921     | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л  | шт.         | 0.1    | 0.38    | 33.38      | 13    | 214.69            | 81.58     | 6.432  |
| 9. 8.                                    | C204-0062     | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | т           | 0.003  | 0.0114  | 8 335.20   | 95    | 40 601.25         | 462.85    | 4.871  |
| Накладные расходы                        |               |  |             |        |         |            |       |                   |           |        |
|  |               |  |             |        |         | 81%        | 84    | 69%               | 871.52    |        |
|  |               |  |             |        |         | =(90*0.9)  |       | =(90*0.9* (0.85)) |           |        |
|  |               |  |             |        |         | 72%        | 75    | 58%               | 732.58    |        |
|  |               |  |             |        |         | =(85*0.85) |       | =(85*0.85* (0.8)) |           |        |
| Сметная прибыль                          |               |  |             |        |         |            |       |                   |           |        |
| Всего с НР и СП                          |               |  |             |        |         |            |       |                   |           |        |
| 10.                                      | C201-0252     | Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.4   | шт.         |        | 2       | 3 649.41   | 7 299 | 18 206.57         | 36 413.14 | 4.989  |
| 11.                                      | C101-0892     | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание однополых  | компл.      |        | 2       | 93.54      | 187   | 221.96            | 443.92    | 2.374  |
| 12.                                      | E56-1-1       | Демонтаж оконных коробов в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах   | 100 короб   |        | 0.01    | 1 208.53   | 12    | 13 614.69         | 136.15    | 11.346 |
| 12. 1.                                   | 31-1025       | Рабочий строитель среднего разряда 2,5   | чел.-ч      | 128.73 | 1.2873  | 8.170      | 11    | 99.180            | 127.67    | 12.14  |
| 12. 2.                                   | 31000-0001    | Затраты труда машинистов   | чел.-ч      | 2.15   | 0.0215  | 10.561     |       | 128.215           | 2.76      | 12.14  |
| 12. 3.                                   | X03-0954      | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м   | маш.-ч      | 0.7    | 0.007   | 31.26      |       | 196.60            | 1.38      | 6.289  |
|  |               |  | (1)         |        |         | 11.60      |       | 140.82            | 0.99      | 12.14  |



&lt; 2015 \* 18 \* 02-01-03 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

| 1      | 2             | 3   | 4                             | 5         | 6          | 7              | 8     | 9                | 10           | 11             |
|--------|---------------|---|-------------------------------|-----------|------------|----------------|-------|------------------|--------------|----------------|
| 12. 4. | X05-0101      | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин  | маш.-ч<br>(1)                 | 1.45      | 0.0145     | 90.00<br>10.06 | 1     | 481.15<br>122.13 | 6.98<br>1.77 | 5.346<br>12.14 |
| 12. 5. | X33-0804      | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические   | маш.-ч                        | 2.89      | 0.0289     | 1.53           |       | 4.14             | 0.12         | 2.706          |
| 12. 6. | c509-9900     | Строительный мусор<br>Накладные расходы   | т                             | 10.66     | 0.1066     |                |       |                  |              |                |
|        |               | Сметная прибыль   |                               |           |            | 82%            | 9     | 70%              | 91.30        |                |
|        |               |   |                               |           |            | 62%            | 7     | 50%              | 65.22        |                |
|        |               | Всего с НР и СП   |                               |           |            |                | 28    | =(62.0* (0.8))   | 292.67       |                |
| 13.    | E56-2-2       | Снятие оконных переплетов остекленных   | 100 м2<br>оконных<br>переплет | 0.021     | 398.87     |                | 8     | 4 672.11         | 98.11        | 12.264         |
| 13. 1. | 31-1023       | Рабочий строитель среднего разряда 2,3  | чел.-ч                        | 46.11     | 0.96831    | 8.020          | 8     | 97.360           | 94.27        | 12.14          |
| 13. 2. | 31000-0001    | Затраты труда машинистов  | чел.-ч                        | 0.93      | 0.01953    | 11.600         |       | 140.820          | 2.75         | 12.14          |
| 13. 3. | X03-0954      | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м  | маш.-ч<br>(1)                 | 0.93      | 0.01953    | 31.26<br>11.60 | 1     | 196.60<br>140.82 | 3.84<br>2.75 | 6.289<br>12.14 |
| 13. 4. | c509-9900     | Строительный мусор<br>Накладные расходы   | т                             | 3.42      | 0.07182    |                |       |                  |              |                |
|        |               | Сметная прибыль   |                               |           |            | 82%            | 7     | 70%              | 67.91        |                |
|        |               |   |                               |           |            | 62%            | 5     | 50%              | 48.51        |                |
|        |               | Всего с НР и СП   |                               |           |            |                | 20    | =(62.0* (0.8))   | 214.53       |                |
| 14.    | E10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2<br>проемов             | 0.021     | 188 251.79 |                | 3 953 | 455 312.89       | 9 561.57     | 2.419          |
|        |               | Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.3225  |                               |           |            |                |       |                  |              |                |
| 14. 1. | 31-1032       | Рабочий строитель среднего разряда 3,2  | чел.-ч                        | 192.7147  | 4.0470087  |                | 35    | 106.100          | 429.39       | 12.14          |
| 14. 2. | 31000-0001    | Затраты труда машинистов  | чел.-ч                        | 1.03125   | 0.0216562  | 11.600         |       | 140.820          | 3.05         | 12.14          |
| 14. 3. | X03-0954      | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м  | маш.-ч<br>(1)                 | 1.03125   | 0.0216562  | 31.26<br>11.60 | 1     | 196.60<br>140.82 | 4.26<br>3.05 | 6.289<br>12.14 |
| 14. 4. | X13-4041      | Шуруповерт  | маш.-ч                        | 19.484375 | 0.4091718  | 3.00           | 1     | 7.44             | 3.04         | 2.48           |
| 14. 5. | X33-1451      | Перфораторы электрические   | маш.-ч                        | 30.03125  | 0.6306562  | 2.08           | 1     | 5.29             | 3.34         | 2.543          |

| 1  | 2             | 3  | 4                      | 5        | 6         | 7          | 8                  | 9         | 10        | 11     |
|--|---------------|--|------------------------|----------|-----------|------------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 14. 6.                                   | X40-0001      | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т   | маш.-ч (1)             | 5.578125 | 0.1171406 | 87.17      | 10                 | 598.30    | 70.09     | 6.864  |
| 14. 7.                                   | C101-2052     | Лента бутиловая  | м                      | 244      | 5.124     | 6.38       | 33                 | 21.26     | 108.94    | 3.332  |
| 14. 8.                                   | C101-2054     | Лента бутиловая диффузионная   | м                      | 56       | 1.176     | 7.95       | 9                  | 24.85     | 29.22     | 3.126  |
| 14. 9.                                   | C101-2388     | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл   | шт.                    | 69       | 1.449     | 29.05      | 42                 | 196.59    | 284.86    | 6.767  |
| 14. 10.                                  | C101-2789     | Лента ПСУЛ   | м                      | 156      | 3.276     | 6.41       | 21                 | 10.36     | 33.94     | 1.616  |
| 14. 11.                                  | C101-4173     | Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм  | 10 шт.                 | 38.9     | 0.8169    | 10.61      | 9                  | 33.47     | 27.34     | 3.155  |
| 14. 12.                                  | C102-0303     | Клинья пластиковые монтажные   | шт.                    | 800      | 16.8      | 0.49       | 8                  | 1.33      | 22.34     | 2.714  |
| 14. 13.                                  | C203-0993     | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2 | м2                     | 100      | 2.1       | 1 801.17   | 3 782              | 4 068.96  | 8 544.82  | 2.259  |
| Накладные расходы                        |               |  |                        |          |           |            |                    |           |           |        |
|  |               |  |                        |          |           | 106%       | 37                 | 90%       | 389.20    |        |
|  |               |  |                        |          |           | =(118*0.9) | =(118*0.9* (0.85)) |           |           |        |
| Сметная прибыль                          |               |  |                        |          |           | 54%        | 19                 | 43%       | 185.95    |        |
|  |               |  |                        |          |           | =(63*0.85) | =(63*0.85* (0.8))  |           |           |        |
| Всего с НР и СП                          |               |  |                        |          |           |            | 4 009              |           | 10 136.72 |        |
| 15.                                      | E01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2                                      | 100 м3 грунта          | 0.24     | 1 381.38  | 332        | 16 769.60          | 4 024.70  | 12.123    |        |
| Начисления: Н5= 1.15                     |               |  |                        |          |           |            |                    |           |           |        |
| 15. 1.                                   | 31-1020       | Рабочий строитель среднего разряда 2   | чел.-ч                 | 177.1    | 42.504    | 7.800      | 332                | 94.690    | 4 024.70  | 12.14  |
| Накладные расходы                        |               |  |                        |          |           | 72%        | 239                | 61%       | 2 455.07  |        |
|  |               |  |                        |          |           | =(80*0.9)  | =(80*0.9* (0.85))  |           |           |        |
| Сметная прибыль                          |               |  |                        |          |           | 38%        | 126                | 31%       | 1 247.66  |        |
|  |               |  |                        |          |           | =(45*0.85) | =(45*0.85* (0.8))  |           |           |        |
| Всего с НР и СП                          |               |  |                        |          |           |            | 697                |           | 7 727.42  |        |
| 16.                                      | E27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий   | 100 м бортовог о камня | 1        | 4 484.45  | 4 484      | 35 016.69          | 35 016.69 | 7.809     |        |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |               |  |                        |          |           |            |                    |           |           |        |
| 16. 1.                                   | 31-1029       | Рабочий строитель среднего разряда 2,9   | чел.-ч                 | 87.492   | 87.492    | 8.460      | 740                | 102.700   | 8 985.43  | 12.139 |
| 16. 2.                                   | 31000-0001    | Затраты труда машинистов   | чел.-ч                 | 0.85     | 0.85      | 13.500     | 11                 | 163.890   | 139.31    | 12.14  |
| 16. 3.                                   | X02-1141      | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т  | маш.-ч (1)             | 0.85     | 0.85      | 111.99     | 95                 | 722.96    | 614.52    | 6.456  |
|  |               |  |                        |          |           | 13.50      | 11                 | 163.89    | 139.31    | 12.14  |



| 1      | 2         | 3  | 4             | 5     | 6     | 7              | 8     | 9                     | 10        | 11    |
|--------|-----------|--|---------------|-------|-------|----------------|-------|-----------------------|-----------|-------|
| 16. 4. | X40-0001  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т   | маш.-ч<br>(1) | 0.05  | 0.05  | 87.17<br>11.60 | 4     | 598.30                | 29.92     | 6.864 |
| 16. 5. | C101-1805 | Гвозди строительные  | т             | 0.001 | 0.001 | 5 160.53       | 5     | 50 419.27             | 50.42     | 9.77  |
| 16. 6. | C102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3            | 0.17  | 0.17  | 631.03         | 107   | 3 409.80              | 579.67    | 5.404 |
| 16. 7. | C401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200)  | м3            | 5.9   | 5.9   | 594.23         | 3 506 | 4 160.51              | 24 547.01 | 7.002 |
| 16. 8. | C402-0004 | раствор готовый кладочный цементный марки 100  | м3            | 0.06  | 0.06  | 438.67         | 26    | 3 495.57              | 209.73    | 7.969 |
|        |           | Накладные расходы  |               |       |       | 128%           | 961   | 109%                  | 9 945.97  |       |
|        |           |  |               |       |       | =(142*0.9)     |       | =(142*0.9*<br>(0.85)) |           |       |
|        |           | Сметная прибыль  |               |       |       | 81%            | 608   | 65%                   | 5 931.08  |       |
|        |           |  |               |       |       | =(95*0.85)     |       | =(95*0.85*<br>(0.8))  |           |       |
|        |           | Всего с НР и СП  |               |       |       |                | 6 054 |                       | 50 893.74 |       |
| 17.    | C403-8023 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)             | шт.           | 100   |       | 30.32          | 3 032 | 160.56                | 16 056.00 | 5.296 |

|        |               |  |               |        |           |          |     |           |          |       |
|--------|---------------|--|---------------|--------|-----------|----------|-----|-----------|----------|-------|
| 18.    | E27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3        | 0.185  |           | 2 930.58 | 542 | 17 346.02 | 3 209.01 | 5.921 |
|        |               | материал а оснований (в плотном теле)                            |               |        |           |          |     |           |          |       |
|        |               | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15                         |               |        |           |          |     |           |          |       |
| 18. 1. | 31-1023       | Рабочий строитель среднего разряда 2,3                           | чел.-ч        | 18.078 | 3.34443   | 8.020    | 27  | 97.360    | 325.61   | 12.14 |
| 18. 2. | 31000-0001    | Затраты труда машинистов   | чел.-ч        | 17.35  | 3.20975   | 12.795   | 41  | 155.328   | 498.56   | 12.14 |
| 18. 3. | X03-0101      | Автопогрузчики 5 т   | маш.-ч<br>(1) | 5.3625 | 0.9920625 | 89.99    | 89  | 379.36    | 376.35   | 4.216 |
| 18. 4. | X12-0202      | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)                     | маш.-ч<br>(1) | 2.2125 | 0.4093125 | 10.06    | 10  | 122.13    | 121.16   | 12.14 |
| 18. 5. | X12-0911      | Катки на пневмоколесном ходу 30 т                                | маш.-ч<br>(1) | 8.85   | 1.63725   | 206.01   | 6   | 163.89    | 407.18   | 8.088 |
| 18. 6. | X12-1601      | Машины поливомоечные 6000 л                                      | маш.-ч<br>(1) | 0.925  | 0.171125  | 11.60    | 2   | 140.82    | 24.10    | 12.14 |
| 18. 7. | C411-0001     | Вода   | м3            | 5      | 0.925     | 2.41     | 2   |           |          |       |
| 18. 8. | C408-0122     | Песок природный для строительных работ средний                   | м3            | 1.2    | 0.222     | 78.25    | 17  | 433.24    | 96.18    | 5.537 |
|        |               | Накладные расходы  |               |        |           | 128%     | 87  | 109%      | 898.35   |       |

< 2015 \* 18 \* 02-01-03 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

| 19.   | E27-07-003-01 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором                  | 100 м2 тротуара | 0.8    | 4 468.52 | 3 575  | 33 131.37 | 26 505.09 | 7.414 |
|---|---------------|---|-----------------|--------|----------|--------|-----------|-----------|-------|
| <b>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</b> |               |   |                 |        |          |        |           |           |       |
| 19. 1.  | 31-1025       | Рабочий строитель среднего разряда 2,5  | чел.-ч          | 57.408 | 45.9264  | 8.170  | 375       | 99.180    | 12.14 |
| 19. 2.  | 31000-0001    | Затраты труда машинистов  | чел.-ч          | 0.5125 | 0.41     | 13.500 | 6         | 163.890   | 12.14 |
| 19. 3.  | X02-1141      | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т                     | маш.-ч          | 0.5125 | 0.41     | 111.99 | 46        | 722.96    | 6.456 |
| 19. 4.  | X12-2801      | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания  | (1)             | 7.6625 | 6.13     | 13.50  | 6         | 163.89    | 12.14 |
| 19. 5.  | X40-0001      | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т  | маш.-ч          | 0.7    | 0.56     | 87.17  | 49        | 598.30    | 4.756 |
| 19. 6.  | C402-0011     | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 10                                       | (1)             | 0.05   | 0.04     | 11.60  | 6         | 335.05    | 6.864 |
| 19. 7.  | C403-0104     | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм | м3              | 100    | 80       | 506.69 | 20        | 2 679.47  | 5.288 |
|   |               |   | м2              |        |          | 33.96  | 2 717     | 243.28    | 7.164 |

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

| 20. | T01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную  | 1 т груза | 43 | 42.98 | 1 848 | 276.52 | 11 890.36 | 6.434 |
|-----|---------------|---|-----------|----|-------|-------|--------|-----------|-------|
| 21. | T03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 43 | 13.38 | 575   | 96.47  | 4 148.21  | 7.214 |

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ  
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

32 670 199 359.28 6.102  
3 546 36 557.48 10.31  
2 173 21 132.01 9.725

< 2015 \* 18 \* 02-01-03 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |

|            |    |       |        |    |           |            |
|------------|----|-------|--------|----|-----------|------------|
| 38 389     | 20 | 7 678 | 46 067 | 18 | 46 268.78 | 303 317.55 |
| 257 048.77 |    |       |        |    |           | 6.696      |

Составил: Гарлыева Л.В. 

(должность, подпись, Ф.И.О.)

СОСТАВЛЕНО ГУП «ВЛАДИМИРГРАЖДАНПРОЕКТ»

Главный инженер

Н.Н.Мирошников

Начальник РЦС

С.А.Сидорова

