

«УТВЕРЖДАЮ»

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МЯГКОЙ КРОВЛИ МНОГОКВАРТИРНОГО  
ЖИЛОГО ДОМА № 84 ПО УЛИЦЕ ЕЛОВАЯ, ГОРОД КОВРОВ.

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛ.	Примечание
1.	Разборка мягкой кровли			
2.	Разборка стяжки из цементно-песчаного раствора	100 М2	11,57	
3.	Разборка утеплителя толщ.150мм	100 М2	10,82	
4.	Демонтаж сливных воронок	100 М2	10,82	
5.	Демонтаж обделок парапета из оцинкованного железа, обклеенного наплавляемым материалом шириной до 1 м2	Шт. п/м	6 210	
6.	Демонтаж фановых стояков из а/цементных труб длиной до 3м	Шт.	14	
7.	Заделка швов между плитами цементно-песчаным раствором	п/м	612	
8.	Устройство утеплителя Rochwool Руф Баттс минераловатные плиты плотностью 160кг/м3 толщ.150мм	100 м2	10,82	
9.	Устройство цементной стяжки толщ.50 мм	100 м2	10,82	
10.	Огрунтовка основания из раствора битумным праймером	100 м2	11,57	
11.	Устройство кровли из наплавляемого материала изопласт в 2 слоя	100 м2	10,82	
12.	Устройство фоновых стояков из политиленовых канализационных труб	Шт.	14	
13.	Устройство сливных воронок	Шт.	6	
14.	Устройство примыканий из наплавляемого материала изопласт в 2 слоя высотой до 1м	п/м	392	
15.	Устройство обделок парапета из оцинкованного железа шириной до 1м	п/м	210	
16.	Обделка плит перекрытия вентиляционных шахт и выходов на крышу из наплавляемого материала изопласт в 2 слоя	100 м2	0,75	
17.	Ремонт стенок бетонных шахт цементным раствором м-150 отдельными местами до 0,3 м2	Шт.	40	
18.	Ремонт кровли козырьков балконов из наплавляемых материалов в 2 слоя	М2	43	
19.	Покраска металлических опор масляной краской за 2 раза	М2	7,5	
20.	Монтаж колпаков д.310мм из оцинкованного железа над мусоропроводами	Шт.	6	

21.	Ремонт выходов из подвала ливневой канализации из полиэтиленовых труб д.100 мм	п/м	90	
22.	Уборка строительного мусора	тн	42	
23.	Вывоз строительного мусора самосвалом на расстояние до 35 км.	тн	42	

Составил \_\_\_\_\_

(должность,подпись,расшифровка)



Проверил \_\_\_\_\_

(должность,подпись,расшифровка)

Заказчик \_\_\_\_\_

(должность,подпись,расшифровка)

М.П

Подрядчик \_\_\_\_\_

(должность,подпись,расшифровка)

М.П