



А.И.Шумник

Утверждаю:

Техническое задание (дефектная ведомость)
капитальный ремонт кровли ул. Перегрузочная д.5а

№п /пп	Наименование работ	Ед.изм.	количество
1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	50
2	Устройство выравнивающей стяжки толщ.20мм	м2	50
	Ремонт кирпичной кладки стен парапета отдельными местами	м3	19
3	Обеспыливание поверхности	м2	1035
4	Устройство изоляции из геотекстильного полотна в 1слой	м2	1035
5	Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин	м2	1035
6	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапету высотой до 600мм без фартука	м	92
7	Устройство отливов из ПВХ-металла	м2	60
8	Монтаж фиксаторов из полосового железа 4*40*400 мм	шт	365
9	Установка аэраторов	шт	10
10	Установка деревянных дверных блоков с навеской дверных полотен	м2	2,21
11	Врезной замок	шт	2
12	Смена флюгарок	шт	7
13	Устройство флюгарок	шт	5
14	изготовление флюгарок из оцинкованного листа 0,7 мм	м2/кг	88,3/503,2
15	изготовление крепежных элементов из полосы 40*4 мм	кг	270,72
16	Смена люков в перекрытии	шт/м2	1/0,49
17	Ремонт наружных кирпичных стен толщиной 250 мм (вентшахт)	м3	9
18	Устройство кирпичной кладки при толщине стены 250 мм (вентшахт)	м3	0,6
19	Смена водосточной воронки	шт	2
20	Монтаж-демонтаж телевизионных антен	шт	7
21	Погрузка и вывоз строительного мусора на расстояние 10 км	т	1,1

Главный специалист отдела по строительству и
капремонту объектов ЖКХ и соцсферы

Акимова М.Н.