

Ведомость объемов работ

На капитальный ремонт розлива ХВС в подвале по адресу пр. Ленина, д. 20 г. Ковров.

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Примечание |
|----------|---|---------|--------|------------|
| 1 | Разборка трубопроводов из водопроводных труб на сварке диаметром до: 50мм | 100м | 0,500 | |
| 2 | Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб низкого давления наружным диаметром- 63мм | 100м | 0,100 | |
| 3 | Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб низкого давления наружным диаметром- 50мм | 100м | 0,200 | |
| 4 | Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб низкого давления наружным диаметром- 40мм | 100м | 0,080 | |
| 5 | Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб низкого давления наружным диаметром- 32мм | 100м | 0,120 | |
| 6 | Приварка резьбы | 1вр | 6,000 | |
| 7 | Смена задвижки d-50мм | 1вр | 1,000 | |
| 8 | Вскрытие бетонных полов | 100м2 | 0,200 | |
| 9 | Вскрытие полов дощатых | 100м2 | 0,100 | |
| 10 | Устройство бетонных полов | 100м2 | 0,200 | |
| 11 | Устройство покрытий дощатых | 100м2 | 0,100 | |
| | | | | |

Объемы ремонтных работ корректировать на месте.