

Ведомость объемов работ

На капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения по адресу пр-т
Ленина, д. 20 г. Ковров

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб на сварке диаметром до: 100мм	100м	0,270	
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб на сварке диаметром до: 50мм	100м	2,770	
3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб на сварке диаметром 89мм	100м	0,270	
4	Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб низкого давления наружным диаметром- 63мм	100м	0,660	
5	Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб низкого давления наружным диаметром- 50мм	100м	1,560	
7	Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб низкого давления наружным диаметром- 25мм	100м	0,350	
8	Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб низкого давления наружным диаметром- 20мм	100м	0,200	
9	Приварка резьбы	100шт	0,450	
10	Смена задвижки d-80мм	100шт	0,040	
11	Гидравлическое испытание трубопровода	100м	0,270	
12	Масляная окраска трубопровода	100м2	0,124	
13	Изготовление опор под трубопроводы	т	0,200	
14	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10м тр-да	30,40	
15	Вскрытие бетонных полов	100м2	0,440	
16	Вскрытие полов дощатых	100м2	0,200	
17	Устройство бетонного пола	100м2	0,440-	
18	Устройство покрытий дощатых	100м2	0,200	

Объемы ремонтных работ корректировать на месте.