

Ведомость объемов работ
Работ на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
по адресу: улица Чернышевского дом № 1 г. Ковров

№ П/П	Наименование работ	Ед. Изм	Объе м	Примечани е
1.	Разборка магистральных трубопроводов из стальных труб диам. 100мм.	м	66	
2.	Демонтаж стальных трубопроводов диам. 76мм	м	25	
3	Демонтаж стальных трубопроводов диам. 50мм	м	120	
4	Демонтаж стальных трубопроводов диам. 32м	м	101	
5	Демонтаж стальных трубопроводов диам. 25	м	48	
6	Демонтаж стальных трубопроводов	шт	720	Убрать стойки
	диам. 20мм (стойки)			
7	Смена задвижек диам. 100мм	шт	4	
8	Смена задвижек диам. 80мм	шт	4	
9	Прокладка трубопровода из труб п/п диам. 100мм	м	66	

10.	Прокладка трубопровода из труб п/п диам. 76мм	м	28	
11	Прокладка трубопровода из труб п/п диам. 50мм	М	120	
12	Прокладка трубопровода из труб п/п диам. 32мм	М	101	
13	Прокладка трубопровода из труб п/п диам. 25 мм	М	48	
14	Прокладка трубопроводов из п/п труб диам. 25	М	480	Убрать стояки
15	Прокладка трубопроводов из труб п/п диам. 20	М	240	Убрать стояки
16	Врезка в действующую сеть	шт	2	
17	Сверление отверстий в кирпич. стенах	Отв.	35	уточнить
18	Установка латун. вентиля диам. 15мм	Шт.	96	
19	Смена воздухооборников	Шт.	4	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте			