

ВЕДОМОСТЬ объемов работ

Капитальный ремонт системы отопления по адресу: г. Ковров, ул. Димитрова д. 51

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Примечание |
|----------|--|----------|--------|------------|
| 1 | Разборка трубопровода д=57 | п/м | 60 | |
| 2 | Прокладка трубопровода из п/пластика д=63мм | п/м | 60 | |
| 3 | Разборка трубопровода д=1 1/2 | п/м | 90 | |
| 4 | Прокладка трубопровода из п/п д=50мм | п/м | 90 | |
| 5 | Разборка трубопровода д=32 | п/м | 30 | |
| 6 | Прокладка трубопровода из п/п д=40мм | п/м | 30 | |
| 7 | Разборка трубопровода д=1" | п/м | 14 | |
| 8 | Прокладка трубопровода из п/п д=32мм | п/м | 14 | |
| 9 | Разборка трубопровода д=3/4" | п/м | 180 | |
| 10 | Прокладка трубопровода из п/п д=25мм | п/м | 180 | |
| 11 | Разборка трубопровода д=1/2" | п/м | 220 | |
| 12 | Прокладка трубопровода из п/п д=20мм | п/м | 220 | |
| 13 | Установка расширителя | шт | 2 | |
| 14 | Снятие отопительных приборов | мест/сек | 4 / 22 | |
| 15 | Установка чугунных секций | мест/сек | 4 / 22 | |
| 16 | Смена крана д=50мм | шт | 2 | |
| 17 | Изоляция труб отопления на чердаке | п/м | 180 | |