

Ведомость объемов работ

**Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем отопления
по адресу: г. Ковров, ул. Димитрова д. 55**

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Примечание
1	Разборка трубопровода д=57	п/м	60	
2	Прокладка трубопровода из п/пластика д=63мм	п/м	60	
3	Разборка трубопровода д=1 1/2	п/м	90	
4	Прокладка трубопровода из п/п д=50мм	п/м	90	
5	Разборка трубопровода д=32	п/м	30	
6	Прокладка трубопровода из п/п д=40мм	п/м	30	
7	Разборка трубопровода д=1"	п/м	14	
8	Прокладка трубопровода из п/п д=32мм	п/м	14	
9	Разборка трубопровода д=3/4"	п/м	180	
10	Прокладка трубопровода из п/п д=25мм	п/м	180	
11	Разборка трубопровода д=1/2"	п/м	220	
12	Прокладка трубопровода из п/п д=20мм	п/м	220	
13	Установка расширителя	шт	2	
14	Снятие отопительных приборов	мест/сек	4 / 22	
15	Установка чугунных секций	мест/сек	4 / 22	
16	Смена крана д=50мм	шт	2	
17	Изоляция труб отопления на чердаке			

Примечание: объемы работ корректировать на месте.