

Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
на замену розлива ГВС в подвале по ул. Космонавтов, д. 6/3

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Сантехнические работы					
1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм	100 м трубопровода	1,24	ТЕРп65-1-3	
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопровода	1,04	ТЕРп65-1-1	
3	Прокладка труб ПП диаметром: 63 мм	100 м трубопровода	0,6765	ТЕР16-04-002-06	
4	Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП (стекло) труб наружным диаметром: 40 мм	100 м трубопровода	0,683	ТЕР16-04-002-04	
5	Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП (стекло) наружным диаметром: 32 мм	100 м трубопровода	0,34115	ТЕР16-04-002-03	
6	Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП труб (стекло) наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопровода	0,2583	ТЕР16-04-002-02	
7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб ПП (стекло) наружным диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	0,5339	ТЕР16-04-002-01	
8	Установка кранов пробковых	1 компл.	36	ТЕР18-07-001-05	
9	Приварка резьбы д-32, 25, 20, 50	100 шт.	0,38	ТЕРм12-10-001-01	
10	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками	10 м трубопровода	23,2	ТЕР26-01-017-01	

Составил: мастер ООО "ЖЭЦ" : _____ М.М. Медведев