

< 1111 * 25 * 02-01-02-1 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму:

104 875.50 руб.

ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму:

104 875.50 руб.

Форма по МДС 81-35.2004

_____/_____
« ____ » ____ 20__ г.

_____/_____
« ____ » ____ 20__ г.

Объект: Капитальный ремонт системы водоотведения жилого дома по адресу г. Карабаново, ул. Гагарина, д. 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02-1

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт системы водоотведения жилого дома по адресу г. Карабаново, ул. Гагарина, д. 4

Основание: Ведомость объемов работ, утвержденная заказчиком
Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2015 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Водоотведение

1. Е65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных труб диаметром 100 мм
(Постановление № 862 от 02.08.2012)
1.5 731.64 1 097.46 8 823.22 13 234.84 12.06

1. 1.	31-1029	Рабочий строитель среднего разряда 2,9	чел.-ч	85.3	127.95	8.460	1 082.46	102.700	13 140.46	12.139
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.48	11.604	5.57	140.813	67.59	12.135
1. 3.	X03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномоментные, высота подъема 45 м	маш.-ч (1)	0.32	0.48	31.26	15.00	196.60	94.37	6.291
1. 4.	C509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.34	2.01	11.60	5.57	140.82	67.59	12.135

Накладные расходы

74% 805.14 63% 8 321.08

= (74.0 * (0.85))

Сметная прибыль

50% 544.02 40% 5 283.22

< 1111 * 25 * 02-01-02-1 >

ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего с НР и СП

2 446.62
=(50.0* (0.8))

26 839.14

2.	E16-04-001-02 (Приказ № 262 от 29.06.2012)	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопро водв	1.5	7 874.21	11 811.33	24 954.59	37 431.90	3.169
----	--	---	---------------------------	-----	----------	-----------	-----------	-----------	-------

Начисления: НЗ = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15

2.1.	31-1042	Рабочий строитель среднего разряда 4,2	чел.-ч	70.84	106.26	9.920	1 054.10	120.430	12 796.89	12.14
2.2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0625	0.09375	13.547	1.27	163.947	15.37	12.102
2.3.	X02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч (1)	0.0375	0.05625	86.40	4.86	828.09	46.58	9.584
2.4.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч (1)	0.025	0.0375	13.50	0.76	163.89	9.22	12.132
2.5.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.025	0.0375	111.99	4.20	722.96	27.11	6.455
2.6.	C101-2449	Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	6	24.48	0.51	163.89	6.15	12.059
2.7.	C101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	0.00266	0.00399	13 398.40	3.27	598.30	22.44	6.862
2.8.	C302-3340	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм	м	99.8	149.7	70.40	0.44	81.65	489.90	3.335
2.9.	C411-0001	Вода	м3	1.57	2.355	2.41	146.88	81.65	248.18	4.642
		Накладные расходы				115%	53.46	62 199.25		
						=(128*0.9)				
						71%	5.68	98%		
							1 213.68		12 556.01	
							=(128*0.9* (0.85))			
							749.31	56%	7 174.87	
							=(83*0.85) * (0.8))			
		Сметная прибыль								

Всего с НР и СП

3.	C301-1224 (Постановление № 1010 от 21.09.2010)	Крепления для трубопроводов: (Постановление кронштейны, планки, хомуты)	кг	103.98	7.87	818.32	46.89	4 875.62	5.958
----	---	---	----	--------	------	--------	-------	----------	-------

Объем: 1.5*69.32

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	13 727.11	55 542.36	4.046
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 018.82	20 877.09	10.341
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 293.33	12 458.09	9.633
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ	17 039.26	88 877.54	5.216

< 1111 * 25 * 02-01-02-1 >

ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							20			
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							20 447.11			
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ								18		
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА								15 997.96		
104 875.50										
ИТОГО ПО СМЕТЕ							13 727.11		55 542.36	4.046
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							2 018.82		20 877.09	10.341
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							1 293.33		12 458.09	9.633
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ							17 039.26		88 877.54	5.216
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							20		3 407.85	
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							20 447.11			
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ								18	15 997.96	
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА								104 875.50		

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

СОСТАВЛЕНО ГУП «ВЛАДИМИРГРАЖДАНПРОЕКТ»

Главный инженер

Н.Н.Мирошников

Начальник РЦС

С.А.Сидорова

