

ВЕРЖДАЮ

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №**  
Костерево ул Чехова д4, кап ремонт водопровода, ХВС

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 70 мм	100 м трубопровода	0,8	
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 25 мм	100 м трубопровода	2,1	
3	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	100 отверстий	0,7	
4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм	100 м трубопровода	0,8	
5	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм	шт.	14	
6	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 32 мм	шт.	14	
7	прим. Установка гильз диаметром 40 мм в перекрытиях	100 м трубопровода	0,21	
8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм	100 м трубопровода	2,1	
9	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм	шт.	56	
10	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/н	шт.	70	
11	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х1/2"	шт.	14	
12	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	42	
13	Заделка отверстий: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,84	
14	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм	1 врезка	1	
15	прим. Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 63 мм	1 врезка	1	
16	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,806	
17	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	0,806	

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)