

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Капитальный ремонт внутреннего электроснабжения Чехова 4

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Новый Раздел					
1	Прокладка кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ²	100 м	0,45	ТСНБм08-02-402-01	
2	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 10 мм ²	1000 м	0,045	ТССЦ-501-8495-1	
3	Прокладка провод в лотках, сечением до 6 мм ²	100 м	4	ТСНБм08-02-398-01	
4	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм ²	1000 м	0,2	502-0499	
5	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	шт.	1	ТСНБм08-03-600-02	
9	Счетчик электрический Маяк 302АРТН	шт.	1	прайс-лист	
10	Монтаж светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,2	ТСНБм08-03-593-06	
11	Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3	шт	20	509-0765	
12	Смена электросчетчиков	100 шт.	0,7	ТСНБр67-10-1	
13	Установка выключатель одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,04	ТСНБм08-03-591-01	
14	Выключатель автоматический с выдержкой времени для лестничных клеток РОЛ-1	шт	4	Прайс-лист	
15	Кабели силовые ,с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, пониженной горючести, марки ВВГнг, с числом жил 2 и сечением 4	1000 м	0,2	ТССЦ-501-8478	
16	Монтаж автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.	140	ТСНБм08-03-526-01	
17	Выключатели автоматические (ИЕК) ВА47-29 3Р 25А, характеристика С	шт.	140	ТССЦ-509-2243	