

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на капитальный ремонт мягкой кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Муром, ул. Владимирская, д.7

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
1.	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли до 10 см	м	192
2.	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	м2	1205
3.	Заделка разрушений плит покрытия цементно-песчаных раствором	м2	19
5.	Ремонт кирпичной кладки парапетов отдельными местами	м3 кладки	4
6.	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	м2 оштукатуриваемой поверхности	87.
7.	Ремонт штукатурки стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3
8.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с лестниц	м2 расчищенной поверхности	3
9.	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	3
10.	Усиление покрытия кровли стеклотканью с промазкой битумными составами (ливневые воронки)	м2 покрытия	3
11.	Устройство пароизоляции обмазочной в один слой	м2	1205
12.	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий сверху	м3 изоляции	60
13.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	1205
14.	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины (уточнить)	100 м2 стяжки	3615
15.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	1205
16.	Устройство мелких покрытий (парапета) из листовой оцинкованной стали, смена парапета из оцинкованной стали.	м2 покрытия	101
17.	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 450 мм (уточнить)	зонт	2
18.	Смена обделок из листовой стали (карнизных свесов над вентшахтами) шириной до 0,4 м	М	60
19.	Ремонт цементной стяжки парапетов	М2	
21.	Демонтаж дверных блоков выходов на крышу (уточнить)	шт	
22.	Монтаж конструкций металлических дверей	шт	
24.	Смена водосточных воронок прим. к демонтажу, очистке и установке воронок внутреннего водостока	шт	
26.	Устройство примыканий к стенам и парапетам	м	1
30.	Мусор строительный с погрузкой	т	18
31.	Перевозка грузов автомобилями	т	18
32.	Разгрузка при автомобильных перевозках: мусор строительный с разгрузкой вручную	т	18

Объемы ремонтных работ корректировать
на месте.