

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
к дефектной ведомости № 1

на Капитальный ремонт мягкой кровли жилого дома по адресу: г Владимир, ул Б Нижегородская, дом №104

№ п/п	Наименование работ и затрат	2		Единица измерения	Количество	
		3	4		3	4
1.	Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной			м3	1	
2.	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов			100 м2	0.52	
3.	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой рубероидной мастикой			покрытия		
4.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 20 мм			100 м2	1.19	
5.	Окраска фасадов будок выходов и вентшахт за 2 раза винилакрилатексной краской "Гайтор-Хайт" с земли и лесов			100 м2	1.3	
6.	Обеспыливание поверхности			100 м2	0.3	
7.	Устройство изоляции из геотекстильного полотна в один слой по кровле, крышкам вентшахт, выходов на крышу			м2	597	
8.	Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного покрытия армированной ПВХ-мембраны с механическим креплением по старому кровельному покрытию с установкой прижимных пластин, с креплением к стенам вентшахт,парапета, будок выходов на кровлю полосой шириной 3см из оцинкованной стали толщиной 0,55мм			100 м2	5.97	
9.	Устройство изоляции примыканий из геотекстильного полотна в один слой			100 м2	5.97	
10.	Устройство однослойной кровли на примыкания из полимерного рулонного покрытия армированной ПВХ-мембраны толщиной 1,2мм с механическим креплением к стенам парапета, вентшахт и будок выходов на кровлю полосой шириной 3см из оцинкованной стали толщиной 0,55мм			100 м2	1.07	
11.	Устройство отливов на карнизе из ПВХ-металла			100 м2	0.125	
12.	Демонтаж парапетного отлива из черного железа			100 м2	0.35	
13.	Устройство парапетного отлива из готовых изделий из оцинкованной стали			100 м2	0.35	
14.	Монтаж фиксаторов из полосового железа			100 м2	0.009	
15.	Установка азраторов			шт.	6	
16.	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах			100 шт.	0.01	
17.	Установка деревянных дверных блоков			100 м2	0.01207	
18.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную			т	1.2	
19.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстоянии до 15 км (класс груза 1)			т	1.2	