

Стройка: Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу:г.Муром, ул. Советская,д.26

Объект: Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу:г.Муром, ул. Советская,д.26

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 7  
на Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу:г.Муром, ул. Советская,д.26

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	1.715
2.	E46-04-001-04	Разборка кирпичных стен	покрытия 1 м3	1
3.	E08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м(вентстояков)	1 м3 кладки	1
4.	E61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.06
5.	E15-04-013-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	100 м2 фасада	0.06
6.	E58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.52
7.	E58-5-6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	24
8.	E58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.596
9.	E58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок(смена конькового бруса)	100 м	0.14
10.	E58-18-1	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	1.233
11.	E58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	сменяемой 100 м2 обрешетки	0.482
12.	E26-02-018-01	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатыва емой поверхности	3.43
13.	C113-8104	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины "КСД-А" Марка 1 (готовый раствор)	л	114.3
14.	E14-02-015-01	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	1.715
15.	C101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полигитиленовых полос)	м2	188.65

< г.Муром, ул. Куликов * 1 * 7 >		ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01			Объемы работ	
1	2	3	4	5		
16.	Е12-01-023-02	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности	100 м2 кровли	1.715		
17.	С101-3843	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	т	1.625		
18.	С101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0.0686		
19.	П1-прайс.	Коньковый элемент из оцинкованной стали	м	16		
20.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	1		
21.	С203-0177	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2	м2	1		
22.	С203-0254	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,7-0,8 м2	м2	1		
23.	С101-0933	Скобные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	компл.	2		
24.	Е15-04-025-01	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен(слуховые окна)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.012		
25.	Е10-01-044-12	Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны	100 м2 проемов	0.12		
26.	Е12-01-012-01	Ограждение кровель перилами(снегозадержатели)	100 м ограждения	0.48		
27.	П2-прайс.	Снегозадержатель	м	48		
28.	Е69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т	0.42		
29.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2.6		
30.	Т03-21-01-010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза	2.6		

Составил: \_\_\_\_\_

(Должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил: \_\_\_\_\_

(Должность, подпись, Ф.И.О.)