

Дефектная ведомость

на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения

в многоквартирном доме по адресу: Владимирская обл., г. Суздаль, ул. Гоголя д.37

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
|------|-----------------------------|-------------------|------------|
| | | 4 | 5 |
| 1 | 3 | | |
| | демонтаж | | |

1. Щитки распределительные навесные
2. Шкаф управления
3. Кабель с креплением накладными скобами, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
4. Труба стальная по установленным конструкциям, на стене или колонне, на ток до 25 А
5. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава
6. Автомат однополюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А
7. Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А

монтаж

8. Щиты распределительные навесные ЩРН-48,
9. Автомат однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток до 25 А ВА 47-29-1р-16А
10. Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток до 100 А ВА 47-29-3р-63А
11. Электрические проводки в щитах ПВ1, сечением 4 мм²
12. Кабель по установленным лоткам, ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 16 мм²
13. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава, ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 16 мм²
14. Лоток перфорированный 80x100x3000
15. Лоток перфорированный 80x200x3000
16. Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм
17. Труба ПВХ виниловая по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм

| | |
|--------|-------|
| шт. | 6 |
| шт | 156 |
| шт | 15 |
| 1000 м | 0.08 |
| 100 м | 2.29 |
| 100 м | 0.91 |
| шт | 20 |
| шт | 13 |
| шт | 100 м |
| 100 м | 0.06 |
| 100 м | 0.85 |

Составил:

Александр Васильевич

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

