

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Стройка: Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Владимирская область, Судогодский район,

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Владимирская область, Судогодский район, п. Головино, ул. Советская, д.19а

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Разборка покрытий кровель из листовой стали	100 м2	8
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок	покрытия 100 м2	2.4
3.	Установка стропил	кровли 1 м3	6.24
4.	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм	древесины в конструкции 100 м2	2.4
5.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	сменяемой обрешетки 100 м2	8
6.	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	кровли	7.2224
7.	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	0.2512
8.	Коньковый элемент	т	53
9.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	м	0.05
10.	Устройство слуховых окон	100 шт.	5
11.	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	слуховое окно	2.5
12.	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,7-0,8 м2	м2	2.5
13.	Скобные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	м2	5
14.	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную без очистки кирпича	комплект	4
15.	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	4
16.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	1 м3 кладки 100 м2 обрабатыва емой	8
17.	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины "КСД-А" Марка 1 (готовый раствор)	поверхности л	215
18.	Ограждение кровель перилами (снегозадержатели)	100 м ограждения	0.53

< 412 \* 02-01 \* 02-01-01 >

		ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01			Объемы работ
1	2	3	4		
19.	Снегодержатель			53	
20.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную		1 т груза	17.34	
21.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 45 км		1 т груза	17.34	

Составил:

\_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)