

Стройка: Собинский р-он кап ремонт

Объект: Собинский р-он

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
к дефектной ведомости № 5
на Собинский р-он, с. Фетинино, ул. Молодежная, д.4

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	5.8
2.	E58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	1.2
3.	E58-18-1	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	4.6
4.	E58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.02
5.	E10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2
6.	C203-0177	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2	м2	1
7.	C203-0254	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,7-0,8 м2	м2	1
8.	C101-0933	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	компл.	2
9.	E15-04-024-05	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0.02
10.	E10-01-044-12	Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны	100 м2 проемов	0.08
11.	E58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух стороны	100 м	2.46
12.	E58-5-6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	26
13.	E58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.16
14.	E53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	5
15.	E61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.4
16.	E62-37-1	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0.4
17.	E16-04-001-02	Вывод фановых труб за кровлю.Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровод а	0.3
18.	E12-01-023-02	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности	100 м2 кровли	5.8
19.	C101-3843	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	т	5.49376
20.	C101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0.232
21.	П1прайс.	Коньковый элемент из оцинкованной стали	м	64
22.	E12-01-012-01	Ограждение кровель перилами(снегозадержатели)	100 м ограждения	1
23.	П2прайс.	Снегозадержатель	м	100
24.	E09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	0.024
25.	C201-0726	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0.024
26.	E15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0.3
27.	E34-02-061-01	Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение до 240 В.Демонтаж	1 стойка	2
28.	E34-02-061-01	Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение до 240 В	1 стойка	2

1	2	3	4	5
29.	E26-02-018-01	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	11.6
30.	C113-8104	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины "КСД-А" Марка 1 (готовый раствор)	л	311.2666
31.	E12-01-013-03	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на сухо в один слой	100 м2 утепляемого покрытия	3.4
32.	П4прайс.	Плиты термобазальт Лайт PL-35	м3	35.02
33.	E10-01-023-01	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0.45
34.	T01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	11.524
35.	T03-21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км	1 т груза	11.524

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)