

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КАНАЛИЗАЦИИ**

По адресу: Кольчугинский район, пос. Бавлены ул. Центральная, д.10

№ п/п	Шифр				
1.	E65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонным и частями		0.78
2.	E16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода		0.78
3.	C301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг		54.0696
		Объем: 0.78*69.32			
4.	E65-4-2	Демонтаж унитазов и писсуаров	100 приборов		0.16
5.	E17-01-003-01	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным-6/у	10 компл.		1.6
6.	E46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3		6
7.	E11-01-011-03	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки		0.06
8.	E11-01-011-04	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	100 м2 стяжки		0.06
9.	E51-1-1	Разработка грунта внутри здания в котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2	100 м3 грунта		0.08
10.	E16-07-002-03 (прим.)	Установка аэраторов канализационных 100 мм	1 воронка		6
11.	П.2	Аэратор канализационный 110	шт.		6