

< 40-15 (изм) * 02-01 * 02-01-
02(изм.1) >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

Стройка: Капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Владимир, ул. Гагарина, д. 10

Объект: капитальный ремонт электроснабжения

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Владимир, ул. Гагарина, д. 10

Основание: ЭМ.С 1-2

Сметная стоимость: **655.935** тыс. руб.
в т.ч. оборудования: **55.140** тыс. руб.
монтажных работ: **216.128** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.519** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **71.863** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 1-й квартал 2016 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизмов	на единицу	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1.	Ц08-03-527-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Демонтаж ящика с трехполюсным рубильником и конденсаторами, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 70 А Демонтаж. Оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части Начисления: Н3= 0.5, Н4= 0.5, Н5= 0.5, Н17= 2, Н48= 0	1 шт.		1	20.85	21	277.73	278	13.238
1. 1.	31-2043	Рабочий монтажник среднего разряда 4,3	чел.-ч	1.785	1.785	10.060	18	145.870	260	14.5
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.01	13.500		195.750	2	14.5
1. 3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч (1)	0.01	0.01	134.65 13.50	1	784.60 195.75	8 2	5.827 14.5
1. 4.	X04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.065	0.065	8.10	1	34.11	2	4.211
1. 5.	X33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	0.02	0.02	1.95		4.01		2.056
1. 6.	X35-0451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.1	0.1	1.11		3.01		2.712

< 40-15 (изм) * 02-01 * 02-01-
02(изм.1) >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. 7.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.01	0.01	87.17 11.60	1	690.71	7	7.924
		Накладные расходы				95%	17	81%	212	
		Сметная прибыль				65%	12	52%	136	
		Всего с НР и СП					50		626	
2.	Ц08-03-572-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм Демонтаж. Оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части <i>Начисления: Н3= 0.5, Н4= 0.5, Н5= 0.5, Н17= 2, Н48= 0</i>	1 шт.		13	25.72	334	253.75	3 299	9.877
2. 1.	31-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	1.16	15.08	9.920	150	143.840	2 169	14.5
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.65	13.500	9	195.750	127	14.5
2. 3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч (1)	0.05	0.65	134.65 13.50	88 9	784.60 195.75	510 127	5.827 14.5
2. 4.	X04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.385	5.005	8.10	41	34.11	171	4.211
2. 5.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.05	0.65	87.17 11.60	57 8	690.71	449	7.924
		Накладные расходы				95%	151	81%	1 860	
		Сметная прибыль				65%	103	52%	1 194	
		Всего с НР и СП					588		6 353	
3.	Е67-4-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.		0.2	45.55	9	660.50	132	14.667
3. 1.	31-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	5.84	1.168	7.800	9	113.100	132	14.5
		Накладные расходы				85%	8	72%	95	
		Сметная прибыль				65%	6	52%	69	
		Всего с НР и СП					23		296	
4.	Е67-4-5 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.		0.13	145.98	19	2 098.33	273	14.368
4. 1.	31-1023	Рабочий строитель среднего разряда 2,3	чел.-ч	17.89	2.3257	8.020	19	116.290	270	14.5
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0104	13.500		195.750	2	14.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. 3.	X03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u> (1)	0.08	0.0104	<u>31.26</u> 13.50		<u>223.78</u> 195.75	<u>2</u> 2	<u>7.159</u> 14.5
		Накладные расходы				85%	16	72%	196	
		Сметная прибыль				65%	12	52%	141	
		Всего с НР и СП					48		610	
5.	Ц08-03-593-06 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Демонтаж светильников потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый Демонтаж. Оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части Начисления: Н3= 0.5, Н4= 0.5, Н5= 0.5, Н17= 2, Н48= 0	100 шт.		0.37	463.51	171	5 758.95	2 131	12.462
5. 1.	31-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	35.32	13.0684	9.920	130	143.840	1 880	14.5
5. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.44	0.1628	13.500	2	195.750	32	14.5
5. 3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.44	0.1628	<u>134.65</u> 13.50	<u>22</u> 2	<u>784.60</u> 195.75	<u>128</u> 32	<u>5.827</u> 14.5
5. 4.	X33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	8.19	3.0303	1.95	6	4.01	12	2.056
5. 5.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.435	0.16095	<u>87.17</u> 11.60	<u>14</u> 2	<u>690.71</u>	<u>111</u>	<u>7.924</u>
		Накладные расходы				95%	125	81%	1 549	
		Сметная прибыль				65%	86	52%	994	
		Всего с НР и СП					382		4 674	
6.	Ц08-03-593-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Демонтаж светильников с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды Демонтаж. Оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части Начисления: Н3= 0.5, Н4= 0.5, Н5= 0.5, Н17= 2, Н48= 0	100 шт.		0.08	196.80	16	2 810.12	225	14.063
6. 1.	31-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	19.28	1.5424	9.920	15	143.840	222	14.5
6. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.025	0.002	13.500		195.750		14.5
6. 3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.025	0.002	<u>134.65</u> 13.50		<u>784.60</u> 195.75	<u>2</u>	<u>5.827</u> 14.5
6. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.025	0.002	<u>87.17</u> 11.60		<u>690.71</u>	<u>1</u>	<u>7.924</u>
		Накладные расходы				95%	14	81%	180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль				65%		10	52%	115
		Всего с НР и СП						40		520

Раздел 2. Силовое электрооборудование

7.	Ц08-03-527-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 70 А	1 шт.		1	87.03	87	870.01	870	10
		<i>Начисления: Н17= 2</i>								
7. 1.	31-2043	Рабочий монтажник среднего разряда 4,3	чел.-ч	3.57	3.57	10.060	36	145.870	521	14.5
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.02	13.500		195.750	4	14.5
7. 3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч (1)	0.02	0.02	134.65 13.50	3	784.60 195.75	16 4	5.827 14.5
7. 4.	X04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.13	0.13	8.10	1	34.11	4	4.211
7. 5.	X33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	0.04	0.04	1.95		4.01		2.056
7. 6.	X35-0451	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.2	0.2	1.11		3.01	1	2.712
7. 7.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.02	0.02	87.17 11.60	2	690.71	14	7.924
7. 8.	C101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.011	0.011	7.94		52.62	1	6.627
7. 9.	C101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.07	0.07	14.13	1	70.95	5	5.021
7. 10.	C101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.011	0.011	18.67		103.01	1	5.517
7. 11.	C101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.508	0.508	8.93	5	72.55	37	8.124
7. 12.	C101-2143	Краска	кг	0.042	0.042	20.68	1	46.41	2	2.244
7. 13.	C101-2365	Нитки швейные	кг	0.002	0.002	98.92		287.40	1	2.905
7. 14.	C101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.03	0.03	29.64	1	49.41	1	1.667
7. 15.	C101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.014	7.25		144.94	2	19.992
7. 16.	C201-0843	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.003	0.003	11 359.07	34	56 740.12	170	4.995
7. 17.	C509-0090	Перемишки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1	2.26	2	83.40	83	36.903
7. 18.	C509-1210	Вазелин технический	кг	0.009	0.009	44.44		104.79	1	2.358
		Накладные расходы				95%	34	81%	425	
		Сметная прибыль				65%	23	52%	273	
		Всего с НР и СП					145		1 568	
8.	П1прайс.	Ящик вводно-учетный ЯВУ-4А-210 (12546,61/1,18/3,67x1.03x1.012)	шт		1	3 019.92	3 020	11 083.11	11 083	3.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Ц08-03-600-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.		1	9.58	10	118.72	119	11.9
		<i>Начисления: Н17= 2</i>								
9. 1.	31-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	0.7	0.7	9.920	7	143.840	101	14.5
9. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.01	13.500		195.750	2	14.5
9. 3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.01	0.01	<u>134.65</u> 13.50	<u>1</u>	<u>784.60</u> 195.75	<u>8</u> 2	<u>5.827</u> 14.5
9. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.01	0.01	<u>87.17</u> 11.60	<u>1</u>	<u>690.71</u>	<u>7</u>	<u>7.924</u>
9. 5.	C101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00003	0.00003	9 140.00		42 224.86	1	4.62
		<i>Накладные расходы</i>				95%	7	81%	83	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	5	52%	54	
		<i>Всего с НР и СП</i>					21		256	
10.	C509-8189 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230АМ-02, 10(100)А (однотарифный)	шт.		1	227.00	227	2 046.89	2 047	9.018
11.	Ц08-01-080-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	1 шт.		1	20.32	20	222.69	223	11.15
		<i>Начисления: Н17= 2</i>								
11. 1.	31-2040	Рабочий монтажник среднего разряда 4	чел.-ч	1.13	1.13	9.620	11	139.490	158	14.5
11. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.04	13.500	1	195.750	8	14.5
11. 3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.04	0.04	<u>134.65</u> 13.50	<u>5</u> 1	<u>784.60</u> 195.75	<u>31</u> 8	<u>5.827</u> 14.5
11. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.04	0.04	<u>87.17</u> 11.60	<u>3</u>	<u>690.71</u>	<u>28</u>	<u>7.924</u>
11. 5.	C101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.04	0.04	8.93		72.55	3	8.124
		<i>Накладные расходы</i>				95%	11	81%	134	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	8	52%	86	
		<i>Всего с НР и СП</i>					39		444	
12.	C509-8261 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Ограничитель перенапряжения ОПС1(В)	шт.		1	1 046.50	1 047	7 923.13	7 923	7.567

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Ц08-03-572-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм Начисления: Н17= 2	1 шт.		1	226.54	227	1 389.65	1 390	6.123
13. 1.	31-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	2.32	2.32	9.920	23	143.840	334	14.5
13. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.1	0.1	13.500	1	195.750	20	14.5
13. 3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч (1)	0.1	0.1	<u>134.65</u> 13.50	<u>13</u> 1	<u>784.60</u> 195.75	<u>78</u> 20	<u>5.827</u> 14.5
13. 4.	X04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.77	0.77	8.10	6	34.11	26	4.211
13. 5.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.1	0.1	<u>87.17</u> 11.60	<u>9</u> 1	<u>690.71</u>	<u>69</u>	<u>7.924</u>
13. 6.	C101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.15	0.15	14.13	2	70.95	11	5.021
13. 7.	C101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.17	0.17	8.93	2	72.55	12	8.124
13. 8.	C101-2143	Краска	кг	0.03	0.03	20.68	1	46.41	1	2.244
13. 9.	C201-0843	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.015	0.015	11 359.07	170	56 740.12	851	4.995
		Накладные расходы				95%	23	81%	287	
		Сметная прибыль				65%	16	52%	184	
		Всего с НР и СП					265		1 861	
14.	C509-6316 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Щиты учетно-распределительные ЩУРН-3-24з, с замком	шт.		1	482.26	482	2 152.84	2 153	4.467
15.	Ц08-03-575-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Прибор или аппарат Начисления: Н17= 2	1 шт.		6	11.51	69	165.77	995	14.42
15. 1.	31-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	1.12	6.72	9.920	67	143.840	967	14.5
15. 2.	C101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.02	0.12	8.93	1	72.55	9	8.124
		Накладные расходы				95%	64	81%	783	
		Сметная прибыль				65%	44	52%	503	
		Всего с НР и СП					176		2 281	
16.	П2 прайс.	Выключатели автоматические ВА88-32 63А (2080,91/1,18/3,67х1.03х1.012)	шт		3	500.87	1 503	1 838.19	5 515	3.669
17.	П2 прайс.	Выключатели автоматические ВА88-32 25А (2080,91/1,18/3,67х1.03х1.012)	шт		3	500.87	1 503	1 838.19	5 515	3.669

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Ц08-03-600-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.		1	9.58	10	118.72	119	11.9
Начисления: Н17= 2										
18. 1.	31-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	0.7	0.7	9.920	7	143.840	101	14.5
18. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.01	13.500		195.750	2	14.5
18. 3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.01	0.01	<u>134.65</u> 13.50	<u>1</u> 1	<u>784.60</u> 195.75	<u>8</u> 2	<u>5.827</u> 14.5
18. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.01	0.01	<u>87.17</u> 11.60	<u>1</u> 1	<u>690.71</u> 11.60	<u>7</u> 1	<u>7.924</u> 11.60
18. 5.	C101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00003	0.00003	9 140.00		42 224.86	1	4.62
<i>Накладные расходы</i>						95%	7	81%	83	
<i>Сметная прибыль</i>						65%	5	52%	54	
<i>Всего с НР и СП</i>							21		256	
19.	C509-8188 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230АМ-01, 5(60)А (однотарифный)	шт.		1	227.00	227	2 046.89	2 047	9.018
20.	Ц08-03-572-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.		1	226.54	227	1 389.65	1 390	6.123
Начисления: Н17= 2										
20. 1.	31-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	2.32	2.32	9.920	23	143.840	334	14.5
20. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.1	0.1	13.500	1	195.750	20	14.5
20. 3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.1	0.1	<u>134.65</u> 13.50	<u>13</u> 1	<u>784.60</u> 195.75	<u>78</u> 20	<u>5.827</u> 14.5
20. 4.	X04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.77	0.77	8.10	6	34.11	26	4.211
20. 5.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.1	0.1	<u>87.17</u> 11.60	<u>9</u> 1	<u>690.71</u> 11.60	<u>69</u> 1	<u>7.924</u> 11.60
20. 6.	C101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.15	0.15	14.13	2	70.95	11	5.021
20. 7.	C101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.17	0.17	8.93	2	72.55	12	8.124
20. 8.	C101-2143	Краска	кг	0.03	0.03	20.68	1	46.41	1	2.244
20. 9.	C201-0843	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.015	0.015	11 359.07	170	56 740.12	851	4.995
<i>Накладные расходы</i>						95%	23	81%	287	

< 40-15 (изм) * 02-01 * 02-01-
02(изм.1) >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	16	52%	184	
		<i>Всего с НР и СП</i>					265		1 861	
21.	C509-5743 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Щиты распределительные навесные ЩРН-36, размер корпуса 480х300х125 мм	шт.		1	313.70	314	1 295.44	1 295	4.124
22.	Ц08-03-575-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Прибор или аппарат	1 шт.		12	11.51	138	165.77	1 989	14.413
		Объем: 9+3								
		Начисления: Н17= 2								
22. 1.	31-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	1.12	13.44	9.920	133	143.840	1 933	14.5
22. 2.	C101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.02	0.24	8.93	2	72.55	17	8.124
		<i>Накладные расходы</i>				95%	126	81%	1 566	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	86	52%	1 005	
		<i>Всего с НР и СП</i>					351		4 560	
23.	C509-2228 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 16А, характеристика С	шт.		9	9.88	89	79.32	714	8.022
24.	ПЗ прайс.	Выключатели автоматического освещения АВО 1-750-0 (1432/1,18/3,67х1.03х1.012)	шт		3	344.68	1 034	1 264.98	3 795	3.67
25.	Ц08-03-572-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.		1	226.54	227	1 389.65	1 390	6.123
		Начисления: Н17= 2								
25. 1.	31-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	2.32	2.32	9.920	23	143.840	334	14.5
25. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.1	0.1	13.500	1	195.750	20	14.5
25. 3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч (1)	0.1	0.1	134.65 13.50	13 1	784.60 195.75	78 20	5.827 14.5
25. 4.	X04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.77	0.77	8.10	6	34.11	26	4.211
25. 5.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.1	0.1	87.17 11.60	9 1	690.71	69	7.924
25. 6.	C101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.15	0.15	14.13	2	70.95	11	5.021
25. 7.	C101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.17	0.17	8.93	2	72.55	12	8.124
25. 8.	C101-2143	Краска	кг	0.03	0.03	20.68	1	46.41	1	2.244

< 40-15 (изм) * 02-01 * 02-01-
02(изм.1) >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25. 9.	C201-0843	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	0.015	0.015	11 359.07	170	56 740.12	851	4.995
						95%	23	81%	287	
						65%	16	52%	184	
							265		1 861	
26.	П4 прайс.	Пункт распределительный ПР11А- 3047-54У1 (4741.90/1,18/3,67х1.03х1.012)	шт		1	1 141.36	1 141	4 188.79	4 189	3.671
27.	Ц08-03-572-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм <i>Начисления: Н17= 2</i>	1 шт.		12	226.54	2 718	1 389.65	16 676	6.135
27. 1.	31-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	2.32	27.84	9.920	276	143.840	4 005	14.5
27. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.1	1.2	13.500	16	195.750	235	14.5
27. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч (1)	0.1	1.2	134.65 13.50	162 16	784.60 195.75	942 235	5.827 14.5
27. 4.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.77	9.24	8.10	75	34.11	315	4.211
27. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.1	1.2	87.17 11.60	105 14	690.71	829	7.924
27. 6.	С101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.15	1.8	14.13	25	70.95	128	5.021
27. 7.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.17	2.04	8.93	18	72.55	148	8.124
27. 8.	С101-2143	Краска	кг	0.03	0.36	20.68	7	46.41	17	2.244
27. 9.	C201-0843	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	0.015	0.18	11 359.07	2 045	56 740.12	10 213	4.995
						95%	277	81%	3 434	
						65%	190	52%	2 205	
							3 185		22 315	
28.	С509-5739 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Щиты распределительные навесные ЩРН-12, размер корпуса 220х300х125 мм	шт.		12	181.15	2 174	394.42	4 733	2.177
29.	Ц08-03-575-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Прибор или аппарат Объем: 12+24 <i>Начисления: Н17= 2</i>	1 шт.		36	11.51	414	165.77	5 968	14.415
29. 1.	31-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	1.12	40.32	9.920	400	143.840	5 800	14.5

< 40-15 (изм) * 02-01 * 02-01-
02(изм.1) >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29. 2.	C101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	кг	0.02	0.72	8.93 95% 65%	6 380 260 1 054	72.55 81% 52%	52 4 698 3 016 13 682	8.124
30.	П5 прайс. (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Выключатели автоматические <ИЕК> ВА47-100 4Р 50А, характеристика С (1517,72/1,18/3,67x1.03x1.012)	шт.		12	365.31	4 384	1 340.69	16 088	3.67
31.	C509-2230 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Выключатели автоматические <ИЕК> ВА47-29 1Р 40А, характеристика С	шт.		24	10.47	251	83.10	1 994	7.944
32.	арматура осветительная Ц08-03-593-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды <i>Начисления: Н17= 2</i>	100 шт.		0.08	552.73	44	6 010.59	481	10.932
32. 1.	31-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	38.56	3.0848	9.920	31	143.840	444	14.5
32. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.004	13.500		195.750	1	14.5
32. 3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч (1)	0.05	0.004	134.65 13.50	1	784.60 195.75	3 1	5.827 14.5
32. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.05	0.004	87.17 11.60		690.71	3	7.924
32. 5.	C101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.31	0.0248	29.64	1	49.41	1	1.667
32. 6.	C405-0219	Гипсовые вяжущие, марка ГЗ	т	0.00315	0.000252	1 228.19		4 712.92	1	3.837
32. 7.	C507-0701	Трубка полихлорвиниловая	кг	1.02	0.0816	35.70	3	81.08	7	2.271
32. 8.	C509-0167	Сжимы соединительные <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	100 шт.	1.02	0.0816	100.00 95% 65%	8 29 20 94	163.29 81% 52%	13 360 231 1 073	1.633
33.	C509-2461 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 02-100-001	шт.		8	41.88	335	159.16	1 273	3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	Ц08-03-593-06 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.		0.2	1 109.77	222	12 623.56	2 525	11.374
		Объем: 13+7								
		Начисления: Н17= 2								
34. 1.	31-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	70.64	14.128	9.920	140	143.840	2 032	14.5
34. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.88	0.176	13.500	2	195.750	34	14.5
34. 3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч (1)	0.88	0.176	<u>134.65</u> 13.50	<u>24</u> 2	<u>784.60</u> 195.75	<u>138</u> 34	<u>5.827</u> 14.5
34. 4.	X33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	16.38	3.276	1.95	6	4.01	13	2.056
34. 5.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.87	0.174	<u>87.17</u> 11.60	<u>15</u> 2	<u>690.71</u>	<u>120</u>	<u>7.924</u>
34. 6.	C101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00306	0.000612	9 140.00	6	42 224.86	26	4.62
34. 7.	C101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.31	0.062	29.64	2	49.41	3	1.667
34. 8.	C101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4.08	0.816	7.25	6	144.94	118	19.992
34. 9.	C509-0167	Сжимы соединительные	100 шт.	1.02	0.204	100.00	20	163.29	33	1.633
		Накладные расходы				95%	135	81%	1 673	
		Сметная прибыль				65%	92	52%	1 074	
		Всего с НР и СП					449		5 273	
35.	П6 прайс.	Светильник НПП1101-100 (504,26/1,18/5.75x1.03x1.02)	шт		13	78.08	1 015	448.96	5 836	5.75
36.	П7 прайс.	Светильник ДПО 1301 (550,25/1,18/5.75x1.03x1.02)	шт		7	85.20	596	489.90	3 429	5.753
37.	Ц08-03-593-07 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый	100 шт.		0.3	1 230.29	369	14 017.10	4 205	11.396
		Начисления: Н17= 2								
37. 1.	31-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	78.08	23.424	9.920	232	143.840	3 369	14.5
37. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.08	0.324	13.500	4	195.750	63	14.5
37. 3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч (1)	1.08	0.324	<u>134.65</u> 13.50	<u>44</u> 4	<u>784.60</u> 195.75	<u>254</u> 63	<u>5.827</u> 14.5
37. 4.	X33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	16.38	4.914	1.95	10	4.01	20	2.056
37. 5.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	1.08	0.324	<u>87.17</u> 11.60	<u>28</u> 4	<u>690.71</u>	<u>224</u>	<u>7.924</u>

< 40-15 (изм) * 02-01 * 02-01-
02(изм.1) >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37. 6.	C101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00306	0.000918	9 140.00	8	42 224.86	39	4.62
37. 7.	C101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.31	0.093	29.64	3	49.41	5	1.667
37. 8.	C101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4.08	1.224	7.25	9	144.94	177	19.992
37. 9.	C509-0167	Сжимы соединительные	100 шт.	1.02	0.306	100.00	31	163.29	50	1.633
		<i>Накладные расходы</i>				95%	224	81%	2 780	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	153	52%	1 785	
		<i>Всего с НР и СП</i>					747		8 770	
38.	П8 прайс.	Светильник НПОЗ23ЗД с датчиком движения (1078.73/1,18/5.75x1.03x1.02)	шт		30	167.03	5 011	960.42	28 813	5.75
<i>электроустановочные изделия</i>										
40.	Ц08-03-591-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.19	352.57	67	4 867.32	925	13.806
		<i>Начисления: Н17= 2</i>								
40. 1.	31-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	31.6	6.004	9.920	60	143.840	864	14.5
40. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	0.03	0.0057	13.500		195.750	1	14.5
40. 3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч (1)	0.03	0.0057	134.65 13.50	1	784.60 195.75	4 1	5.827 14.5
40. 4.	X33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	4.1	0.779	1.95	2	4.01	3	2.056
40. 5.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.02	0.0038	87.17 11.60		690.71	3	7.924
40. 6.	C101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0.00016	0.0000304	29 442.40	1	57 238.53	2	1.944
40. 7.	C101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.0003	0.000057	12 281.50	1	49 477.47	3	4.029
40. 8.	C101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.11	0.0209	29.64	1	49.41	1	1.667
40. 9.	C101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1.02	0.1938	7.25	1	144.94	28	19.992
		<i>Накладные расходы</i>				95%	57	81%	701	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	39	52%	450	
		<i>Всего с НР и СП</i>					163		2 075	
41.	Ц08-03-591-04 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.01	385.03	4	5 379.79	54	13.5
		<i>Начисления: Н17= 2</i>								

< 40-15 (изм) * 02-01 * 02-01-
02(изм.1) >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41. 1.	31-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	35.13	0.3513	9.920	3	143.840	51	14.5
41. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0003	13.500		195.750		14.5
41. 3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч (1)	0.03	0.0003	134.65 13.50		784.60 195.75		5.827 14.5
41. 4.	X33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	4.1	0.041	1.95		4.01		2.056
41. 5.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.02	0.0002	87.17 11.60		690.71		7.924
41. 6.	C101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000016	29 442.40		57 238.53		1.944
41. 7.	C101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.0003	0.000003	12 281.50		49 477.47		4.029
41. 8.	C101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1.02	0.0102	7.25		144.94	1	19.992
		Накладные расходы				95%	3	81%	41	
		Сметная прибыль				65%	2	52%	27	
		Всего с НР и СП					9		122	
42.	П10 прайс.	Выключатель одноклавишный открытой установки ВС20-1-0-ОБ (39,11/1,18/5.75х1.03х1.02)	шт		19	6.06	115	34.84	662	5.757
43.	П11 прайс.	Выключатель двухклавишный открытой установки ВС20-2-0-Гч (136,79/1,18/5.75х1.03х1.02)	шт		1	21.18	21	121.78	122	5.81
кабельные и монтажные изделия										
44.	П прайс.	Коробка КМ41004 (12,77/1,18/5.75х1.03х1.02)	шт		60	1.98	119	11.38	683	5.739
45.	Ц08-02-407-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100 м		1.8	692.37	1 246	7 629.09	13 732	11.021
Начисления: Н17= 2										
45. 1.	31-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	37.92	68.256	9.400	642	136.300	9 303	14.5
45. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.73	1.314	13.500	18	195.750	257	14.5
45. 3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч (1)	0.73	1.314	134.65 13.50	177 18	784.60 195.75	1 031 257	5.827 14.5
45. 4.	X04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5.14	9.252	8.10	75	34.11	316	4.211
45. 5.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.73	1.314	87.17 11.60	115 15	690.71	908	7.924
45. 6.	C101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.05	1.89	14.13	27	70.95	134	5.021
45. 7.	C101-2143	Краска	кг	0.68	1.224	20.68	25	46.41	57	2.244
45. 8.	C101-2488	Лента ФУМ	кг	0.034	0.0612	434.85	27	707.23	43	1.626
45. 9.	C101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.82	1.476	7.25	11	144.94	214	19.992

< 40-15 (изм) * 02-01 * 02-01-02(изм.1) >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45. 10.	C110-0219	Гайки установочные заземляющие	100 шт.	0.65	1.17	88.50	104	290.42	340	3.282
45. 11.	C509-0090	Переемы гибкие, тип ПГС-50	шт.	8	14.4	2.26	33	83.40	1 201	36.903
		<i>Накладные расходы</i>				95%	627	81%	7 744	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	429	52%	4 971	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 302		26 447	
46.	Ц08-02-407-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м		6.2	497.61	3 085	5 292.58	32 814	10.637
		<i>Начисления: Н17= 2</i>								
46. 1.	31-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	24.64	152.768	9.400	1 436	136.300	20 822	14.5
46. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	2.356	13.500	32	195.750	461	14.5
46. 3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч (1)	0.38	2.356	<u>134.65</u> 13.50	<u>317</u> 32	<u>784.60</u> 195.75	<u>1 849</u> 461	<u>5.827</u> 14.5
46. 4.	X04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5.14	31.868	8.10	258	34.11	1 087	4.211
46. 5.	X33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	4.94	30.628	2.08	64	5.29	162	2.543
46. 6.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.38	2.356	<u>87.17</u> 11.60	<u>205</u> 27	<u>690.71</u>	<u>1 627</u>	<u>7.924</u>
46. 7.	C101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.05	6.51	14.13	92	70.95	462	5.021
46. 8.	C101-2143	Краска	кг	0.68	4.216	20.68	87	46.41	196	2.244
46. 9.	C101-2488	Лента ФУМ	кг	0.03	0.186	434.85	81	707.23	132	1.626
46. 10.	C101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.82	5.084	7.25	37	144.94	737	19.992
46. 11.	C110-0219	Гайки установочные заземляющие	100 шт.	0.65	4.03	88.50	357	290.42	1 170	3.282
46. 12.	C509-0090	Переемы гибкие, тип ПГС-50	шт.	8	49.6	2.26	112	83.40	4 137	36.903
46. 13.	C509-0809	Заглушки	10 шт.	1.02	6.324	1.63	10	2.75	17	1.687
		<i>Накладные расходы</i>				95%	1 395	81%	17 239	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	954	52%	11 067	
		<i>Всего с НР и СП</i>					5 434		61 120	
47.	C103-0006 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм	м		180	31.52	5 674	146.65	26 397	4.652
48.	C103-0003 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м		620	15.39	9 542	74.75	46 345	4.857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	Ц08-02-412-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 <i>Начисления: Н17= 2</i>	100 м		6.2	88.28	547	1 028.50	6 377	11.658
49. 1.	31-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	6.29	38.998	9.400	367	136.300	5 315	14.5
49. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.186	13.500	3	195.750	36	14.5
49. 3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.03	0.186	<u>134.65</u> 13.50	<u>25</u> 3	<u>784.60</u> 195.75	<u>146</u> 36	<u>5.827</u> 14.5
49. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.03	0.186	<u>87.17</u> 11.60	<u>16</u> 2	<u>690.71</u>	<u>128</u>	<u>7.924</u>
49. 5.	C101-1764	Тальк молотый, сорт I	т	0.00105	0.00651	2 020.00	13	4 651.84	30	2.303
49. 6.	C101-2143	Краска	кг	0.02	0.124	20.68	3	46.41	6	2.244
49. 7.	C101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.32	1.984	29.64	59	49.41	98	1.667
49. 8.	C509-1654	Гильза кабельная медная ГМ 16	шт.	5	31	1.43	44	15.53	481	10.86
49. 9.	C509-1711	Втулки В28	1000 шт.	0.0122	0.07564	176.21	13	860.07	65	4.881
		<i>Накладные расходы</i>				95%	352	81%	4 334	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	241	52%	2 783	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 139		13 494	
50.	Ц08-02-412-06 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2 <i>Начисления: Н17= 2</i>	100 м		1.8	270.57	487	3 116.44	5 610	11.52
50. 1.	31-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	14.4	25.92	9.400	244	136.300	3 533	14.5
50. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.36	13.500	5	195.750	70	14.5
50. 3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.2	0.36	<u>134.65</u> 13.50	<u>48</u> 5	<u>784.60</u> 195.75	<u>282</u> 70	<u>5.827</u> 14.5
50. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.2	0.36	<u>87.17</u> 11.60	<u>31</u> 4	<u>690.71</u>	<u>249</u>	<u>7.924</u>
50. 5.	C101-1764	Тальк молотый, сорт I	т	0.00137	0.002466	2 020.00	5	4 651.84	11	2.303
50. 6.	C101-2143	Краска	кг	0.02	0.036	20.68	1	46.41	2	2.244
50. 7.	C101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.4	0.72	29.64	21	49.41	36	1.667
50. 8.	C509-0781	Втулки В69	1000 шт.	0.0122	0.02196	529.08	12	6 318.92	139	11.943

< 40-15 (изм) * 02-01 * 02-01-
02(изм.1) >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50. 9.	C509-1660	Гильза кабельная медная ГМ 120 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	шт.	5	9	13.33	120	143.05	1 287	10.731
						95%	237	81%	2 918	
						65%	162	52%	1 874	
							885		10 402	
51.	Ц08-02-411-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	100 м		0.3	1 044.45	313	7 637.92	2 291	7.319
		<i>Начисления: Н17= 2</i>								
51. 1.	31-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	27.76	8.328	9.400	78	136.300	1 135	14.5
51. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.18	0.054	13.500	1	195.750	11	14.5
51. 3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч (1)	0.18	0.054	<u>134.65</u> 13.50	<u>7</u> 1	<u>784.60</u> 195.75	<u>42</u> 11	<u>5.827</u> 14.5
51. 4.	X04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	14.32	4.296	8.10	35	34.11	147	4.211
51. 5.	X33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	3.55	1.065	2.08	2	5.29	6	2.543
51. 6.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.18	0.054	<u>87.17</u> 11.60	<u>5</u> 1	<u>690.71</u>	<u>37</u>	<u>7.924</u>
51. 7.	C101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00218	0.000654	9 140.00	6	42 224.86	28	4.62
51. 8.	C101-1755	Сталь полосовая, марка стали СтЗсп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.0515	0.01545	4 940.27	76	36 125.58	558	7.312
51. 9.	C101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.05	0.315	14.13	4	70.95	22	5.021
51. 10.	C301-0041	Патрубки	10 шт.	1	0.3	277.50	83	500.05	150	1.802
51. 11.	C509-0031	Муфты соединительные	шт.	10	3	0.71	2	1.78	5	2.507
51. 12.	C509-0090	Переключки гибкие, тип ПГС-50	шт.	5	1.5	2.26	3	83.40	125	36.903
51. 13.	C509-0783	Втулки изолирующие <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	шт.	10	3	2.99	9	4.39	13	1.468
						95%	75	81%	928	
						65%	51	52%	596	
							439		3 815	
52.	C101-3130 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Рукава металлические диаметром 16 мм РЗ-Ц-Х (прим)	м		30	8.79	264	21.13	634	2.402
53.	Ц08-02-412-04 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 <i>Начисления: Н17= 2</i>	100 м		0.03	133.75	4	1 578.97	47	11.75

< 40-15 (изм) * 02-01 * 02-01-
02(изм.1) >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

02(изм.1) >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
53. 1.	31-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	8.96	0.2688	9.400		3	136.300	37	14.5
53. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0018	13.500			195.750		14.5
53. 3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч (1)	0.06	0.0018	134.65 13.50			784.60 195.75	1	5.827 14.5
53. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.06	0.0018	87.17 11.60			690.71	1	7.924
53. 5.	C101-1764	Тальк молотый, сорт I	т	0.00116	0.0000348	2 020.00			4 651.84		2.303
53. 6.	C101-2143	Краска	кг	0.02	0.0006	20.68			46.41		2.244
53. 7.	C101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.32	0.0096	29.64			49.41		1.667
53. 8.	C509-0779	Втулки В42	1000 шт.	0.0122	0.000366	278.06			1 667.49	1	5.997
53. 9.	C509-1656	Гильза кабельная медная ГМ 35	шт.	5	0.15	3.78		1	40.46	6	10.704
		Накладные расходы				95%		3	81%	30	
		Сметная прибыль				65%		2	52%	19	
		Всего с НР и СП						9		96	
54.	Ц08-02-412-07 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2 Начисления: Н17= 2	100 м		0.03	373.65		11	4 422.10	133	12.091
54. 1.	31-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	21.52	0.6456	9.400		6	136.300	88	14.5
54. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.24	0.0072	13.500			195.750	1	14.5
54. 3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч (1)	0.24	0.0072	134.65 13.50		1	784.60 195.75	6 1	5.827 14.5
54. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.24	0.0072	87.17 11.60		1	690.71	5	7.924
54. 5.	C101-1764	Тальк молотый, сорт I	т	0.00148	0.0000444	2 020.00			4 651.84		2.303
54. 6.	C101-2143	Краска	кг	0.02	0.0006	20.68			46.41		2.244
54. 7.	C101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.4	0.012	29.64			49.41	1	1.667
54. 8.	C509-0782	Втулки В82	1000 шт.	0.0122	0.000366	776.02			7 898.64	3	10.178
54. 9.	C509-1661	Гильза кабельная медная ГМ 150	шт.	5	0.15	17.87		3	190.45	29	10.658
		Накладные расходы				95%		6	81%	72	
		Сметная прибыль				65%		4	52%	46	
		Всего с НР и СП						21		251	

< 40-15 (изм) * 02-01 * 02-01-
02(изм.1) >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	Ц08-02-412-09 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 <i>Начисления: Н17= 2</i>	100 м		0.3	27.49	8	299.00	90	11.25
55. 1.	31-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	1.83	0.549	9.400	5	136.300	75	14.5
55. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.003	13.500		195.750	1	14.5
55. 3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.01	0.003	<u>134.65</u> 13.50		<u>784.60</u> 195.75	<u>2</u> 1	<u>5.827</u> 14.5
55. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.01	0.003	<u>87.17</u> 11.60		<u>690.71</u>	<u>2</u>	<u>7.924</u>
55. 5.	C101-1764	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.00018	2 020.00		4 651.84	1	2.303
55. 6.	C101-2143	Краска	кг	0.02	0.006	20.68		46.41		2.244
55. 7.	C101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.048	29.64	1	49.41	2	1.667
55. 8.	C509-0778	Втулки В22 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	1000 шт.	0.0122	0.00366	111.65 95% 65%	 5 3 16	1 491.97 81% 52%	5 62 40 191	13.363
56.	C501-8512-06 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2 Объем: 3*1.02	1000 м		0.00306	109 675.42	336	945 105.45	2 892	8.607
57.	C501-8511-06 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2 Объем: 180*1.02	1000 м		0.1836	69 309.47	12 725	620 898.68	113 997	8.959
58.	C501-8508-06 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2 Объем: 3*1.02	1000 м		0.00306	18 047.85	55	170 130.15	521	9.473

< 40-15 (изм) * 02-01 * 02-01-
02(изм.1) >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	C501-8483-06 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² Объем: 620*1.02	1000 м		0.6324	6 920.41	4 376	73 431.97	46 438	10.612
60.	C502-0810 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Провода телефонные распределительные с медными жилами в полиэтиленовой изоляции марки ТРП 2х0,5 мм Объем: 30*1.02	1000 м		0.0306	716.23	22	4 095.56	125	5.682
61.	зеземление E01-02-057-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 Объем: 45*0.3*0.8	100 м ³ грунта		0.108	920.40	99	13 345.80	1 441	14.556
61. 1.	31-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	118	12.744	7.800 72% 38%	99 71 38 208	113.100 61% 31%	1 441 879 447 2 767	14.5
62.	E01-02-061-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м ³ грунта		0.108	663.75	72	9 624.38	1 039	14.431
62. 1.	31-1015	Рабочий строитель среднего разряда 1,5 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	88.5	9.558	7.500 72% 38%	72 52 27 151	108.750 61% 31%	1 039 634 322 1 995	14.5
63.	Ц08-02-471-04 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 18 мм Начисления: Н17= 2	10 шт.		0.3	154.55	46	1 567.20	470	10.217
63. 1.	31-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	8.29	2.487	9.400	23	136.300	339	14.5
63. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.14	0.042	13.500	1	195.750	8	14.5
63. 3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч (1)	0.14	0.042	134.65 13.50	6 1	784.60 195.75	33 8	5.827 14.5
63. 4.	X04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.54	0.762	8.10	6	34.11	26	4.211

< 40-15 (изм) * 02-01 * 02-01-
02(изм.1) >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63. 5.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.14	0.042	<u>87.17</u> <u>11.60</u>	4	<u>690.71</u>	29	<u>7.924</u>
63. 6.	C101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.78	0.234	14.13	3	70.95	17	5.021
63. 7.	C113-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.002	0.0006	6 209.72	4	33 074.66	20	5.326
		<i>Накладные расходы</i>				95%	23	81%	281	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	16	52%	180	
		<i>Всего с НР и СП</i>					84		932	
64.	C101-1619 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 18 мм	т		0.018	4 862.02	88	28 383.00	511	5.807
Объем: 9*2/1000										
65.	Ц08-02-472-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 200 мм2	100 м		0.45	269.01	121	2 925.40	1 316	10.876
<i>Начисления: Н17= 2</i>										
65. 1.	31-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	16.6	7.47	9.400	70	136.300	1 018	14.5
65. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.22	0.099	13.500	1	195.750	19	14.5
65. 3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.22	0.099	<u>134.65</u> <u>13.50</u>	<u>13</u> <u>1</u>	<u>784.60</u> <u>195.75</u>	<u>78</u> <u>19</u>	<u>5.827</u> <u>14.5</u>
65. 4.	X04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3.13	1.4085	8.10	11	34.11	48	4.211
65. 5.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.22	0.099	<u>87.17</u> <u>11.60</u>	<u>9</u> <u>1</u>	<u>690.71</u>	<u>68</u>	<u>7.924</u>
65. 6.	C101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.9	0.405	14.13	6	70.95	29	5.021
65. 7.	C113-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.0037	0.001665	6 209.72	10	33 074.66	55	5.326
		<i>Накладные расходы</i>				95%	67	81%	840	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	46	52%	539	
		<i>Всего с НР и СП</i>					235		2 695	
66.	C101-1638 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Сталь полосовая, марка стали ВСтЗкп, размером 5х40 мм	т		0.07065	5 693.84	402	36 335.21	2 567	6.386
Объем: 45*1.57/1000										
. ИТОГО ПО СМЕТЕ							69 554		461 353	6.633
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -							13 861		55 140	3.978
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -							13 861		55 140	3.978

< 40-15 (изм) * 02-01 * 02-01-

02(изм.1) >

< 40-15 (изм) * 02-01 * 02-01-02(изм.1) >										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						15 183		123 886	8.16
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ						3 892		15 349	3.944
	-						4 543		56 163	12.363
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 2, 5-7, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 32, 34, 37, 40, 41, 45, 46, 49-51, 53-55, 63, 65; %=72 - по стр. 3, 4)						3 110		36 079	11.601
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-7, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 32, 34, 37, 40, 41, 45, 46, 49-51, 53-55, 63, 65)						22 836		216 128	9.464
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						25 294		209 585	8.286
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						754		3 712	4.923
	. МАТЕРИАЛОВ -						123		1 513	12.301
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=61 - по стр. 61, 62)						65		769	11.831
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 61, 62)						25 482		211 867	8.314
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						15 216		72 742	4.781
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						15 216		72 742	4.781
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						77 395		555 877	7.182
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ									
	справочно						48 598		322 549	6.637
	Материалы						13 861		55 140	3.978
	Оборудование						4 858		70 426	14.497
	Оплата труда рабочих						2 235		13 237	5.923
	Эксплуатация машин						98		1 437	14.663
	в т. ч. оплата труда механизаторов						4 666		57 676	12.361
	Накладные расходы						3 175		36 848	11.606
	Сметная прибыль					18	13 931	18	100 058	7.182
	НДС						91 326		655 935	7.182
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС									

Составил: Волюнец О.В.

Проверил:

ПРОВЕРЕНО

ГУП "ВЛАДИМИРГРАДПРОЕКТ"

ГЛ. ИНЖЕНЕР

НАЧ. РЦС

(должность, подпись, Ф.И.О.)

(должность, подпись, Ф.И.О.)

