Российская Федерация

ООО «Владимирская строительная компания – А»

Свидетельство №П-023(4)-27112012 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами

Капитальный ремонт фасада жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Владимир, ул. Чайковского, д.34

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТОМ 2. Сметная документация.

Шифр: 383-16-СД
Договор: 192/2016

г. Владимир 2016 г.

Российская Федерация

ООО «Владимирская строительная компания – А»

Свидетельство №П-023(4)-27112012 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами

Капитальный ремонт фасада жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Владимир, ул. Чайковского, д.34

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТОМ 2. Сметная документация.

Шифр: 383-16-СД
Договор: 192/2016

Генеральный директор **М.Н. Мельников**

Главный инженер проекта **М.Н. Мельников**

г. Владимир 2016 г.

Взаим.инв.№	
Подпись и дата	
Инв.№ подл.	

Пояснительная записка

К сметной документации по объектам:
Капитальный ремонт многоквартирных домов во Владимирской области

Сметная документация составлена по сметно-нормативной базе ТЕР ТСНБ-2001 с дополнением № 3 (в редакции 2014 года), внесенной в федеральный реестр сметных нормативов за № 240 от 03.03.2015 г.

В сметной документации приняты объемы и виды работ по Ведомости объемов работ, согласованной Заказчиком

Метод расчета сметной документации – ресурсный.

Назначение сметной документации – для проведения торгов, взаиморасчета между заказчиком и генподрядчиком:

В сметной документации включены следующие виды затрат:

1. Нормативы накладных расходов приняты по видам строительных и монтажных работ в соответствии с "Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве" МДС 81-33.2004 (с учетом письма Госстроя России от 27.11.2012 г № 2536-ИП/12/ГС)
2. Нормативы сметной прибыли приняты от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов по видам строительных и монтажных работ в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве» МДС 81-25.2001 (с учетом письма Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004 № АП-5536/06 и письма Госстроя России от 27.11.2012 г № 2536-ИП/12/ГС).
3. Сметная документация определена для выполнения подрядных работ, работающих по общей системе налогообложения с НДС. При выполнении подрядных работ подрядной организацией, работающей по упрощенной системе налогообложения, сметная документация подлежит пересчету по действующему порядку формирования сметной стоимости, определенному письмами Минстроя России, МДС 81-35.2004 п. 4.100 второй абзац.

Порядок формирования сметной стоимости определяет «Методика по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004

Исходные данные по расчету:

4. Источник финансирования –бюджетные средства, средства собственников жилья.

5. Оплата труда рабочих-строителей и машинистов на 1 кв. 2016г. принята в размере, утвержденном в установленном порядке для объектов капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Владимирской области, в соответствии «Отраслевого тарифного Соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2014 –2016 годы», зарегистрированному в Роструде 1 октября 2013 г., регистрационный номер 230/14-16 и с учетом индекса изменения потребительских цен за 2015 год.

6. Стоимость основных строительных материалов в текущем уровне определена по сборнику «Стройинфо» № 1(67) с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов и с учетом расстояний поставки материалов от заводов-поставщиков до объекта капитального ремонта.

< 2016 * 5 * 02-01-19 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

«СОГЛАСОВАНО»

_____ /_____ /

«_____»_____ 20___г.

«УТВЕРЖДАЮ»

_____ /_____ /

«_____»_____ 20___г.

Объект: Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г.Владимир, ул.Чайковского, д.34

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-19

(Локальный сметный расчет)

Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г.Владимир, ул.Чайковского, д.34

Основание: Проект ООО "Владимирская строительная компания-А", шифр: 383-16-АС

Сметная стоимость: **2 709.194** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **4.115** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **529.002** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 1-й квартал 2016 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15									
	Раздел 1. Демонтажные работы									
1.	**Е46-04-002-02**	**Разборка монолитных перекрытий железобетонных (Применительно) Разборка железобетонных конструкций балконов, цветочниц и плит козырьков Объем: 3*0.8*0.1*30+1.8*0.25*0.06*6+1.5*0.25*0.06*6+2.6*0.8*0.1*3**	**1 м3**		**8.121**	**529.25**	**4 298**	**4 058.33**	**32 957.69**	**7.668**
1. 1.	31-1033	Рабочий строитель среднего разряда 3,3	чел.-ч	13.984	113.564064	8.860	1 006	128.470	14 589.58	14.5
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*4.071*	*33.060591*	*10.060*	*333*	*145.870*	*4 822.55*	*14.5*
1. 3.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2.806	22.787526	1.20	27	4.95	112.80	4.125
1. 4.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	4.071	33.060591	90.00	2 975	517.72	17 116.13	5.752
			(1)			*10.06*	*333*	*145.87*	*4 822.55*	14.5
1. 5.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	8.142	66.121182	1.53	101	4.14	273.74	2.706
1. 6.	С101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2	16.242	6.64	108	37.99	617.03	5.721
1. 7.	С101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.26	2.11146	37.93	80	117.65	248.41	3.102
		Накладные расходы				99%	1 326	84%	16 306.19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						=(110*0.9)		=(110*0.9*(0.85))		
		Сметная прибыль				60%	803	48%	9 317.82	
						=(70*0.85)		=(70*0.85*(0.8))		
		Всего с НР и СП					6 427		58 581.70	
2.	**Е07-05-016-04**	**Разборка металлических ограждений балконов и цветочниц МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.д) При демонтаже (разборке) металлических конструкций**	**100 м ограждения**		**1.638**	**547.89**	**897**	**6 465.31**	**10 590.17**	**11.806**
		Объем: 4.6*30+2.3*6+2*6								
		Начисления: Н3= 0.805, Н4= 0.805, Н5= 0.805, Н48= 0								
2. 1.	31-1038	Рабочий строитель среднего разряда 3,8	чел.-ч	36.74825	60.1936335	9.400	566	136.300	8 204.39	14.5
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.3059*	*0.5010642*	*13.500*	*7*	*195.750*	*98.08*	*14.5*
2. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч (1)	0.3059	0.5010642	31.26 *13.50*	16 *7*	223.78 *195.75*	112.13 *98.08*	7.159 14.5
2. 4.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4.669	7.647822	8.10	62	34.11	260.87	4.211
2. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	1.77905	2.9140839	87.17 *11.60*	254 *34*	690.71	2 012.79	7.924
		Накладные расходы				140%	802	119%	9 879.94	
						=(155*0.9)		=(155*0.9*(0.85))		
		Сметная прибыль				85%	487	68%	5 645.68	
						=(100*0.85)		=(100*0.85*(0.8))		
		Всего с НР и СП					2 186		26 115.79	
3.	**Е46-04-003-07**	**Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150**	**1 м3**		**4**	**1 371.14**	**5 485**	**9 798.58**	**39 194.32**	**7.146**
3. 1.	31-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	27.531	110.124	8.530	939	123.690	13 621.24	14.501
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*11.9255*	*47.702*	*10.060*	*480*	*145.870*	*6 958.29*	*14.5*
3. 3.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2.806	11.224	1.20	13	4.95	55.56	4.125
3. 4.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч (1)	11.9255	47.702	90.00 *10.06*	4 293 *480*	517.72 *145.87*	24 696.28 *6 958.29*	5.752 14.5
3. 5.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	23.851	95.404	1.53	146	4.14	394.97	2.706
3. 6.	С101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2	8	6.64	53	37.99	303.92	5.721
3. 7.	С101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.26	1.04	37.93	39	117.65	122.36	3.102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				99% =(110*0.9)	1 405	84% =(110*0.9*(0.85))	17 286.81	
		Сметная прибыль				60% =(70*0.85)	851	48% =(70*0.85*(0.8))	9 878.17	
		Всего с НР и СП					7 741		66 359.30	
4.	**Е46-04-001-04**	**Разборка кирпичных стен**	**1 м3**		**3.5**	**207.03**	**725**	**1 913.02**	**6 695.56**	**9.235**
4. 1.	31-1033	Рабочий строитель среднего разряда 3,3	чел.-ч	9.476	33.166	8.860	294	128.470	4 260.84	14.5
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*1.3225*	*4.62875*	*10.060*	*47*	*145.870*	*675.20*	*14.5*
4. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч (1)	1.3225	4.62875	90.00 *10.06*	417 *47*	517.72 *145.87*	2 396.40 *675.20*	5.752 14.5
4. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	2.645	9.2575	1.53	14	4.14	38.33	2.706
		Накладные расходы				99% =(110*0.9)	338	84% =(110*0.9*(0.85))	4 146.27	
		Сметная прибыль				60% =(70*0.85)	205	48% =(70*0.85*(0.8))	2 369.30	
		Всего с НР и СП					1 267		13 211.13	
5.	**Е46-04-012-02**	**Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок**	**100 м2**		**0.257246**	**1 885.52**	**485**	**25 298.31**	**6 507.89**	**13.418**
		Объем: 1.21*0.45*1+1.21*0.91*2+1.21*2.11*9								
5. 1.	31-1024	Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	198.674	51.108091804	8.090	413	117.310	5 995.49	14.501
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*8.901*	*2.289746646*	*13.500*	*31*	*195.750*	*448.22*	*14.5*
5. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч (1)	8.901	2.289746646	31.26 *13.50*	72 *31*	223.78 *195.75*	512.40 *448.22*	7.159 14.5
		Накладные расходы				99% =(110*0.9)	440	84% =(110*0.9*(0.85))	5 412.72	
		Сметная прибыль				60% =(70*0.85)	266	48% =(70*0.85*(0.8))	3 092.98	
		Всего с НР и СП					1 191		15 013.59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						**11 890**		**95 945.63**	**8.069**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**4 310**		**53 031.92**	**12.305**
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						**2 613**		**30 303.96**	**11.598**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ						**18 813**		**179 281.51**	**9.53**
	Раздел 2. Фасад									
6.	**Е62-24-4**	**Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов по кирпичу с земли и лесов**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**		**13.15**	**405.27**	**5 329**	**5 294.14**	**69 618.00**	**13.064**
6. 1.	31-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2	чел.-ч	26.7605	351.900575	8.740	3 076	126.730	44 596.36	14.5
6. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.115	1.51225	1.70	3	5.37	8.12	3.159
6. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.0575	0.756125	87.17 *11.60*	66 *9*	690.71	522.26	7.924
6. 4.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.1315	3.00		13.10	1.72	4.367
6. 5.	С101-1841	Краски силикатные зеленая и красная	т	0.028	0.3682	4 716.84	1 737	62 647.19	23 066.70	13.282
6. 6.	С113-0368	Стекло жидкое калийное	т	0.023	0.30245	1 468.15	444	4 577.70	1 384.53	3.118
6. 7.	С409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.003	0.03945	100.61	4	971.11	38.31	9.652
		Накладные расходы				80%	2 461	68% =(80.0* (0.85))	30 325.52	
		Сметная прибыль				50%	1 538	40% =(50.0* (0.8))	17 838.54	
		Всего с НР и СП					9 328		117 782.07	
	Ремонт цоколя									
7.	**Е46-02-009-02**	**Отбивка штукатурки с поверхностей стен цоколя**	**100 м2**		**0.45**	**204.70**	**92**	**2 968.08**	**1 335.64**	**14.518**
7. 1.	31-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	26.243	11.80935	7.800	92	113.100	1 335.64	14.5
		Накладные расходы				99% =(110*0.9)	91	84% =(110*0.9* (0.85))	1 121.94	
		Сметная прибыль				60% =(70*0.85)	55	48% =(70*0.85* (0.8))	641.11	
		Всего с НР и СП					238		3 098.68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	**E15-02-036-01**	**Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен цоколя**	**100 м2 оштукатуриваемой поверхности**		**0.45**	**4 708.21**	**2 119**	**31 447.53**	**14 151.39**	**6.678**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
8. 1.	31-1036	Рабочий строитель среднего разряда 3,6	чел.-ч	171.858875	77.33649375	9.180	710	133.110	10 294.26	14.5
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*2.07*	*0.9315*	*13.166*	*12*	*190.901*	*177.82*	*14.5*
8. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч (1)	0.20125	0.0905625	89.99 *10.06*	8 *1*	419.50 *145.87*	37.99 *13.21*	4.662 14.5
8. 4.	X03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч (1)	1.86875	0.8409375	31.26 *13.50*	26 *11*	223.78 *195.75*	188.18 *164.61*	7.159 14.5
8. 5.	C101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм	т	0.0025	0.001125	5 160.00	6	50 946.89	57.32	9.873
8. 6.	C101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	108	48.6	27.69	1 346	71.49	3 474.41	2.582
8. 7.	C101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	т	0.013	0.00585	1 315.27	8	5 145.68	30.10	3.912
8. 8.	C101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	5.4	2.79	15	12.80	69.12	4.588
8. 9.	C411-0001	Вода	м3	0.01	0.0045	2.41				
		Накладные расходы				95% =(105*0.9)	686	80% =(105*0.9*(0.85))	8 377.66	
		Сметная прибыль				47% =(55*0.85)	339	37% =(55*0.85*(0.8))	3 874.67	
		Всего с НР и СП					3 144		26 403.72	
9.	**C402-0086**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5**	**м3**		**2.295**	**411.49**	**944**	**2 918.95**	**6 698.99**	**7.096**
		Объем: 0.45*5.1								
10.	**E15-04-011-02**	**Окраска цоколя с подготовкой поверхности силикатная (Применительно)**	**100 м2 фасада**		**1.75**	**598.47**	**1 047**	**6 735.62**	**11 787.33**	**11.258**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
10. 1.	31-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	26.95255	47.1669625	8.530	402	123.690	5 834.08	14.501
10. 2.	X03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.4025	0.704375	1.70	1	5.37	3.78	3.159
10. 3.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.1725	0.301875	87.17 *11.60*	26 *4*	690.71	208.51	7.924
10. 4.	C101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.0175	3.00		13.10	0.23	4.367

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. 5.	С101-1841	Краски силикатные зеленая и красная	т	0.045	0.07875	4 716.84	371	62 647.19	4 933.47	13.282
10. 6.	С113-0043	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10	т	0.0023	0.004025	15 921.64	64	24 832.63	99.95	1.56
10. 7.	С113-0368	Стекло жидкое калийное	т	0.0532	0.0931	1 468.15	137	4 577.70	426.18	3.118
10. 8.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.06	0.105	427.02	45	2 672.54	280.62	6.259
10. 9.	С409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0003	0.000525	100.61		971.11	0.51	9.652
10. 10.	С411-0001	Вода	м3	0.075	0.13125	2.41				
		Накладные расходы				95% =(105*0.9)	382	80% =(105*0.9*(0.85))	4 667.26	
		Сметная прибыль				47% =(55*0.85)	189	37% =(55*0.85*(0.8))	2 158.61	
		Всего с НР и СП					1 618		18 613.20	
11.	**Е62-9-12**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с лесов с расчисткой старой краски более 35% (Применительно)**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**		**0.9384276**	**2 556.60**	**2 399**	**26 843.30**	**25 190.49**	**10.5**
		Объем: 1.21*1.21*29*1.2+1.21*2.11*14*1.2								
11. 1.	31-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	195.27	183.24675745	8.640	1 583	125.280	22 957.15	14.5
11. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.069	0.0647515044	87.17 *11.60*	6 *1*	690.71	44.72	7.924
11. 3.	С101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	0.0231	0.0216776776	22 533.00	488	58 130.30	1 260.13	2.58
11. 4.	С101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0.0087	0.0081643201	15 500.35	127	44 558.12	363.79	2.875
11. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.1	1.03227036	19.65	20	109.85	113.39	5.59
11. 6.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0441	0.0413846572	4 210.63	174	10 798.75	446.90	2.565
11. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.168916968	3.00	1	13.10	2.21	4.367
11. 8.	С409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0024	0.0022522262	100.61		971.11	2.19	9.652
		Накладные расходы				80%	1 266	68% =(80.0* (0.85))	15 610.86	
		Сметная прибыль				50%	792	40%	9 182.86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 457		49 984.21	
12.	**Е58-20-1**	**Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м**	**100 м**		**0.685**	**481.30**	**330**	**6 407.34**	**4 389.03**	**13.3**
		Объем: 1.3*29+2.2*14								
12. 1.	31-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	47.6215	32.6207275	8.530	278	123.690	4 034.86	14.501
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.092*	*0.06302*	*13.500*	*1*	*195.750*	*12.34*	*14.5*
12. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч (1)	0.092	0.06302	31.26 *13.50*	2 *1*	223.78 *195.75*	14.10 *12.34*	7.159 14.5
12. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.046	0.03151	87.17 *11.60*	3	690.71	21.76	7.924
12. 5.	С101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм	т	0.006	0.00411	7 927.38	33	43 454.79	178.60	5.482
12. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.004	0.00274	5 160.53	14	50 988.06	139.71	9.88
12. 7.	с509-9900	Строительный мусор	т	0.224	0.15344					
		Накладные расходы				83%	232	71% =(83.0* (0.85))	2 873.51	
		Сметная прибыль				65%	181	52% =(65.0* (0.8))	2 104.54	
		Всего с НР и СП					743		9 367.09	
13.	**С101-2411**	**Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**п.м**		**69.185**	**132.32**	**9 155**	**98.15**	**6 790.51**	**0.742**
		Объем: 68.5*1.01								
14.	**Е08-07-001-02**	**Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ**	**100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов**		**17.58**	**1 030.16**	**18 110**	**11 281.93**	**198 336.39**	**10.952**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
14. 1.	31-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	57.52875	1011.355425	8.640	8 738	125.280	126 702.61	14.5
14. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.100625	1.7689875	87.17 *11.60*	154 *21*	690.71	1 221.86	7.924
14. 3.	С101-2594	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.009	0.15822	1 045.25	165	9 094.37	1 438.91	8.701
14. 4.	С101-2595	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.035	0.6153	8 810.89	5 421	81 217.76	49 973.29	9.218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14. 5.	С203-0514	Щиты настила	м2	3.4	59.772	60.75	3 631	317.87	18 999.73	5.232
		Накладные расходы				110% =(122*0.9)	9 612	93% =(122*0.9*(0.85))	117 833.43	
		Сметная прибыль				68% =(80*0.85)	5 942	54% =(80*0.85*(0.8))	68 419.41	
		Всего с НР и СП					33 664		384 589.23	
	Монтаж балконов (тип1-24 шт., тип2-6 шт.)									
15.	**Е53-25-1**	**Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий (Применительно) Монтаж консолей Кс1 (48 шт.), Кс2 (12 шт.)**	**1 т металлоконструкций перемычек**		**2.05212**	**9 775.82**	**20 061**	**71 997.07**	**147 746.64**	**7.365**
		Объем: (27.69*48+60.25*12)/1000								
15. 1.	31-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	□□□□762	391.46651544	8.640	3 382	125.280	49 042.93	14.5
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.5405*	*1.10917086*	*10.060*	*11*	*145.870*	*161.79*	*14.5*
15. 3.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.184	0.37759008	1.70	1	5.37	2.03	3.159
15. 4.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.851	1.74635412	8.10	14	34.11	59.57	4.211
15. 5.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч (1)	0.5405	1.10917086	90.00 *10.06*	100 *11*	517.72 *145.87*	574.24 *161.79*	5.752 14.5
15. 6.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	1.058	2.17114296	1.53	3	4.14	8.99	2.706
15. 7.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.23	0.4719876	87.17 *11.60*	41 *5*	690.71	326.01	7.924
15. 8.	С101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.009	0.01846908	9 600.99	177	63 396.01	1 170.87	6.603
15. 9.	с201-0755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	2.05212	7 963.71	16 342	47 054.76	96 562.01	5.909
		Накладные расходы				86%	2 918	73% =(86.0* (0.85))	35 919.45	
		Сметная прибыль				70%	2 375	56% =(70.0* (0.8))	27 554.64	
		Всего с НР и СП					25 354		211 220.73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	**С401-0086**	**Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)** **Объем: 0.05*(48+12)*1.04**	**м3**		**3.12**	**647.85**	**2 021**	**4 650.61**	**14 509.90**	**7.18**
17.	**С204-0012**	**Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 12 мм** **Объем: (0.44*4*(48+12))/1000**	**т**		**0.1056**	**7 531.60**	**795**	**24 281.59**	**2 564.14**	**3.225**
18.	**С204-0037**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм** **Объем: (0.44*4*(48+12))/1000**	**т**		**0.1056**	**1 183.05**	**125**	**15 824.24**	**1 671.04**	**13.368**
19.	**Е26-01-039-01**	**Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо** **Объем: 0.1*0.28*0.29*(48+12)** ***Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225***	**1 м3 изоляции**		**0.4872**	**212.35**	**103**	**2 503.32**	**1 219.62**	**11.841**
19. 1.	31-1037	Рабочий строитель среднего разряда 3,7	чел.-ч	13.99205	6.81692676	9.290	63	134.710	918.31	14.501
19. 2.	Х03-0403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1.078125	0.5252625	6.66	3	21.07	11.07	3.164
19. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.8625	0.42021	87.17 *11.60*	37 *5*	690.71	290.24	7.924
		Накладные расходы				90% =(100*0.9)	57	77% =(100*0.9*(0.85))	707.10	
		Сметная прибыль				60% =(70*0.85)	38	48% =(70*0.85*(0.8))	440.79	
		Всего с НР и СП					198		2 367.51	
20.	**С104-0150**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-75** **Объем: 0.1*0.28*0.29*(48+12)*1.02**	**м3**		**0.496944**	**513.78**	**255**	**2 124.65**	**1 055.83**	**4.141**
21.	**Е13-03-002-04**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ПФ-020 (Применительно)** **Объем: 22.29*(48+12)/1000*40.5+2.7*2*(48+12)/1000*37+16.28*2*12/1000*33** ***Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225***	**100 м2 окрашиваемой поверхности**		**0.7904646**	**142.10**	**112**	**1 957.22**	**1 547.11**	**13.813**
21. 1.	31-1047	Рабочий строитель среднего разряда 4,7	чел.-ч	7.022475	5.5510178919	10.650	59	154.430	857.24	14.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.014375*	*0.0113629286*	*10.060*		*145.870*	*1.66*	*14.5*
21. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч (1)	0.014375	0.0113629286	89.99 *10.06*	1	419.50 *145.87*	4.77 *1.66*	4.662 14.5
21. 4.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.014375	0.0113629286	1.70		5.37	0.06	3.159
21. 5.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	1.61	1.272648006	6.82	9	17.40	22.14	2.551
21. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.014375	0.0113629286	87.17 *11.60*	1	690.71	7.85	7.924
21. 7.	С113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0015809292	3 960.00	6	8 569.34	13.55	2.164
21. 8.	с113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	т	0.012	0.0094855752	3 820.36	36	67 629.06	641.50	17.702
		Накладные расходы				81% =(90*0.9)	48	69% =(90*0.9*(0.85))	592.64	
		Сметная прибыль				60% =(70*0.85)	35	48% =(70*0.85*(0.8))	412.27	
		Всего с НР и СП					195		2 552.02	
22.	**Е13-03-004-26**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**		**1.5809292**	**557.85**	**882**	**1 709.21**	**2 702.14**	**3.064**
		Объем: (22.29*(48+12)/1000*40.5+2.7*2*(48+12)/1000*37+16.28*2*12/1000*33)*2								
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
22. 1.	31-1035	Рабочий строитель среднего разряда 3,5	чел.-ч	5.065175	8.0076830606	9.070	73	131.520	1 053.17	14.501
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.014375*	*0.0227258573*	*10.060*		*145.870*	*3.32*	*14.5*
22. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч (1)	0.014375	0.0227258573	89.99 *10.06*	2	419.50 *145.87*	9.53 *3.32*	4.662 14.5
22. 4.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.014375	0.0227258573	1.70		5.37	0.12	3.159
22. 5.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	0.934375	1.4771807213	6.82	10	17.40	25.70	2.551

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.014375	0.0227258573	87.17 *11.60*	2	690.71	15.70	7.924
22. 7.	С101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0022133009	2 200.23	5	31 388.74	69.47	14.266
22. 8.	С113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.0300376548	26 309.61	790	50 884.05	1 528.44	1.934
		Накладные расходы				81% =(90*0.9)	59	69% =(90*0.9*(0.85))	728.98	
		Сметная прибыль				60% =(70*0.85)	44	48% =(70*0.85*(0.8))	507.12	
		Всего с НР и СП					985		3 938.23	
23.	**Е07-05-030-06**	**Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях кирпичных и блочных**	**100 шт. сборных конструкций**		**0.3**	**25 492.96**	**7 648**	**280 818.44**	**84 245.53**	**11.015**
		Объем: 24+6								
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
23. 1.	31-1035	Рабочий строитель среднего разряда 3,5	чел.-ч	760.133325	228.0399975	9.070	2 068	131.520	29 991.82	14.501
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*196.635625*	*58.9906875*	*13.500*	*796*	*195.750*	*11 547.43*	*14.5*
23. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч (1)	196.635625	58.9906875	86.40 *13.50*	5 097 *796*	859.95 *195.75*	50 729.04 *11 547.43*	9.953 14.5
23. 4.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	34.2125	10.26375	8.10	83	34.11	350.10	4.211
23. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.244375	0.0733125	87.17 *11.60*	6 *1*	690.71	50.64	7.924
23. 6.	С101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.02	0.006	9 600.99	58	63 396.01	380.38	6.603
23. 7.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	2.2	0.66	508.54	336	4 156.91	2 743.56	8.174
		Накладные расходы				140% =(155*0.9)	4 010	119% =(155*0.9*(0.85))	49 431.71	
		Сметная прибыль				85% =(100*0.85)	2 434	68% =(100*0.85*(0.8))	28 246.69	
		Всего с НР и СП					14 092		161 923.93	
24.	**С403-0609**	**Плиты железобетонные балконные индивидуальные (ПБ-1, ПБ-2)**	**м3**		**9.9**	**1 640.05**	**16 236**	**12 337.92**	**122 145.41**	**7.523**
		Объем: 0.33*(24+6)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	**Е46-03-017-07**	**Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок**	**1 м3 заделки**		**2.196**	**931.43**	**2 045**	**9 402.42**	**20 647.72**	**10.097**
		Объем: 0.039*48+0.027*12								
25. 1.	31-1025	Рабочий строитель среднего разряда 2,5	чел.-ч	33.212	72.933552	8.170	596	118.470	8 640.44	14.501
25. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.4255	0.934398	1.70	2	5.37	5.02	3.159
25. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.1955	0.429318	87.17 *11.60*	37 *5*	690.71	296.53	7.924
25. 4.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	0.24	0.52704	508.54	268	4 156.91	2 190.86	8.174
25. 5.	с404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.41	0.90036	1 268.95	1 143	10 567.85	9 514.87	8.328
		Накладные расходы				99% =(110*0.9)	590	84% =(110*0.9*(0.85))	7 257.97	
		Сметная прибыль				60% =(70*0.85)	358	48% =(70*0.85*(0.8))	4 147.41	
		Всего с НР и СП					2 993		32 053.10	
26.	**Е15-02-036-01**	**Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен под консолями**	**100 м2 оштукатуриваемой поверхности**		**0.039**	**4 708.21**	**184**	**31 447.53**	**1 226.45**	**6.665**
		Объем: 0.13*30								
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
26. 1.	31-1036	Рабочий строитель среднего разряда 3,6	чел.-ч	171.858875	6.702496125	9.180	62	133.110	892.17	14.5
26. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*2.07*	*0.08073*	*13.166*	*1*	*190.901*	*15.41*	*14.5*
26. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч (1)	0.20125	0.00784875	89.99 *10.06*	1	419.50 *145.87*	3.29 *1.14*	4.662 14.5
26. 4.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч (1)	1.86875	0.07288125	31.26 *13.50*	2 *1*	223.78 *195.75*	16.31 *14.27*	7.159 14.5
26. 5.	С101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм	т	0.0025	0.0000975	5 160.00	1	50 946.89	4.97	9.873
26. 6.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	108	4.212	27.69	117	71.49	301.12	2.582
26. 7.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	т	0.013	0.000507	1 315.27	1	5 145.68	2.61	3.912
26. 8.	С101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	0.468	2.79	1	12.80	5.99	4.588
26. 9.	С411-0001	Вода	м3	0.01	0.00039	2.41				
		Накладные расходы				95%	60	80%	726.06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						=(105*0.9)		=(105*0.9*(0.85))		
		Сметная прибыль				47%	30	37%	335.80	
						=(55*0.85)		=(55*0.85*(0.8))		
		Всего с НР и СП					273		2 288.32	
27.	**С402-0006**	**Раствор готовый кладочный цементный марки 200**	**м3**		**1.873**	**508.54**	**952**	**4 156.91**	**7 785.89**	**8.178**
		Объем: 0.04*(48+12)-0.527								
28.	**Е12-01-010-01**	**Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали**	**100 м2 покрытия**		**0.546**	**7 576.13**	**4 137**	**53 356.16**	**29 132.46**	**7.042**
		Объем: (1.1*2+3)*(24+6)*0.35								
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
28. 1.	31-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	149.111875	81.41508375	8.530	694	123.690	10 070.23	14.501
28. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.2875*	*0.156975*	*13.500*	*2*	*195.750*	*30.73*	*14.5*
28. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч (1)	0.2875	0.156975	86.40 *13.50*	14 *2*	859.95 *195.75*	134.99 *30.73*	9.953 14.5
28. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.100625	0.05494125	87.17 *11.60*	5 *1*	690.71	37.95	7.924
28. 5.	С101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм	т	0.004	0.002184	6 180.64	13	51 079.16	111.56	8.264
28. 6.	С101-0795	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм	т	0.012	0.006552	7 071.80	46	43 454.79	284.72	6.145
28. 7.	С101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0.782	0.426972	7 878.53	3 364	43 312.02	18 493.02	5.497
		Накладные расходы				108%	752	92%	9 292.88	
						=(120*0.9)		=(120*0.9*(0.85))		
		Сметная прибыль				55%	383	44%	4 444.42	
						=(65*0.85)		=(65*0.85*(0.8))		
		Всего с НР и СП					5 271		42 869.77	
29.	**Е11-01-011-01**	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**100 м2 стяжки**		**0.99**	**1 524.33**	**1 509**	**14 922.14**	**14 772.92**	**9.79**
		Объем: 1.1*3*(24+6)								
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
29. 1.	31-1022	Рабочий строитель среднего разряда 2,2	чел.-ч	52.251975	51.72945525	7.940	411	115.130	5 955.61	14.5
29. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*1.825625*	*1.80736875*	*13.500*	*24*	*195.750*	*353.79*	*14.5*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч (1)	1.825625	1.8073687 5	31.26 *13.50*	56 *24*	223.78 *195.75*	404.45 *353.79*	7.159 14.5
29. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	13.038125	12.907743 75	0.50	6	1.36	17.55	2.72
29. 5.	С411-0001	Вода	м3	3.5	3.465	2.41	8			
29. 6.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	2.04	2.0196	508.54	1 027	4 156.91	8 395.30	8.174
		Накладные расходы				111% =(123*0.9)	483	94% =(123*0.9*(0.85))	5 930.84	
		Сметная прибыль				64% =(75*0.85)	278	51% =(75*0.85*(0.8))	3 217.79	
		Всего с НР и СП					2 270		23 921.55	
30.	**Е11-01-011-02**	**Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (До средней 30мм)**	**100 м2 стяжки**		**1.98**	**275.71**	**546**	**2 268.24**	**4 491.12**	**8.225**
		Объем: 99*2								
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
30. 1.	31-1022	Рабочий строитель среднего разряда 2,2	чел.-ч	0.66125	1.309275	7.940	10	115.130	150.74	14.5
30. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.301875*	*0.5977125*	*13.500*	*8*	*195.750*	*117.00*	*14.5*
30. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч (1)	0.301875	0.5977125	31.26 *13.50*	19 *8*	223.78 *195.75*	133.76 *117.00*	7.159 14.5
30. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	3.335	6.6033	0.50	3	1.36	8.98	2.72
30. 5.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	0.51	1.0098	508.54	514	4 156.91	4 197.65	8.174
		Накладные расходы				111% =(123*0.9)	20	94% =(123*0.9*(0.85))	251.68	
		Сметная прибыль				64% =(75*0.85)	12	51% =(75*0.85*(0.8))	136.55	
		Всего с НР и СП					578		4 879.34	
31.	**Е11-01-027-06**	**Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных**	**100 м2 покрытия**		**0.99**	**11 452.49**	**11 338**	**68 432.98**	**67 748.65**	**5.975**
		Объем: 1.1*3*(24+6)								
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31. 1.	31-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2	чел.-ч	158.40905	156.8249595	8.740	1 371	126.730	19 874.43	14.5
31. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*6.06625*	*6.0055875*	*11.935*	*72*	*173.056*	*1 039.30*	*14.5*
31. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.5175	0.512325	89.99	46	419.50	214.92	4.662
			(1)			*10.06*	*5*	*145.87*	*74.73*	14.5
31. 4.	X03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	3.30625	3.2731875	31.26	102	223.78	732.47	7.159
			(1)			*13.50*	*44*	*195.75*	*640.73*	14.5
31. 5.	X11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	2.2425	2.220075	12.39	28	159.13	353.28	12.843
			(1)			*10.06*	*22*	*145.87*	*323.84*	14.5
31. 6.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.4025	0.398475	87.17	35	690.71	275.23	7.924
			(1)			*11.60*	*5*			
31. 7.	C101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	100.98	88.19	8 905	413.69	41 774.42	4.691
31. 8.	C101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.495	3.00	1	13.10	6.48	4.367
31. 9.	C101-1946	Клей плиточный <Старатель-стандарт>	кг	450	445.5	1.37	610	6.72	2 993.76	4.905
31. 10.	C101-1971	Затирка <Старатели> (разной цветности)	т	0.05	0.0495	4 831.60	239	30 781.03	1 523.66	6.371
31. 11.	C411-0001	Вода	м3	0.1	0.099	2.41				
		Накладные расходы				111% =(123*0.9)	1 602	94% =(123*0.9*(0.85))	19 658.91	
		Сметная прибыль				64% =(75*0.85)	924	51% =(75*0.85*(0.8))	10 666.00	
		Всего с НР и СП					13 863		98 073.56	
32.	**E07-05-016-02**	**Устройство металлических ограждений с поручнями из хвойных пород**	**100 м ограждения**		**1.56**	**4 349.47**	**6 785**	**43 586.10**	**67 994.31**	**10.021**
		Объем: (3+1.1*2)*(24+6)								
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
32. 1.	31-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	194.9365	304.10094	9.620	2 925	139.490	42 419.04	14.5
32. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.589375*	*0.919425*	*13.500*	*12*	*195.750*	*179.98*	*14.5*
32. 3.	X03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.589375	0.919425	31.26	29	223.78	205.75	7.159
			(1)			*13.50*	*12*	*195.75*	*179.98*	14.5
32. 4.	X04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8.3375	13.0065	8.10	105	34.11	443.65	4.211
32. 5.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3.464375	5.404425	87.17	471	690.71	3 732.89	7.924
			(1)			*11.60*	*63*			
32. 6.	C101-1356	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.15	0.234	953.94	223	3 693.01	864.16	3.871
32. 7.	C101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0.0003	0.000468	18 861.94	9	50 047.03	23.42	2.653

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32. 8.	С101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.02	0.0312	9 600.99	300	63 396.01	1 977.96	6.603
32. 9.	С203-0362	Поручни из древесины тип П-1 размером 26х75 мм	м	102	159.12	17.11	2 723	115.18	18 327.44	6.732
32. 10.	С411-0001	Вода	м3	0.1	0.156	2.41				
		Накладные расходы				140% =(155*0.9)	4 112	119% =(155*0.9*(0.85))	50 692.83	
		Сметная прибыль				85% =(100*0.85)	2 496	68% =(100*0.85*(0.8))	28 967.33	
		Всего с НР и СП					13 393		147 654.48	
33.	**С201-0650**	**Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**		**1.3893**	**12 404.11**	**17 233**	**52 464.33**	**72 888.69**	**4.23**
		Объем: (25.97+10.17*2)*(24+6)/1000								
34.	**Е13-03-002-04**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ПФ-020 (Применительно)**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**		**0.61**	**142.10**	**87**	**1 957.22**	**1 193.90**	**13.723**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
34. 1.	31-1047	Рабочий строитель среднего разряда 4,7	чел.-ч	7.022475	4.28370975	10.650	46	154.430	661.53	14.5
34. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.014375*	*0.00876875*	*10.060*		*145.870*	*1.28*	*14.5*
34. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч (1)	0.014375	0.00876875	89.99 *10.06*	1	419.50 *145.87*	3.68 *1.28*	4.662 14.5
34. 4.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.014375	0.00876875	1.70		5.37	0.05	3.159
34. 5.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	1.61	0.9821	6.82	7	17.40	17.09	2.551
34. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.014375	0.00876875	87.17 *11.60*	1	690.71	6.06	7.924
34. 7.	С113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00122	3 960.00	5	8 569.34	10.45	2.164
34. 8.	с113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	т	0.012	0.00732	3 820.36	28	67 629.06	495.04	17.702
		Накладные расходы				81% =(90*0.9)	37	69% =(90*0.9*(0.85))	457.34	
		Сметная прибыль				60% =(70*0.85)	28	48% =(70*0.85*(0.8))	318.15	
		Всего с НР и СП					152		1 969.39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	**Е13-03-004-26**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**		**1.22**	**557.85**	**681**	**1 709.21**	**2 085.23**	**3.062**
		Объем: 61*2								
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
35. 1.	31-1035	Рабочий строитель среднего разряда 3,5	чел.-ч	5.065175	6.1795135	9.070	56	131.520	812.73	14.501
35. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.014375*	*0.0175375*	*10.060*		*145.870*	*2.56*	*14.5*
35. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч (1)	0.014375	0.0175375	89.99 *10.06*	2	419.50 *145.87*	7.36 *2.56*	4.662 14.5
35. 4.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.014375	0.0175375	1.70		5.37	0.09	3.159
35. 5.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	0.934375	1.1399375	6.82	8	17.40	19.83	2.551
35. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.014375	0.0175375	87.17 *11.60*	2	690.71	12.11	7.924
35. 7.	С101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.001708	2 200.23	4	31 388.74	53.61	14.266
35. 8.	С113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.02318	26 309.61	610	50 884.05	1 179.49	1.934
		Накладные расходы				81% =(90*0.9)	45	69% =(90*0.9*(0.85))	562.55	
		Сметная прибыль				60% =(70*0.85)	34	48% =(70*0.85*(0.8))	391.34	
		Всего с НР и СП					760		3 039.12	
	Замена конструкций входа в подъезд									
	Козырки									
36.	**Е09-03-012-12**	**Монтаж опорных стоек СТ-1 (Применительно)**	**1 т конструкций**		**0.07674**	**589.01**	**45**	**4 343.40**	**333.31**	**7.407**
		Объем: 12.79*2*3/1000								
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
36. 1.	31-1034	Рабочий строитель среднего разряда 3,4	чел.-ч	8.715275	0.6688102035	8.970	6	130.070	86.99	14.501
36. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*3.004375*	*0.2305557375*	*14.308*	*3*	*207.472*	*47.83*	*14.5*
36. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.-ч (1)	1.265	0.0970761	120.52 *15.42*	12 *1*	675.37 *223.59*	65.56 *21.71*	5.604 14.5
36. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч (1)	0.215625	0.0165470625	111.99 *13.50*	2	770.30 *195.75*	12.75 *3.24*	6.878 14.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36. 5.	X02-1244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т	маш.-ч (1)	1.52375	0.116932575	120.04 *13.50*	14 *2*	779.13 *195.75*	91.11 *22.89*	6.491 14.5
36. 6.	X04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3.22	0.2471028	1.20		4.95	1.22	4.125
36. 7.	X04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.129375	0.0099282375	12.31		67.59	0.67	5.491
36. 8.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.330625	0.0253721625	87.17 *11.60*	2	690.71	17.52	7.924
36. 9.	C101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.000007674	35 027.80		88 800.43	0.68	2.535
36. 10.	C101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.95	0.149643	6.64	1	37.99	5.68	5.721
36. 11.	C101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.0000023022	4 434.49		22 002.65	0.05	4.962
36. 12.	C101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	т	0.00194	0.0001488756	4 812.46	1	34 149.74	5.08	7.096
36. 13.	C101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.0004	0.000030696	10 256.01		69 393.54	2.13	6.766
36. 14.	C101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.004	0.00030696	9 013.20	3	72 754.97	22.33	8.072
36. 15.	C101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000007674	5 160.53		50 988.06	0.04	9.88
36. 16.	C101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.59	0.0452766	8.38		29.32	1.33	3.499
36. 17.	C101-2467	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.000046044	2 200.00		13 895.39	0.64	6.316
36. 18.	C102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.0000790422	1 522.51		5 968.98	0.47	3.92
36. 19.	C113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000237894	13 960.00		67 226.81	1.60	4.816
36. 20.	C201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.005	0.0003837	7 619.87	3	45 015.45	17.27	5.908
36. 21.	C508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6x19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	Ґ.001435038	35.24		120.75	0.17	3.427
		Накладные расходы				81% =(90*0.9)	7	69% =(90*0.9*(0.85))	93.03	
		Сметная прибыль				72% =(85*0.85)	6	58% =(85*0.85*(0.8))	78.20	
		Всего с НР и СП					59		504.53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	**Е09-03-014-01**	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (Применительно. Монтаж рам РМ-1, балок Б-1, прогонов)**	**1 т конструкций**		**0.35007**	**1 644.57**	**576**	**16 813.89**	**5 886.04**	**10.219**
		Объем: (7.53*2+34.24*2+2.56*8+1.81*7)*3/1000								
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
37. 1.	31-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2	чел.-ч	83.6878	29.296588146	8.740	256	126.730	3 712.76	14.5
37. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*5.49125*	*1.9223218875*	*13.550*	*26*	*196.479*	*377.70*	*14.5*
37. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.-ч (1)	0.14375	0.0503225625	120.52 *15.42*	6 *1*	675.37 *223.59*	33.99 *11.25*	5.604 14.5
37. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч (1)	0.1725	0.060387075	111.99 *13.50*	7 *1*	770.30 *195.75*	46.52 *11.82*	6.878 14.5
37. 5.	Х02-1244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т	маш.-ч (1)	5.175	1.81161225	120.04 *13.50*	217 *24*	779.13 *195.75*	1 411.48 *354.62*	6.491 14.5
37. 6.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2.09875	0.7347094125	1.20	1	4.95	3.64	4.125
37. 7.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.14375	0.0503225625	12.31	1	67.59	3.40	5.491
37. 8.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.273125	0.0956128688	87.17 *11.60*	8 *1*	690.71	66.04	7.924
37. 9.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.000035007	35 027.80	1	88 800.43	3.11	2.535
37. 10.	С101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.2	0.420084	6.64	3	37.99	15.96	5.721
37. 11.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.0000105021	4 434.49		22 002.65	0.23	4.962
37. 12.	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	т	0.00194	0.0006791358	4 812.46	3	34 149.74	23.19	7.096
37. 13.	С101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.00044	0.0001540308	10 256.01	2	69 393.54	10.69	6.766
37. 14.	С101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.00735147	9 013.20	66	72 754.97	534.86	8.072
37. 15.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000035007	5 160.53		50 988.06	0.18	9.88
37. 16.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.1260252	8.38	1	29.32	3.70	3.499
37. 17.	С101-2467	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.000210042	2 200.00		13 895.39	2.92	6.316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37. 18.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.0003605721	1 522.51	1	5 968.98	2.15	3.92
37. 19.	С113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0001085217	13 960.00	2	67 226.81	7.30	4.816
37. 20.	С201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.000070014	7 619.87	1	45 015.45	3.15	5.908
37. 21.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.006546309	35.24		120.75	0.79	3.427
		Накладные расходы				81% =(90*0.9)	228	69% =(90*0.9*(0.85))	2 822.42	
		Сметная прибыль				72% =(85*0.85)	203	58% =(85*0.85*(0.8))	2 372.47	
		Всего с НР и СП					1 007		11 080.92	
38.	**С201-0755**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**		**0.4396143**	**7 963.71**	**3 501**	**47 054.76**	**20 685.95**	**5.909**
		Объем: (34.24*2+12.79*2+7.53*2+2.56*8+1.81*7)*3*1.03/1000								
39.	**С509-6919**	**Анкер-шпилька Hilti HST M12x115/20**	**шт.**		**48**	**42.49**	**2 040**	**120.20**	**5 769.60**	**2.828**
		Объем: 16*3								
40.	**Е13-03-002-04**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**		**0.18566235**	**263.78**	**49**	**1 952.39**	**362.49**	**7.398**
		Объем: 0.42681*43.5								
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
40. 1.	31-1047	Рабочий строитель среднего разряда 4,7	чел.-ч	7.022475	1.3038092113	10.650	14	154.430	201.35	14.5
40. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.014375*	*0.0026688963*	*10.060*		*145.870*	*0.39*	*14.5*
40. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч (1)	0.014375	0.0026688963	89.99 *10.06*		419.50 *145.87*	1.12 *0.39*	4.662 14.5
40. 4.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.014375	0.0026688963	1.70		5.37	0.01	3.159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40. 5.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	1.61	0.2989163835	6.82	2	17.40	5.20	2.551
40. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.014375	0.0026688963	87.17 *11.60*		690.71	1.84	7.924
40. 7.	С113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0022279482	13 960.00	31	67 226.81	149.78	4.816
40. 8.	С113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0003713247	3 960.00	1	8 569.34	3.18	2.164
		Накладные расходы				81% =(90*0.9)	11	69% =(90*0.9*(0.85))	139.20	
		Сметная прибыль				60% =(70*0.85)	8	48% =(70*0.85*(0.8))	96.84	
		Всего с НР и СП					69		598.53	
41.	**Е13-03-004-26**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**		**0.3713247**	**557.85**	**207**	**1 709.21**	**634.67**	**3.066**
		Объем: 0.42681*43.5*2								
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
41. 1.	31-1035	Рабочий строитель среднего разряда 3,5	□□□□-ч	5.065175	1.8808245873	9.070	17	131.520	247.37	14.501
41. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.014375*	*0.0053377926*	*10.060*		*145.870*	*0.78*	*14.5*
41. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч (1)	0.014375	0.0053377926	89.99 *10.06*		419.50 *145.87*	2.24 *0.78*	4.662 14.5
41. 4.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.014375	0.0053377926	1.70		5.37	0.03	3.159
41. 5.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	0.934375	0.3469565166	6.82	2	17.40	6.04	2.551
41. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.014375	0.0053377926	87.17 *11.60*		690.71	3.69	7.924
41. 7.	С101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0005198546	2 200.23	1	31 388.74	16.32	14.266
41. 8.	С113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.0070551693	26 309.61	186	50 884.05	359.00	1.934
		Накладные расходы				81% =(90*0.9)	14	69% =(90*0.9*(0.85))	171.22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль				60% =(70*0.85)	10	48% =(70*0.85*(0.8))	119.11	
		Всего с НР и СП					231		925.01	
42.	**Е12-01-023-01**	**Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля**	**100 м2 кровли**		**0.144**	**1 134.42**	**163**	**11 024.42**	**1 587.52**	**9.739**
		Объем: 4.8*3								
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
42. 1.	31-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	50.955925	7.3376532	8.640	63	125.280	919.26	14.5
42. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*1.135625*	*0.16353*	*13.500*	*2*	*195.750*	*32.01*	*14.5*
42. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч (1)	0.71875	0.1035	86.40 *13.50*	9 *1*	859.95 *195.75*	89.00 *20.26*	9.953 14.5
42. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч (1)	0.416875	0.06003	111.99 *13.50*	7 *1*	770.30 *195.75*	46.24 *11.75*	6.878 14.5
42. 5.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	3.464375	0.49887	1.95	1	4.01	2.00	2.056
42. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.575	0.0828	87.17 *11.60*	7 *1*	690.71	57.19	7.924
42. 7.	С101-1845	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм	шт.	645	92.88	0.66	61	2.85	264.71	4.318
42. 8.	С101-1846	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм	шт.	81	11.664	0.72	8	3.51	40.94	4.875
42. 9.	С101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	16	2.304	2.78	6	72.99	168.17	26.255
		Накладные расходы				108% =(120*0.9)	70	92% =(120*0.9*(0.85))	875.17	
		Сметная прибыль				55% =(65*0.85)	36	44% =(65*0.85*(0.8))	418.56	
		Всего с НР и СП					269		2 881.25	
43.	**С101-3850**	**Профилированный настил оцинкованный С10-1000-0,7**	**т**		**0.104832**	**7 480.05**	**784**	**43 755.90**	**4 587.02**	**5.851**
		Объем: 14.4*0.0065*1.12								
44.	**С101-2778**	**Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм**	**м2**		**2.79**	**46.28**	**129**	**206.84**	**577.08**	**4.473**
		Объем: (1.55*2*3)*0.3								
45.	**П-райс 3.**	**Коньковый элемент из оцинкованной стали**	**м**		**4.5**	**31.01**	**140**	**178.00**	**801.00**	**5.721**
		Объем: 1.5*3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	**E09-05-001-01**	**Облицовка фронтонов и подшивка козырька металлосайдингом (Применительно)**	**100 м2**		**0.18**	**450.00**	**81**	**5 935.49**	**1 068.39**	**13.19**
		Объем: 6*3								
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
46. 1.	31-1033	Рабочий строитель среднего разряда 3,3	чел.-ч	43.100275	7.7580495	8.860	69	128.470	996.68	14.5
46. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.1725*	*0.03105*	*13.500*		*195.750*	*6.08*	*14.5*
46. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.1725	0.03105	111.99	3	770.30	23.92	6.878
			(1)			*13.50*		*195.75*	*6.08*	14.5
46. 4.	X33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	6.051875	1.0893375	1.95	2	4.01	4.37	2.056
46. 5.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.273125	0.0491625	87.17	4	690.71	33.96	7.924
			(1)			*11.60*	*1*			
46. 6.	C101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.0003	0.000054	34 592.73	2	145 649.02	7.87	4.21
46. 7.	C101-1811	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0.0003	0.000054	9 412.19	1	29 700.42	1.60	3.156
		Накладные расходы				81% =(90*0.9)	56	69% =(90*0.9*(0.85))	691.90	
		Сметная прибыль				72% =(85*0.85)	50	58% =(85*0.85*(0.8))	581.60	
		Всего с НР и СП					187		2 341.90	
47.	**C101-3250**	**Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием**	**м2**		**20.88**	**70.53**	**1 473**	**304.63**	**6 360.67**	**4.318**
		Объем: 18*1.16								
48.	**E58-10-6**	**Установка воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей**	**100 шт.**		**0.06**	**6 911.01**	**415**	**28 868.47**	**1 732.11**	**4.174**
		Объем: 2*3								
		Начисления: Н3= 0.805, Н4= 0.805, Н5= 0.805								
48. 1.	31-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	42.7455	2.56473	8.530	22	123.690	317.23	14.501
48. 2.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.0644	0.003864	87.17		690.71	2.67	7.924
			(1)			*11.60*				
48. 3.	C101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0004	0.000024	4 434.49		22 002.65	0.53	4.962
48. 4.	C301-1104	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм	шт.	100	6	65.39	392	235.28	1 411.68	3.598
		Накладные расходы				83%	18	71%	225.23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	14	52%	164.96	
								=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					448		2 122.30	
49.	**Е58-10-1**	**Установка прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей**	**100 м**		**0.09**	**6 521.46**	**587**	**29 867.22**	**2 688.05**	**4.579**
		Объем: 1.5*2*3								
		Начисления: Н3= 0.805, Н4= 0.805, Н5= 0.805								
49. 1.	31-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	29.624	2.66616	8.530	23	123.690	329.78	14.501
49. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.10465	0.0094185	87.17 *11.60*	1	690.71	6.51	7.924
49. 3.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0005	0.000045	4 434.49		22 002.65	0.99	4.962
49. 4.	С201-1101	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	м	114.5	10.305	54.65	563	228.12	2 350.78	4.174
		Накладные расходы				83%	19	71%	234.14	
								=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	15	52%	171.49	
								=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					621		3 093.68	
50.	**Е58-10-3**	**Установка колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей**	**100 шт.**		**0.06**	**3 764.17**	**226**	**27 408.83**	**1 644.53**	**7.277**
		Объем: 2*3								
		Начисления: Н3= 0.805, Н4= 0.805, Н5= 0.805								
50. 1.	31-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	51.4395	3.08637	8.530	26	123.690	381.75	14.501
50. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.0644	0.003864	87.17 *11.60*		690.71	2.67	7.924
50. 3.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0004	0.000024	4 434.49		22 002.65	0.53	4.962
50. 4.	С201-1102	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	шт.	100	6	33.18	199	209.93	1 259.58	6.327
		Накладные расходы				83%	22	71%	271.04	
								=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	17	52%	198.51	
								=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					264		2 114.08	

Лестница входа ЛВ-1, ЛВ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	**Е11-01-002-03**	**Устройство подстилающих слоев гравийных**	**1 м3 подстилающего слоя**		**5.96994**	**111.38**	**665**	**965.76**	**5 765.53**	**8.67**
		Объем: (0.42*1.08+0.82*0.42/2)*2.35*2+(0.72*1.08+1.42*0.72/2)*2.35								
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
51. 1.	31-1027	Рабочий строитель среднего разряда 2,7	чел.-ч	4.7081	28.107074514	8.310	234	120.500	3 386.90	14.501
51. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.790625*	*4.7199838125*	*10.060*	*47*	*145.870*	*688.50*	*14.5*
51. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч (1)	0.129375	0.7723609875	89.99 *10.06*	70 *8*	419.50 *145.87*	324.01 *112.66*	4.662 14.5
51. 4.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч (1)	0.66125	3.947622825	90.00 *10.06*	355 *40*	517.72 *145.87*	2 043.76 *575.84*	5.752 14.5
51. 5.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1.336875	7.9810635375	0.55	4	1.36	10.85	2.473
51. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.15	0.895491	2.41	2			
		Накладные расходы				111% =(123*0.9)	312	94% =(123*0.9*(0.85))	3 830.88	
		Сметная прибыль				64% =(75*0.85)	180	51% =(75*0.85*(0.8))	2 078.45	
		Всего с НР и СП					1 157		11 674.86	
52.	**С408-0200**	**Смесь песчано-гравийная природная**	**м3**		**7.4625**	**60.82**	**454**	**535.28**	**3 994.53**	**8.799**
		Объем: 5.97*1.25								
53.	**Е06-01-119-01**	**Установка монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (Площадка 1,2х2,85х0,18 м -3шт., ступени - длина -2,85 м, высота - 0,15м, ширина- 0,3 м)**	**100 м3 железобетона в деле**		**0.039**	**156 083.72**	**6 087**	**1 236 728.64**	**48 232.42**	**7.924**
		Объем: 1.2*2+1.5								
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
53. 1.	31-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	4034.484625	157.34490038	8.640	1 359	125.280	19 712.17	14.5
53. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*339.1925*	*13.2285075*	*13.478*	*178*	*195.427*	*2 585.20*	*14.5*
53. 3.	Х02-0130	Краны башенные при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч (1)	336.993125	13.142731875	90.80 *13.50*	1 193 *177*	900.07 *195.75*	11 829.38 *2 572.69*	9.913 14.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53. 4.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	2.199375	0.0857756	89.99	8	419.50	35.98	4.662
			(1)		25	*10.06*	*1*	*145.87*	*12.51*	14.5
53. 5.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	8.553125	0.3335718	1.20		4.95	1.65	4.125
					75					
53. 6.	Х11-1100	Вибратор глубинный	маш.-ч	135.55625	5.2866937	1.90	10	8.32	43.99	4.379
					5					
53. 7.	Х33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	48.875	1.906125	2.08	4	5.29	10.08	2.543
53. 8.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.02	0.00078	4 434.49	3	22 002.65	17.16	4.962
53. 9.	С101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.0275	0.0010725	10 256.01	11	69 393.54	74.42	6.766
53. 10.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.3	0.0117	8.38		29.32	0.34	3.499
53. 11.	С113-0375	Полиэтилен листовой	м2	500	19.5	130.62	2 547	587.90	11 464.05	4.501
53. 12.	С204-0029	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм	т	0.0132	0.0005148	7 071.80	4	24 051.76	12.38	3.401
53. 13.	С411-0001	Вода	м3	0.44	0.01716	2.41				
53. 14.	С507-0915	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм	м	138	5.382	5.85	31	14.64	78.79	2.503
53. 15.	с101-2598	Стойки деревометаллические раздвижные инвентарные	шт.	4.9	0.1911	997.93	191	7 575.76	1 447.73	7.591
53. 16.	с102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	4.1	0.1599	1 019.63	163	4 736.70	757.40	4.646
53. 17.	с102-0032	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	0.65	0.02535	1 019.63	26	5 968.98	151.31	5.854
53. 18.	с102-0053	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0.88	0.03432	1 078.11	37	4 947.63	169.80	4.589
53. 19.	с102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	3.39	0.13221	1 166.12	154	4 657.79	615.81	3.994
53. 20.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	144.2	5.6238	61.30	345	321.84	1 809.96	5.25
		Накладные расходы				108%	1 660	92%	20 513.58	
						=(120*0.9)		=(120*0.9*(0.85))		
		Сметная прибыль				65%	999	52%	11 594.63	
						=(77*0.85)		=(77*0.85*(0.8))		
		Всего с НР и СП					8 746		80 340.63	
54.	**С204-0022**	**Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм**	**т**		**0.22941**	**6 401.84**	**1 469**	**24 307.72**	**5 576.43**	**3.796**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объем: (25.18*3+45.97*2+61.93)/1000								
55.	**С101-1988**	**Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 4 мм**	**кг**		**139.44**	**8.50**	**1 185**	**24.38**	**3 399.55**	**2.869**
		Объем: 9.96*4*2+9.96*6								
56.	**С204-0037**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм**	**т**		**0.22941**	**1 183.05**	**271**	**15 824.24**	**3 630.24**	**13.396**
		Объем: (25.18*3+45.97*2+61.93)/1000								
57.	**С204-0033**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 4 мм**	**т**		**0.13944**	**3 292.40**	**459**	**39 579.87**	**5 519.02**	**12.024**
		Объем: (9.96*4*2+9.96*6)/1000								
58.	**С401-0167**	**Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)**	**м3**		**3.9585**	**736.99**	**2 917**	**5 072.00**	**20 077.51**	**6.883**
		Объем: (1.2*2+1.5)*1.015								
59.	**Е07-05-016-04**	**Устройство металлических ограждений без поручней**	**100 м ограждения**		**0.141**	**1 264.39**	**178**	**12 651.52**	**1 783.86**	**10.022**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
59. 1.	31-1038	Рабочий строитель среднего разряда 3,8	чел.-ч	60.372125	8.512469625	9.400	80	136.300	1 160.25	14.5
59. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.54625*	*0.07702125*	*13.500*	*1*	*195.750*	*15.08*	*14.5*
59. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч (1)	0.54625	0.07702125	31.26 *13.50*	2 *1*	223.78 *195.75*	17.24 *15.08*	7.159 14.5
59. 4.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8.3375	1.1755875	8.10	10	34.11	40.10	4.211
59. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	3.176875	0.447939375	87.17 *11.60*	39 *5*	690.71	309.40	7.924
59. 6.	С101-1356	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.15	0.02115	953.94	20	3 693.01	78.11	3.871
59. 7.	С101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.02	0.00282	9 600.99	27	63 396.01	178.78	6.603
59. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.1	0.0141	2.41				
		Накладные расходы				140% =(155*0.9)	113	119% =(155*0.9*(0.85))	1 398.64	
		Сметная прибыль				85% =(100*0.85)	69	68% =(100*0.85*(0.8))	799.22	
		Всего с НР и СП					360		3 981.73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	**С201-0650**	**Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы** **Объем: (56.23+17.28+0.47*28)/1000**	**т**		**0.08667**	**12 404.11**	**1 075**	**52 464.33**	**4 547.08**	**4.23**
61.	**П-райс 5.**	**Анкер-шпилька Hilti HST M10-90**	**шт.**		**112**	**17.84**	**1 998**	**102.40**	**11 468.80**	**5.74**
62.	**Е13-03-002-04**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021** **Объем: 0.08667*65.2** ***Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225***	**100 м2 окрашиваемой поверхности**		**0.05650884**	**263.78**	**15**	**1 952.39**	**110.33**	**7.355**
62. 1.	31-1047	Рабочий строитель среднего разряда 4,7	чел.-ч	7.022475	0.3968319162	10.650	4	154.430	61.28	14.5
62. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.014375*	*0.0008123146*	*10.060*		*145.870*	*0.12*	*14.5*
62. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч (1)	0.014375	0.0008123146	89.99 *10.06*		419.50 *145.87*	0.34 *0.12*	4.662 14.5
62. 4.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.014375	0.0008123146	1.70		5.37		3.159
62. 5.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	1.61	0.0909792324	6.82	1	17.40	1.58	2.551
62. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.014375	0.0008123146	87.17 *11.60*		690.71	0.56	7.924
62. 7.	С113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0006781061	13 960.00	9	67 226.81	45.59	4.816
62. 8.	С113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0001130177	3 960.00		8 569.34	0.97	2.164
		Накладные расходы				81% =(90*0.9)	3	69% =(90*0.9*(0.85))	42.37	
		Сметная прибыль				60% =(70*0.85)	2	48% =(70*0.85*(0.8))	29.47	
		Всего с НР и СП					21		182.17	
63.	**Е13-03-004-26**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115** **Объем: 0.08667*65.2*2** ***Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225***	**100 м2 окрашиваемой поверхности**		**0.11301768**	**557.85**	**63**	**1 709.21**	**193.17**	**3.066**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63. 1.	31-1035	Рабочий строитель среднего разряда 3,5	чел.-ч	5.065175	0.5724543 273	9.070	5	131.520	75.29	14.501
63. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.014375*	*0.0016246 292*	*10.060*		*145.870*	*0.24*	*14.5*
63. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч (1)	0.014375	0.0016246 292	89.99 *10.06*		419.50 *145.87*	0.68 *0.24*	4.662 14.5
63. 4.	X03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.014375	0.0016246 292	1.70		5.37	0.01	3.159
63. 5.	X34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	0.934375	0.1056008 948	6.82	1	17.40	1.84	2.551
63. 6.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.014375	0.0016246 292	87.17 *11.60*		690.71	1.12	7.924
63. 7.	C101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0001582 248	2 200.23		31 388.74	4.97	14.266
63. 8.	C113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.0021473 359	26 309.61	56	50 884.05	109.27	1.934
		Накладные расходы				81% =(90*0.9)	4	69% =(90*0.9*(0.85))	52.12	
		Сметная прибыль				60% =(70*0.85)	3	48% =(70*0.85*(0.8))	36.25	
		Всего с НР и СП					70		281.54	
64.	**E10-01-034-06**	**Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых**	**100 м2 проемов**		**0.229779**	**98 575.63**	**22 651**	**534 554.15**	**122 829.32**	**5.423**
		Объем: 1.21*2.11*9								
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
64. 1.	31-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2	чел.-ч	192.7147	44.281791 051	8.740	387	126.730	5 611.83	14.5
64. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.94875*	*0.2180028 263*	*13.500*	*3*	*195.750*	*42.67*	*14.5*
64. 3.	X03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч (1)	0.94875	0.2180028 263	31.26 *13.50*	7 *3*	223.78 *195.75*	48.78 *42.67*	7.159 14.5
64. 4.	X13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	17.925625	4.1189321 869	3.00	12	7.44	30.64	2.48
64. 5.	X33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	27.62875	6.3485065 463	2.08	13	5.29	33.58	2.543
64. 6.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	5.131875	1.1791971 056	87.17 *11.60*	103 *14*	690.71	814.48	7.924

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64. 7.	С101-2052	Лента бутиловая	м	244	56.066076	6.38	358	21.46	1 203.18	3.364
64. 8.	С101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	56	12.867624	7.95	102	25.08	322.72	3.155
64. 9.	С101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	69	15.854751	29.05	461	199.42	3 161.75	6.865
64. 10.	С101-2789	Лента ПСУЛ	м	156	35.845524	6.41	230	10.45	374.59	1.63
64. 11.	С101-4173	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	38.9	8.9384031	10.61	95	33.78	301.94	3.184
64. 12.	С102-0303	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	183.8232	0.49	90	1.35	248.16	2.755
64. 13.	с203-0999	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2	м2	100	22.9779	904.92	20 793	4 816.70	110 677.65	5.323
		Накладные расходы				106% =(118*0.9)	413	90% =(118*0.9*(0.85))	5 089.05	
		Сметная прибыль				54% =(63*0.85)	211	43% =(63*0.85*(0.8))	2 431.44	
		Всего с НР и СП					23 275		130 349.81	
65.	**Е15-02-002-01**	**Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен гладких (С разрезкой под кирпич)**	**100 м2 оштукатуриваемой поверхности**		**0.017**	**2 717.40**	**46**	**30 006.06**	**510.10**	**11.089**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
65. 1.	31-1042	Рабочий строитель среднего разряда 4,2	чел.-ч	154.9441	2.6340497	9.920	26	143.840	378.88	14.5
65. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*3.99625*	*0.06793625*	*8.910*	*1*	*129.200*	*8.78*	*14.501*
65. 3.	Х03-0402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1.796875	0.030546875	3.28		10.37	0.32	3.162
65. 4.	Х11-1501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.-ч (1)	3.99625	0.06793625	21.20 *8.91*	1 *1*	221.53 *129.20*	15.05 *8.78*	10.45 14.501
65. 5.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.55	0.04335	427.02	19	2 672.54	115.85	6.259
65. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	0.00595	2.41				
		Накладные расходы				95% =(105*0.9)	26	80% =(105*0.9*(0.85))	310.13	
		Сметная прибыль				47% =(55*0.85)	13	37% =(55*0.85*(0.8))	143.43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с НР и СП					84		963.66	
66.	**Е69-16-1**	**Ремонт отмостки асфальтобетонной толщиной 14 см**	**100 м2 отмостки**		**1.7**	**7 578.67**	**12 884**	**52 871.89**	**89 882.22**	**6.976**
66. 1.	31-1017	Рабочий строитель среднего разряда 1,7	чел.-ч	74.497	126.6449	7.620	965	110.490	13 993.00	14.5
66. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*8.625*	*14.6625*	*10.060*	*148*	*145.870*	*2 138.82*	*14.5*
66. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч (1)	8.625	14.6625	90.00 *10.06*	1 320 *148*	517.72 *145.87*	7 591.07 *2 138.82*	5.752 14.5
66. 4.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	6.44	10.948	9.16	100	35.17	385.04	3.84
66. 5.	Х33-0803	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций чеканочные	маш.-ч	17.25	29.325	1.09	32	4.31	126.39	3.954
66. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	19.7685	33.60645	87.17 *11.60*	2 929 *390*	690.71	23 212.31	7.924
66. 7.	С410-1020	Асфальт литой для покрытий тротуаров	м3	4.174	7.0958	750.01	5 322	4 037.72	28 650.85	5.384
66. 8.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	10	17	130.32	2 215	936.68	15 923.56	7.188
		Накладные расходы				78%	868	66% =(78.0* (0.85))	10 647.00	
		Сметная прибыль				50%	557	40% =(50.0* (0.8))	6 452.73	
		Всего с НР и СП					14 309		106 981.95	
67.	**Е62-10-6**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35%**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**		**0.20412**	**1 842.24**	**376**	**16 251.99**	**3 317.36**	**8.823**
		Объем: 1.35*2.1*2.4*3								
67. 1.	31-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	110.124	22.47851088	8.640	194	125.280	2 816.11	14.5
67. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.115*	*0.0234738*	*13.500*		*195.750*	*4.59*	*14.5*
67. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч (1)	0.115	0.0234738	31.26 *13.50*	1	223.78 *195.75*	5.25 *4.59*	7.159 14.5
67. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.069	0.01408428	87.17 *11.60*	1	690.71	9.73	7.924
67. 5.	С101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	0.0226	0.004613112	22 533.00	104	58 130.30	268.16	2.58
67. 6.	С101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0.0097	0.001979964	15 500.35	31	44 558.12	88.22	2.875
67. 7.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.1	0.224532	19.65	4	109.85	24.66	5.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67. 8.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0473	0.009654876	4 210.63	41	10 798.75	104.26	2.565
67. 9.	С101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.0367416	3.00		13.10	0.48	4.367
67. 10.	С409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0024	0.000489888	100.61		971.11	0.48	9.652
		Накладные расходы				80%	155	68% =(80.0* (0.85))	1 918.08	
		Сметная прибыль				50%	97	40% =(50.0* (0.8))	1 128.28	
		Всего с НР и СП					628		6 363.72	
68.	**Е62-35-2**	**Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических пожарных лестниц за 2 раза (применительно)**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**		**0.065**	**1 249.88**	**81**	**12 812.03**	**832.78**	**10.281**
68. 1.	31-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	92.8395	6.0345675	8.640	52	125.280	756.01	14.5
68. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.0115	0.0007475	87.17 *11.60*		690.71	0.52	7.924
68. 3.	С101-0404	Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014	т	0.0136	0.000884	24 848.66	22	63 230.57	55.90	2.545
68. 4.	С101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0.007	0.000455	15 500.35	7	44 558.12	20.27	2.875
68. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0065	3.00		13.10	0.09	4.367
		Накладные расходы				80%	42	68% =(80.0* (0.85))	514.09	
		Сметная прибыль				50%	26	40% =(50.0* (0.8))	302.40	
		Всего с НР и СП					149		1 649.27	
69.	**Е58-10-6**	**Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей**	**100 шт.**		**0.08**	**7 069.68**	**566**	**31 153.48**	**2 492.28**	**4.403**
69. 1.	31-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	61.065	4.8852	8.530	42	123.690	604.25	14.501
69. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.092	0.00736	87.17 *11.60*	1	690.71	5.08	7.924
69. 3.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0004	0.000032	4 434.49		22 002.65	0.70	4.962
69. 4.	С301-1104	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм	шт.	100	8	65.39	523	235.28	1 882.24	3.598
		Накладные расходы				83%	35	71% =(83.0* (0.85))	429.02	
		Сметная прибыль				65%	27	52% =(65.0* (0.8))	314.21	
		Всего с НР и СП					628		3 235.51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	**Е58-10-3**	**Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей**	**100 шт.**		**0.08**	**3 954.62**	**316**	**30 154.71**	**2 412.38**	**7.634**
70. 1.	31-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	73.485	5.8788	8.530	50	123.690	727.15	14.501
70. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.092	0.00736	87.17 *11.60*	1	690.71	5.08	7.924
70. 3.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0004	0.000032	4 434.49		22 002.65	0.70	4.962
70. 4.	С201-1102	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	шт.	100	8	33.18	265	209.93	1 679.44	6.327
		Накладные расходы				83%	42	71% =(83.0* (0.85))	516.28	
		Сметная прибыль				65%	33	52% =(65.0* (0.8))	378.12	
		Всего с НР и СП					390		3 306.77	
71.	**Е58-10-5**	**Смена отливов (отметов) водосточных труб**	**100 шт.**		**0.08**	**3 945.68**	**316**	**28 618.48**	**2 289.48**	**7.245**
71. 1.	31-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	61.065	4.8852	8.530	42	123.690	604.25	14.501
71. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.092	0.00736	87.17 *11.60*	1	690.71	5.08	7.924
71. 3.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0004	0.000032	4 434.49		22 002.65	0.70	4.962
71. 4.	С201-1103	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм	шт.	100	8	34.15	273	209.93	1 679.44	6.147
		Накладные расходы				83%	35	71% =(83.0* (0.85))	429.02	
		Сметная прибыль				65%	27	52% =(65.0* (0.8))	314.21	
		Всего с НР и СП					378		3 032.71	
72.	**Е58-10-1**	**Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей**	**100 м**		**1**	**6 633.66**	**6 634**	**31 468.56**	**31 468.56**	**4.744**
72. 1.	31-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	42.32	42.32	8.530	361	123.690	5 234.56	14.501
72. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.1495	0.1495	87.17 *11.60*	13 *2*	690.71	103.26	7.924
72. 3.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0005	0.0005	4 434.49	2	22 002.65	11.00	4.962
72. 4.	С201-1101	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	м	114.5	114.5	54.65	6 257	228.12	26 119.74	4.174
		Накладные расходы				83%	300	71% =(83.0* (0.85))	3 716.54	
		Сметная прибыль				65%	235	52% =(65.0* (0.8))	2 721.97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с НР и СП					7 168		37 907.07	
73.	**Т01-01-01-041**	**Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную**	**1 т груза**		**45**	**42.98**	**1 934**	**325.61**	**14 652.45**	**7.576**
74.	**Т03-21-01-015**	**Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км**	**1 т груза**		**45**	**13.38**	**602**	**97.45**	**4 385.25**	**7.284**

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**206 918**		**1 451 761.55**	**7.016**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		**33 974**		**417 951.25**	**12.302**
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		**21 341**		**246 932.61**	**11.571**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ		**262 234**		**2 116 645.41**	**8.072**
ИТОГО ПО СМЕТЕ		**218 809**		**1 547 707.20**	**7.073**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		**38 284**		**470 983.18**	**12.302**
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		**23 954**		**277 236.56**	**11.574**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ		**281 047**		**2 295 926.94**	**8.169**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ	**20**	**56 209**			
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ		**337 256**			
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ			**18**	**413 266.85**	
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА				**2 709 193.79**	

Составил: Л.В.Гарлыева

(должность, подпись, Ф.И.О.)

ПРОВЕРЕНО
ГУП "ВЛАДИМИРГРАЖДАНПРОЕКТ"
ГЛ. ИНЖЕНЕР Н.Н. МОРОЩНИКОВ
НАЧ. РЦЦС С.А. СИДОРОВА

Владимирская строительная компания-А

Объект: Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г.Владимир, ул.Чайковского, д.34

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

к Локальной смете № 02-01-19

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г.Владимир, ул.Чайковского, д.34

Основание: Проект ООО "Владимирская строительная компания-А", шифр: 383-16-АС

Сметная стоимость: **2 709.194** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **4.115** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **529.002** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 1-й квартал 2016 г.

№ пп	Код ресурса	Наименование	Единица измерения / Кол-во механиза-торов	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) на ед. изм.	Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) общая	Сметная стоимость в текущих ценах (руб.) на ед. изм.	Сметная стоимость в текущих ценах (руб.) общая	Индекс для смт. цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затраты труда рабочих-строителей								
1	31-1017	Рабочий строитель среднего разряда 1,7	чел.-ч	126.6449	7.620	965	110.490	13 993.00	14.5
2	31-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	11.80935	7.800	92	113.100	1 335.64	14.5
3	31-1022	Рабочий строитель среднего разряда 2,2	чел.-ч	53.03873025	7.940	421	115.130	6 106.35	14.5
4	31-1024	Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	51.108091804	8.090	413	117.310	5 995.49	14.501
5	31-1025	Рабочий строитель среднего разряда 2,5	чел.-ч	72.933552	8.170	596	118.470	8 640.44	14.501
6	31-1027	Рабочий строитель среднего разряда 2,7	чел.-ч	28.107074514	8.310	234	120.500	3 386.90	14.501
7	31-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	337.61323375	8.530	2 880	123.690	41 759.38	14.501
8	31-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	1779.2643299	8.640	15 373	125.280	222 906.24	14.5
9	31-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2	чел.-ч	582.3039137	8.740	5 089	126.730	73 795.37	14.5
10	31-1033	Рабочий строитель среднего разряда 3,3	чел.-ч	154.4881135	8.860	1 369	128.470	19 847.09	14.5
11	31-1034	Рабочий строитель среднего разряда 3,4	чел.-ч	0.6688102035	8.970	6	130.070	86.99	14.498
12	31-1035	Рабочий строитель среднего разряда 3,5	чел.-ч	244.68047298	9.070	2 219	131.520	32 180.38	14.501
13	31-1036	Рабочий строитель среднего разряда 3,6	чел.-ч	84.038989875	9.180	771	133.110	11 186.43	14.5
14	31-1037	Рабочий строитель среднего разряда 3,7	чел.-ч	6.81692676	9.290	63	134.710	918.31	14.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	31-1038	Рабочий строитель среднего разряда 3,8	чел.-ч	68.706103125	9.400	646	136.300	9 364.64	14.5
16	31-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	304.10094	9.620	2 925	139.490	42 419.04	14.5
17	31-1042	Рабочий строитель среднего разряда 4,2	чел.-ч	2.6340497	9.920	26	143.840	378.88	14.5
18	31-1047	Рабочий строитель среднего разряда 4,7	чел.-ч	11.535368769	10.650	123	154.430	1 781.41	14.501
		Итого по разделу		**3920.4929508**		**34 212**		**496 081.98**	**14.5**
	Затраты труда машинистов								
19	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	194.26005069	11.572	2 248	169.470	32 920.44	14.645
	Машины и механизмы								
20	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	45	42.98	1 934	325.61	14 652.45	7.576
21	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	45	13.38	602	97.45 7.22	4 385.25 324.90	7.283 0
22	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч (1)	59.2511625	86.40 13.50	5 119 800	859.95 195.75	50 953.04 11 598.42	9.953 14.5
23	Х02-0130	Краны башенные при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч (1)	13.142731875	90.80 13.50	1 193 177	900.07 195.75	11 829.38 2 572.69	9.913 14.5
24	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.-ч (1)	0.1473986625	120.52 15.42	18 2	675.37 223.59	99.55 32.96	5.605 14.52
25	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч (1)	0.1680141375	111.99 13.50	19 2	770.30 195.75	129.42 32.89	6.877 14.489
26	Х02-1244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т	маш.-ч (1)	1.928544825	120.04 13.50	232 26	779.13 195.75	1 502.59 377.51	6.491 14.497
27	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч (1)	1.5397115311	89.99 10.06	139 15	419.50 145.87	645.91 224.60	4.662 14.5
28	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	3.5994517485	1.70	6	5.37	19.33	3.158
29	Х03-0402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.030546875	3.28	0	10.37	0.32	3.2
30	Х03-0403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0.5252625	6.66	4	21.07	11.07	3.163
31	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч (1)	10.683841222	31.26 13.50	334 144	223.78 195.75	2 390.83 2 091.36	7.159 14.5
32	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	33.84001362	8.10	274	34.11	1 154.28	4.211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	35.326910088	1.20	42	4.95	174.87	4.125
34	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.0602508	12.31	1	67.59	4.07	5.5
35	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч (1)	105.11063469	90.00 10.06	9 460 1 057	517.72 145.87	54 417.88 15 332.49	5.752 14.5
36	Х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч (1)	2.220075	12.39 10.06	28 22	159.13 145.87	353.28 323.84	12.842 14.502
37	Х11-1100	Вибратор глубинный	маш.-ч	5.28669375	1.90	10	8.32	43.99	4.381
38	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	19.51104375	0.50	10	1.36	26.54	2.719
39	Х11-1501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.-ч (1)	0.06793625	21.20 8.91	1 1	221.53 129.20	15.05 8.78	10.451 14.393
40	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	10.948	9.16	100	35.17	385.04	3.84
41	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	4.1189321869	3.00	12	7.44	30.64	2.479
42	Х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	1.5882075	1.95	3	4.01	6.37	2.055
43	Х33-0803	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций чеканочные	маш.-ч	29.325	1.09	32	4.31	126.39	3.955
44	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	172.95382496	1.53	265	4.14	716.03	2.706
45	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	7.9810635375	0.55	4	1.36	10.85	2.472
46	Х33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	8.2546315463	2.08	17	5.29	43.67	2.543
47	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	5.7143192546	6.82	39	17.40	99.43	2.551
48	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	48.850933216	87.17 11.60	4 258 567	690.71	33 741.83	7.924 0
		Итого по разделу				**24 156**		**177 969.35**	**7.367**
	Материальные ресурсы								
49	П-райс 3.	Коньковый элемент из оцинкованной стали	м	4.5	31.01	140	178.00	801.00	5.74
50	П-райс 5.	Анкер-шпилька Hilti HST M10-90	шт.	112	17.84	1 998	102.40	11 468.80	5.74
51	С101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм	т	0.0012225	5 160.00	6	50 946.89	62.28	9.87
52	С101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм	т	0.002184	6 180.64	14	51 079.16	111.56	8.264
53	С101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	100.98	88.19	8 905	413.69	41 774.42	4.691
54	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.000042681	35 027.80	2	88 800.43	3.79	2.527
55	С101-0324	Кислород технический газообразный	м3	24.811727	6.64	165	37.99	942.60	5.721

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	С101-0404	Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014	т	0.000884	24 848.66	22	63 230.57	55.90	2.544
57	С101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	0.0262907896	22 533.00	592	58 130.30	1 528.29	2.58
58	С101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0.0105992841	15 500.35	164	44 558.12	472.28	2.875
59	С101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм	т	0.00411	7 927.38	33	43 454.79	178.60	5.482
60	С101-0795	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм	т	0.006552	7 071.80	46	43 454.79	284.72	6.145
61	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0014818043	4 434.49	7	22 002.65	32.60	4.962
62	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	52.812	27.69	1 462	71.49	3 775.53	2.582
63	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	т	0.0008280114	4 812.46	4	34 149.74	28.28	7.106
64	С101-1292	Уайт-спирит	т	0.0045993803	2 200.23	10	31 388.74	144.37	14.266
65	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	т	0.006357	1 315.27	8	5 145.68	32.71	3.913
66	С101-1356	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.25515	953.94	243	3 693.01	942.27	3.871
67	С101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0.000468	18 861.94	9	50 047.03	23.42	2.652
68	С101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.0012572268	10 256.01	13	69 393.54	87.24	6.768
69	С101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.05848908	9 600.99	562	63 396.01	3 707.97	6.603
70	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.25680236	19.65	25	109.85	138.06	5.589
71	С101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	3.15146	37.93	120	117.65	370.77	3.102
72	С101-1705	Пакля пропитанная	кг	5.868	2.79	16	12.80	75.11	4.588
73	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0510395332	4 210.63	215	10 798.75	551.16	2.565
74	С101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.00765843	9 013.20	69	72 754.97	557.19	8.072
75	С101-1757	Ветошь	кг	0.856158568	3.00	3	13.10	11.22	4.366
76	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0027442681	5 160.53	14	50 988.06	139.92	9.881
77	С101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.000054	34 592.73	2	145 649.02	7.87	4.209
78	С101-1811	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0.000054	9 412.19	1	29 700.42	1.60	3.137
79	С101-1841	Краски силикатные зеленая и красная	т	0.44695	4 716.84	2 108	62 647.19	28 000.16	13.282
80	С101-1845	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм	шт.	92.88	0.66	61	2.85	264.71	4.318
81	С101-1846	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм	шт.	11.664	0.72	8	3.51	40.94	4.874
82	С101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0.426972	7 878.53	3 364	43 312.02	18 493.02	5.497
83	С101-1946	Клей плиточный <Старатель-стандарт>	кг	445.5	1.37	610	6.72	2 993.76	4.905
84	С101-1971	Затирка <Старатели> (разной цветности)	т	0.0495	4 831.60	239	30 781.03	1 523.66	6.371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85	С101-1988	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 4 мм	кг	139.44	8.50	1 185	24.38	3 399.55	2.868
86	С101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	2.304	2.78	6	72.99	168.17	26.236
87	С101-2052	Лента бутиловая	м	56.066076	6.38	358	21.46	1 203.18	3.364
88	С101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	12.867624	7.95	102	25.08	322.72	3.155
89	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.1830018	8.38	2	29.32	5.37	3.51
90	С101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	15.854751	29.05	461	199.42	3 161.75	6.865
91	С101-2411	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	69.185	132.32	9 155	98.15	6 790.51	0.742
92	С101-2467	Растворитель марки Р-4	т	0.000256086	2 200.00	1	13 895.39	3.56	6.357
93	С101-2594	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.15822	1 045.25	165	9 094.37	1 438.91	8.701
94	С101-2595	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.6153	8 810.89	5 421	81 217.76	49 973.29	9.218
95	С101-2598	Стойки деревометаллические раздвижные инвентарные	шт.	0.1911	997.93	191	7 575.76	1 447.73	7.592
96	С101-2778	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	м2	2.79	46.28	129	206.84	577.08	4.469
97	С101-2789	Лента ПСУЛ	м	35.845524	6.41	230	10.45	374.59	1.63
98	С101-3250	Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием	м2	20.88	70.53	1 473	304.63	6 360.67	4.319
99	С101-3850	Профилированный настил оцинкованный С10-1000-0,7	т	0.104832	7 480.05	784	43 755.90	4 587.02	5.85
100	С101-4173	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	8.9384031	10.61	95	33.78	301.94	3.184
101	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.0004396143	1 522.51	1	5 968.98	2.62	3.91
102	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.1599	1 019.63	163	4 736.70	757.40	4.645
103	С102-0032	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	0.02535	1 019.63	26	5 968.98	151.31	5.853
104	С102-0053	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0.03432	1 078.11	37	4 947.63	169.80	4.589
105	С102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.13221	1 166.12	154	4 657.79	615.81	3.994
106	С102-0303	Клинья пластиковые монтажные	шт.	183.8232	0.49	90	1.35	248.16	2.755
107	С104-0150	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-75	м3	0.496944	513.78	255	2 124.65	1 055.83	4.135
108	С113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.0030383654	13 960.00	42	67 226.81	204.26	4.815
109	С113-0043	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10	т	0.004025	15 921.64	64	24 832.63	99.95	1.56
110	С113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.0032852716	3 960.00	13	8 569.34	28.15	2.164
111	С113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.06242016	26 309.61	1 642	50 884.05	3 176.19	1.934
112	С113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	т	0.0168055752	3 820.36	64	67 629.06	1 136.55	17.703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113	С113-0368	Стекло жидкое калийное	т	0.39555	1 468.15	581	4 577.70	1 810.71	3.118
114	С113-0375	Полиэтилен листовой	м2	19.5	130.62	2 547	587.90	11 464.05	4.501
115	С201-0650	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1.47597	12 404.11	18 308	52 464.33	77 435.78	4.23
116	С201-0755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2.4917343	7 963.71	19 843	47 054.76	117 247.96	5.909
117	С201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.000453714	7 619.87	3	45 015.45	20.42	5.902
118	С201-1101	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	м	124.805	54.65	6 821	228.12	28 470.52	4.174
119	С201-1102	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	шт.	14	33.18	465	209.93	2 939.02	6.327
120	С201-1103	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм	шт.	8	34.15	273	209.93	1 679.44	6.147
121	С203-0362	Поручни из древесины тип П-1 размером 26х75 мм	м	159.12	17.11	2 723	115.18	18 327.44	6.732
122	С203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	5.6238	61.30	345	321.84	1 809.96	5.25
123	С203-0514	Щиты настила	м2	59.772	60.75	3 631	317.87	18 999.73	5.232
124	С203-0999	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2	м2	22.9779	904.92	20 793	4 816.70	110 677.65	5.323
125	С204-0012	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 12 мм	т	0.1056	7 531.60	795	24 281.59	2 564.14	3.224
126	С204-0022	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм	т	0.22941	6 401.84	1 469	24 307.72	5 576.43	3.797
127	С204-0029	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм	т	0.0005148	7 071.80	4	24 051.76	12.38	3.401
128	С204-0033	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 4 мм	т	0.13944	3 292.40	459	39 579.87	5 519.02	12.022
129	С204-0037	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм	т	0.33501	1 183.05	396	15 824.24	5 301.28	13.376
130	С301-1104	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм	шт.	14	65.39	915	235.28	3 293.92	3.598
131	С401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3	3.12	647.85	2 021	4 650.61	14 509.90	7.179
132	С401-0167	Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)	м3	3.9585	736.99	2 917	5 072.00	20 077.51	6.882
133	С402-0006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	6.08944	508.54	3 097	4 156.91	25 313.25	8.174
134	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.14835	427.02	63	2 672.54	396.47	6.258
135	С402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	2.295	411.49	944	2 918.95	6 698.99	7.094
136	С403-0609	Плиты железобетонные балконные индивидуальные (ПБ-1, ПБ-2)	м3	9.9	1 640.05	16 236	12 337.92	122 145.41	7.523
137	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.90036	1 268.95	1 143	10 567.85	9 514.87	8.328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
138	С408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	17	130.32	2 215	936.68	15 923.56	7.188
139	С408-0200	Смесь песчано-гравийная природная	м3	7.4625	60.82	454	535.28	3 994.53	8.801
140	С409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0427171142	100.61	4	971.11	41.48	9.647
141	С410-1020	Асфальт литой для покрытий тротуаров	м3	7.0958	750.01	5 322	4 037.72	28 650.85	5.384
142	С411-0001	Вода	м3	4.788841	2.41	12			0
143	С507-0915	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм	м	5.382	5.85	31	14.64	78.79	2.503
144	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.007981347	35.24	0	120.75	0.96	3.429
145	С509-6919	Анкер-шпилька Hilti HST M12x115/20	шт.	48	42.49	2 040	120.20	5 769.60	2.829
146	С509-9900	Строительный мусор	т	0.15344					0
		Итого по разделу				**160 440**		**873 655.87**	**5.445**

ИТОГО ПО СМЕТЕ		**218 809**	**1 547 707.20**	**7.073**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		**38 284**	**470 983.18**	**12.302**
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		**23 954**	**277 236.56**	**11.574**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ		**281 047**	**2 295 926.94**	**8.169**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ	**20**	**56 209**		
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ		**337 256**		
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ			**18**	**413 266.85**
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА				**2 709 193.79**

Составил: Л.В.Гарлыева

(должность, подпись, Ф.И.О)

Общество с ограниченной ответственностью "Владимирская строительная компания-А" * ООО "ВСК-А" * ОГРН 1043303410644 * ИНН 3329063291 * г. Владимир

Владимирская строительная компания-А

www.gbi.strd.ru

Колодцы
Сваи, опоры освещения
Плиты балконов, лоджий, козырьки
Лотки, перекрытия каналов
Цемент, сухие смеси
Керамзит, песок, щебень
Металлопрокат
Пиломатериалы, фанера
Кирпич
Блоки
Тротуарная плитка
Мансардные окна
Сайдинг
Сэндвич-панели
Заборы, калитки
Фасады
Кровля
Металлочерепица
Профнастил
Утеплитель, изоляция
Поликарбонат
Гипсокартон
Подвесные потолки
Керамическая плитка, керамогранит
Ламинат

Колодцы 5380
Сваи, опоры освещения 5680

Цена от 486 до 19465 руб. Показать Сброс

Примечания к прайсу

Цены действительны на 03 02 16

1. Спеццена действует до 15.02.2016 при заказе от 30 т.р
2. В связи с ограничением проезда по МКАД а/м г/п >5 т стоимость доставки при необходимости проезда через МКАД увеличивается
3. Цены указаны с учетом полной загрузки а/м
4. Цены включают доставку до "зоны доставки", далее "доп.км"

Показать ... ▾

п/п	Фото	Группа	Наименование	L мм	B мм	H мм	Вес т	Спец цена р/шт	Цена р/шт	Самовывоз р/шт	Сравнить	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балконные плиты												
1		балконные плиты	ПБК 27.11.4	2690	1140	150/80	0.88	4531	4829	4114		
2		балконные плиты	ПБК 33.13.6а	3290	1340	440	1.32	6522	6958	5901		
Карнизные плиты												
3		карнизные плиты	АК 12.8	1180	650	70/90	0.18	969	1026	891		
4		карнизные плиты	АК 21.8	2080	750	90/70	0.30	1526	1625	1388		
5		карнизные плиты	АК 21.10	2080	1000	70/90	0.42	1945	2160	1676		
Козырьки входа												
6		козырьки входа	КВ 18.22т	1840	2200	140	1.05	5280	5624	4799		
7		козырьки входа	КВ 18 28т	1840	2790	140	1.33	6618	7054	6004		
Плиты лоджий												
8		плиты лоджий	ПКЛ 36.12.8	3580	1190	220	1.65	9083	9629	8373		
9		плиты лоджий	ПКЛ 42 12.8	4180	1190	220	1.96	10054	10709	9142		
10		плиты лоджий	ПКЛ 48.12.8	4780	1190	220	2.20	12608	13336	11695		
11		плиты лоджий	ПКЛ 51 12 8	5080	1190	220	2.33	13743	14566	12690		
12		плиты лоджий	ПКЛ 52 12.8	5180	1190	220	2.38	14661	15679	13881		
13		плиты лоджий	ПКЛ 54 12.8	5380	1190	220	2.48	14889	15707	13911		
14		плиты лоджий	ПКЛ 57.12.8	5680	1190	220	2.60	15952	16888	14761		
15		плиты лоджий	ПКЛ 60 12.8	5980	1190	220	2.74	17543	18479	16463		
16		плиты лоджий	ПКЛ 63.12.8	6280	1190	220	2.89	18348	19439	16939		
Парапетные плиты												
17		плиты парапетные	ПП 13.5	1290	470	90/70	0.09	452	486	399		
18		плиты парапетные	ПП 13 6	1290	580	90/70	0.12	540	582	474		

Показать ... ▾

НОВОСТИ

С 15 февраля повышение цен на композитную черепицу GuerrTile

Снижение цен на ЖБИ Рязань-2

По итогам 2015 г. Стройкомплект признан Лучшей компанией 2015 по продаже продукции Гжельского кирпичного завода

До 29 февраля действует акция на лицевой кирпич Керма "Время подарков"

Бесплатная доставка
Распродажа складских остатков
Доставка по звонку с оплатой на месте
АКЦИИ

ХИТЫ ПРОДАЖ

ЖБИ
ФБС 24-3-6 Рязань 2 - 1976 р
ПНО 63-12-6 Рязань 2 - 7210 р

Профнастил
профнастил С8 полиэстер 0.4 - 198 р
профнастил С20 оцинкованный 0.45 - 186 р
профнастил С21 оцинкованный 0.5 - 223 р

Блоки
блок газосиликатный 600*300*200 D500 - 2607 р

Тротуарная плитка
тротуарная плитка кирпичик серый - 383 р

Сайдинг
стеновой корабельная доска салатовый - 119 р

Гибкая черепица
Shinglas Джас ламинированная - 331 р
Certain Teed Presidential Shake - 1934 р

Кирпич
кирпич строительный одинарный М150 - 9.76 р
кирпич лицевой одинарный солома М150 - 16.75 р
теплая керамика 10,7 NF М150 - 82 р

Сэндвич-панели
с видимым креплением 100 мм - 1161 р

Сухие смеси
портландцемент Д0 М500 50 кг - 230.06 р

Металлочерепица
монтеррей классик 0.45 полиэстер - 247 р
монтеррей классик 0.5 velur 20 - 415 р

Утеплитель
утеплитель ТехноНиколь Роклайт 35 - 495 р

Поликарбонат
сотовый поликарбонат 6 мм Solalight - 3012 р

Пуск | WinРИК 1.3 | Владимир фасады | Прайсы - Microsoft Word | ЖБИ - Плиты балкон... | 12:29

Цтек. =4114:(2,69x1,14x0,115):1,18x1,04x1,2=12337,92

К=1,2 – индивидуальные плиты

Балконные плиты ПБ1 и ПБ2 индивидуальные

Войти с паролем / Регистрация

Режим работы с 10⁰⁰ - 22⁰⁰ мск. Звонок по России - БЕСПЛАТНЫЙ

8-495-669-32-; 8-800-775-32-25

магазин инструмента, магазин электроинструмента

БИФАЙ.RU

профессиональный инструмент, продажа инструмента

Главная страница
Обратная связь

Корзина
(пусто)

О магазине | Доставка и оплата | Гарантия | Контакты | Услуги | Новости | Статьи | Производители

Каталог товаров

Аккумуляторный инструмент
Мотобуры
Насосы и мотопомпы
Ручной инструмент
Снегоуборщики
Техника
Электроинструмент
Садовый инструмент
Измерительный инструмент
Сварочные аппараты
Пусковые и зарядные устройства
Пневмотехника
Нагреватели и осушители воздуха
Генераторы и стабилизаторы напряжения
Мойки высокого давления
Расходные материалы и принадлежности
- АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ
- АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ
- АНКЕРНЫЕ ШПИЛЬКИ
- БУРЫ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРОВ
- ГВОЗДИ
- ДИСКИ ОТРЕЗНЫЕ КРУГИ
- ДИСКИ ПИЛЬНЫЕ
- ДЛЯ МОТОПОМП И НАСОСОВ
- ПАТРОНЫ ПОРОХОВЫЕ
- ПОЛОТНА ПИЛЬНЫЕ
- ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ НИВЕЛИРОВ
- ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ТЕОДОЛИТОВ
- ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРА

Архив

39990₽

ОПТИЧЕСКИЙ ТЕОДОЛИТ ADA PROF - X6

узнать подробности

Все производители

Анкерная шпилька Hilti HST M12X115/20

135 ₽

Модель: **371587**
Производитель: **HILTI (Хилти)**
Длина Анкера: 115 мм
Размер анкера: M12
Серия анкера: HST

Оценить

Способы доставки:
Курьером в пределах МКАД: 350 рублей, подробнее тут
Доставка до ТК: 500 рублей, подробнее тут

Варианты оплаты:
наличные деньги, VISA, MasterCard, Maestro, по счету

подробнее тут

Анкер-шпилька для ответственных креплений HILTI HST HST M12X115/20

Распорный анкер для использования в растянутой и сжатой зоне бетона с уникальным дизайном распорной части

- Надежный анкер-шпилька болт хилти с улучшенным расширительным конусом и конструкцией клина в сочетании со специальной сталью и покрытием обеспечивает высокую эффективность установки в бетоне.
- Подходит для установки в бетон с трещинами.

Преимущества

- Оголовок анкера шпильки защищает резьбу от повреждений во время установки.
- Механические раскливание позволяет приложить нагрузку сразу после установки
- Диаметр анкера соответствует диаметру бура
- Возможность установки с помощью установочного устройства (M8-M12)
- Превосходные минимальные межосевые расстояния и расстояния до кромки.
- Анкерный болт имеет уникальный дизайн распорной части с изготовленными из нержавеющей стали распорными лепестками и имеющий специальное антикоррозионное покрытие

Технические характеристики

- Длина анкера 115 мм
- Размер анкера M12
- Отверстие в основании с зазором 14 мм
- Требуемый момент затяжки 60 Нм
- Размер ключа/гайки 19 мм
- Размер гаечной головки 19 мм
- Размер ключа 19 мм
- Длина резьбы 45 мм
- Идентификационная метка длины G
- Стандартная глубина посадки 70 мм
- Максимальная толщина крепления при стандартной глубине за
- Толщина в закрепленном состоянии, мин. 2 мм

Доставим товар
Бесплатно*
* при покупке от 19014 руб.
узнать подробности

Список статей RSS

- Долгожданные буры BOSCH SDS Plus-5X
- Газонокосилки Makita на выбор, всегда надежные
- Аккумуляторная система Ryobi One+. Информация
- Садовые пылесосы Ryobi RBV 3000CSV | RBV 3000CESV. Новинка
- 7 причин купить шуруповерт Makita 6281DWPE

Смотреть все...

Яндекс маркет
Читайте отзывы

Поделиться
сайтом со всеми

Консультант в сети! jivosite

Войти с паролем / Регистрация

Режим работы с 10⁰⁰ - 22⁰⁰ мск. Звонок по России - БЕСПЛАТНЫЙ

8-495-669-32-; 8-800-775-32-25

магазин инструментов, магазин электроинструментов

БИФАЙ.RU

профессиональный инструмент, продажа инструмента

Главная страница
Обратная связь

Корзина
(пусто)

О магазине | Доставка и оплата | Гарантия | Контакты | Услуги | Новости | Статьи | Производители

Каталог товаров

- Аккумуляторный инструмент
- Мотобуры
- Насосы и мотопомпы
- Ручной инструмент
- Снегоуборщики
- Техника
- Электроинструмент
- Садовый инструмент
- Измерительный инструмент
- Сварочные аппараты
- Пусковые и зарядные устройства
- Пневмотехника
- Нагреватели и осушители воздуха
- Генераторы и стабилизаторы напряжения
- Мойки высокого давления
- Расходные материалы и принадлежности
  - АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ
  - АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ
  - АНКЕРНЫЕ ШПИЛЬКИ
  - БУРЫ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРОВ
  - ГВОЗДИ
  - ДИСКИ ОТРЕЗНЫЕ КРУГИ
  - ДИСКИ ПИЛЬНЫЕ
  - ДЛЯ МОТОПОМП И НАСОСОВ
  - ПАТРОНЫ ПОРОХОВЫЕ
  - ПОЛОТНА ПИЛЬНЫЕ
  - ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ НИВЕЛИРОВ
  - ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ТЕОДОЛИТОВ
  - ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРА
- Архив

12770₽

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ MAKITA TM3000CX2

узнать подробности

Все производители

Анкерная шпилька Hilti HST M10X90/10

115 ₽

Модель: **371584**
Производитель: **HILTI (Хилти)**
Длина Анкера: 90 мм
Размер анкера: M10
Серия анкера: HST

Оценить

Способы доставки:
Курьером в пределах МКАД: 350 рублей, подробнее тут
Доставка до ТК: 500 рублей, подробнее тут

Варианты оплаты:
наличные деньги, VISA, по счету

подробнее тут

Анкер-шпилька для ответственных креплений HILTI HST M10X90/10

Распорный анкер для использования в растянутой и сжатой зоне бетона с уникальным дизайном распорной части

- Надежный анкер-шпилька болт хилти с улучшенным расширительным конусом и конструкцией клина в сочетании со специальной сталью и покрытием обеспечивает высокую эффективность установки в бетоне.
- Подходит для установки в бетон с трещинами.

Преимущества

- Оголовок анкера шпильки защищает резьбу от повреждений во время установки.
- Механические раскливание позволяет приложить нагрузку сразу после установки
- Диаметр анкера соответствует диаметру бура
- Возможность установки с помощью установочного устройства (M8-M12)
- Превосходные минимальные межосевые расстояния и расстояния до кромки.
- Анкерный болт имеет уникальный дизайн распорной части с изготовленными из нержавеющей стали распорными лепестками и имеющий специальное антикоррозионное покрытие

Технические характеристики

- Длина анкера 90 мм
- Размер анкера M16
- Отверстие в основании с зазором 12 мм
- Требуемый момент затяжки 45 Нм
- Размер ключа/гайки 17 мм
- Размер гаечной головки 17 мм
- Размер ключа 17 мм
- Длина резьбы 30 мм
- Идентификационная метка длины E
- Стандартная глубина посадки 60 мм
- Максимальная толщина крепления при стандартной глубине за
- Толщина в закрепленном состоянии, мин. 2 мм

Доставим товар
Бесплатно*
* при покупке от 19014 руб.
узнать подробности

Список статей RSS

- Долгожданные буры BOSCH SDS Plus-5X
- Газонокосилки Makita на выбор, всегда надежные
- Аккумуляторная система Ryobi One+. Информация
- Садовые пылесосы Ryobi RBV 3000CSV | RBV 3000CESV. Новинка
- 7 причин купить шуруповерт Makita 6281DWPE

Смотреть все...

Яндекс маркет
Читайте отзывы

Поделиться сайтом со всеми

Консультант в сети! jivosite

г.Владимир ул. Батурина 39 тел:44-77-68-; 44-77-69

Сайт: www.ск33.ru, e-mail:skrovli@mail.ru

№	Класс покрытия			ЭКОНОМ	СТАНДАРТ		ПРЕМИУМ						
	Наименование и толщина покрытие	Ед. изм.	Оцинковка	Полиэстер 25 мкм 0,4	Полиэстер 25 мкм 0,45	Викинг 32мкм 0,45	NormanMP 25мк 0,5	PURETAN 35мкм 0,5	Экостиль 30мкм мат,текстур/глянец	PRISMA 50 мкм 0,5	AGNETA 50 мкм 0,5	Пластизол 200 мкм 0,5	PVDF 25 мкм 0,5
	Срок гарантии, лет		1	1	1	3	10	12	10	15	25	10	10
1	Металлочерепица МП МОНТЕРРЕЙ, МП СУПЕРМОНТЕРРЕЙ, МП МАКСИ	м.кв.	-	290	310	365	365	510	0	620	750	610	0
2	Металлочерепица со склада длина.3,65м 2,25м 1,2м 0,5м	м.кв.	-	245	[illegible]	360	-	-	-	615	0	0	0
3	Софит металлич. L-брус(пол.ш 264мм)НОВИНКА	м.кв.	-		370		440	0	640/650	680	0	660	0
4	Планка конька круглого R 110x2000	шт.	-	550		560	560	600	720	720	900	720	-
5	Планка конька плоского 190x190x2000	шт.	400	670		700	700	780	940	940	1170	940	-
6	Планка конька плоского 150x150x2000	шт.	340	420		440	460	520	640	640	800	640	-
7	Планка торцевая 135x145x2000	шт.	270	430		460	460	540	640	640	800	640	-
8	Планка торцевая 95x120x2000	шт.	220	320		340	340	350	420	420	520	420	-
9	Планка торцевая 90x115x2000	шт.				340							-
10	Планка угла наружного 115x115x2000	шт.	220	320		340	340	350	420	420	520	420	-
11	Планка угла внутреннего 115x115x2000	шт.	220	320		340	340	350	420	420	520	420	-
12	Планка ендовы нижняя 298x298x2000	шт.	520	670		700	700	750	900	900	1120	900	-
13	Планка ендовы верхняя 76x76x2000	шт.	270	430		460	460	480	540	540	670	540	-
14	Планка карнизная 100x69x2000	шт.	180	270		280	280	320	390	390	480	390	-
15	Планка карнизного свеса 160x30x2000	шт.		320		340	340	350	420	420	520	420	-
16	Планка карнизного свеса 200x30x2000	шт.		390		400	400	420	500	500	620	500	-
17	Планка примыкания верхняя 250x147x2000	шт.	340	430		460	460	540	640	640	800	640	-
18	Планка примыкания нижняя 250x122x2000	шт.	340	430		460	460	540	640	640	800	640	-
19	Планка снегозадержателя 95x65x2000	шт.	220	320		340	340	350	420	420	520	420	-
20	Заглушка конька круглого простая/конусная	шт.	-	70/320									
21	Планка снегозадержателя усиливающая 50x30x2000	шт.		120									
22	Антиконденсантное покрытие МП***	м.кв.		200									
23	Защитная пленка 1250мм	м.кв.		15									

** Коэффициент расчета количества АНТИКОНДЕНСАНТНОГО ПОКРЫТИЯ на 1 кв.м. Металлочерепицы (МП Монтеррей, МП Супермонтеррей, МП Макси) - 1,017

Металлочерепица со склада (г. Владимир, ул. Промышленный проезд 5 Б)

п. 5. Тек. 400 : 1,18 x 1,05 : 2 = 178

Баз. цена: 178 : 5,56 = 32 руб/м

Металлочерепица под заказ

Длина листов: 0,5 м, 1,20 м, 2,25 м, 3,65 м

Длина листа: любая под заказ, минимальная 0,5м, максимальная - 8м

Заказы объемом менее 50 кв.м. - с открытым сроком изготовления

Промышленный 5 а