

Государственное унитарное предприятие
Владимирской области
Головной проектный институт

ВЛАДИМИРГРАЖДАНПРОЕКТ



**Капитальный ремонт
многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу:
г. Ковров, ул. III Интернационала, д. 26**

РЕМОНТ КРЫШИ

**Сметная документация по программе капремонта многоквартирных
жилых домов на территории Владимирской области на 2015 год.**

Пояснительная записка

К сметной документации по объектам:

Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во Владимирской области

Сметная документация по составлена по сметно-нормативной базе ТЕР ТСНБ-2001 с дополнением № 2 (в редакции 2009 года), внесенной в федеральный реестр сметных нормативов за № 163 от 07.11.2013 г. и № 203 от 14.03.2014 г.

В сметной документации приняты объемы и виды работ по Ведомости объемов работ, согласованной Заказчиком

Метод расчета сметной документации – ресурсный.

Назначение сметной документации – для проведения торгов, взаиморасчета между заказчиком и генподрядчиком:

В сметной документации включены следующие виды затрат:

1. Нормативы накладных расходов приняты по видам строительных и монтажных работ в соответствии с “Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве” МДС 81-33.2004 (учетом письма Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 31.01.2005 № ЮТ-260/06 и письма Госстроя России от 27.11.2012 г № 2536-ИП/12/ГС)
2. Нормативы сметной прибыли приняты от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов по видам строительных и монтажных работ в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве» МДС 81-25.2001 (с учетом письма Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004 № АП-5536/06 и письма Госстроя России от 27.11.2012 г № 2536-ИП/12/ГС).
3. Сметная документация определена для выполнения подрядных работ, работающих по общей системе налогообложения с НДС. При выполнении подрядных работ подрядной организацией, работающей по упрощенной системе налогообложения, сметная документация подлежит пересчету по действующему порядку формирования сметной стоимости, определенному письмами Минстроя России, МДС 81-35.2004 п. 4.100 второй абзац.

Порядок формирования сметной стоимости определяет «Методика по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004

Исходные данные по расчету:

4. Источник финансирования – бюджетные средства, средства собственников жилья.
5. Оплата труда рабочих-строителей и машинистов на 1 кв. 2015г. принята в размере, утвержденном в установленном порядке для объектов капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Владимирской области, в соответствии «Отраслевого тарифного Соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2014 –2016 годы», зарегистрированному в Роструде 1 октября 2013 г., регистрационный номер 230/14-16 и с учетом индекса изменения потребительских цен за 2014 год.
6. Стоимость основных строительных материалов в текущем уровне определена по сборнику «Стройинфо» № 1(63) с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов и с учетом расстояний поставки материалов от заводов-поставщиков до объекта капитального ремонта.

_____/_____

« ____ » _____ 20__ г.

Объект: Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Ковров, ул. 3-го Интернационала, дом №26
на Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: г. Ковров, ул. 3-го Интернационала, дом №26

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	2.87
2.	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	1.435
3.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.2
4.	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	2.87
5.	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	т	2.591
6.	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	0.09
7.	Коньковый элемент	м	20
8.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 шт.	0.02
9.	Устройство слуховых окон	слуховое окно	2
10.	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	м2	1
11.	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,7-0,8 м2	м2	1
12.	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий односторонних высотой до 1,5 м	комплект	2
13.	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны	100 м2 проемов	0.02
14.	Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича с двумя каналами	100 труб	0.06
15.	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 300	1000 шт.	0.3
16.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.12
17.	Смена колпаков на дымовых трубах на один канал	100 колпаков	0.06
18.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-19-1	100 колпаков	0.06

1	2	3	4
19.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатыва емой поверхности л 100 м ограждения м 1 т груза 1 т груза	2.87 50 0.69 69 5.2 5.2
20.	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины "КСД-А" Марка 1 (готовый раствор)		
21.	Ограждение кровель перилами (снегозадержатели)		
22.	Снегозадержатель		
23.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную		
24.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 45 км		

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

_____/_____/_____
« ____ » _____ 20 ____ г.
_____/_____/_____
« ____ » _____ 20 ____ г.

Объект: Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Ковров, ул. 3-го Интернационала, дом №26

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05
(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: г. Ковров, ул. 3-го Интернационала, дом №26
Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость: **333.145** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.370** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **38.440** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 1 квартал 2015 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E46-04-008-04 (Постановление № 862 от 02.08.2012)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытий		2.87	154.66	443.87	1 602.49	4 599.16	10.362
1. 1.	31-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	15.9	45.633	7.800	355.94	94.690	4 320.99	12.14
1. 2.	X03-0403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	4.6	13.202	6.66	87.93	21.07	278.17	3.164
		Накладные расходы				99%	352.38	84%	3 629.63	
		Сметная прибыль				60%	213.56	48%	2 074.08	
		Всего с НР и СП					1 009.81		10 302.87	
2.	E58-18-1 (Постановление № 862 от 02.08.2012)	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяем обрешет		1.435	1 456.21	2 089.67	9 255.19	13 281.20	6.356
2. 1.	31-1022	Рабочий строитель среднего разряда 2,2	чел.-ч	45.7	65.5795	7.940	520.70	96.390	6 321.21	12.14
2. 2.	X03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.23	0.33005	1.70	0.56	5.37	1.77	3.161
2. 3.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.18	0.2583	87.17	22.52	598.30	154.54	6.862
			(1)			11.60	3.00			

< 404 * 02-01 * 02-01-05 >											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Форма по МДС 81-35.2004	
2. 4.	C101-1805	Гвозди строительные	Т	0.001	0.001435	5 160.53	7.41	50 419.27	72.35	9.764	
2. 5.	C102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0.8	1.148	1 340.14	1 538.48	5 863.53	6 731.33	4.375	
2. 6.	C509-9900	Строительный мусор	Т	1.27	1.82245						
		Накладные расходы				83%	432.18	71%	4 488.06		
		Сметная прибыль				65%	338.46	52%	3 287.03		
		Всего с НР и СП					2 860.31		21 056.29		
3.	E58-5-1	Ремонт деревянных элементов	100 м	0.2	3 621.51	724.30	18 570.73	3 714.15	5.128		
	(Постановление № 862 от 02.08.2012)	стропильных ног расшивкой досками с двух сторон									
3. 1.	31-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	39.87	7.974	8.530	68.02	103.550	825.71	12.14	
3. 2.	X03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.64	0.128	1.70	0.22	5.37	0.69	3.136	
3. 3.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.35	0.07	87.17	6.10	598.30	41.88	6.866	
		(1)				11.60	0.81				
3. 4.	C101-1805	Гвозди строительные	Т	0.038	0.0076	5 160.53	39.22	50 419.27	383.19	9.77	
3. 5.	C102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	2.1	0.42	1 454.15	610.74	5 863.53	2 462.68	4.032	
		Накладные расходы				83%	56.46	71%	586.25		
		Сметная прибыль				65%	44.21	52%	429.37		
		Всего с НР и СП					824.97		4 729.77		
4.	E12-01-023-01	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	2.87	1 055.39	3 028.97	8 993.17	25 810.41	8.521		
	(Постановление № 862 от 02.08.2012)										
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
4. 1.	31-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	44.3095	127.16826	8.640	1 098.73	104.890	13 338.68	12.14	
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.9875	2.834125	13.503	38.27	163.892	464.49	12.137	
4. 3.	X02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.625	1.79375	86.40	154.98	828.09	1 485.39	9.584	
		(1)				13.50	24.22	163.89	293.98	12.138	
4. 4.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.3625	1.040375	111.99	116.51	722.96	752.15	6.456	
		(1)				13.50	14.05	163.89	170.51	12.136	
4. 5.	X33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	3.0125	8.645875	1.95	16.86	4.01	34.67	2.056	
4. 6.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.5	1.435	87.17	125.09	598.30	858.56	6.864	
		(1)				11.60	16.65				
4. 7.	C101-1845	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм	шт.	645	1851.15	0.66	1 221.76	2.82	5 220.24	4.273	

< 404 * 02-01 * 02-01-05 >											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Форма по МДС 81-35.2004
4. 8.	C101-1846	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм	шт.	81	232.47	0.72	167.38	3.47	806.67	4.819	
4. 9.	C101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлоочерепицы (1800*50*50 мм)	м	16	45.92	2.78	127.66	72.17	3 314.05	25.96	
		Накладные расходы				108%	1 227.96	92%	12 698.92		
		Сметная прибыль				55%	625.35	44%	6 073.39		
		Всего с НР и СП					4 882.28		44 582.72		
5.	C101-3843 (Постановление № 1010 от 21.09.2010)	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	т	2.591	7 195.27	18 642.94	40 053.23	103 777.92	5.567		
Объем: 287*0.0074*1.22											
6.	C101-1706 (Постановление № 1010 от 21.09.2010)	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	0.09	8 103.62	729.33	47 439.23	4 269.53	5.854		
7.	П райс 3.	Коньковый элемент	м	20	32.00	640.00	177.92	3 558.40	5.56		
8.	E58-2-2 (Постановление № 862 от 02.08.2012)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 шт.	0.02	2 466.21	49.33	29 846.19	596.93	12.101		
8. 1.	31-1022	Рабочий строитель среднего разряда 2,2	чел.-ч	309.3	6.186	7.940	96.390	596.27	12.14		
8. 2.	X03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	6.1	0.122	1.70	5.37	0.66	3.143		
8. 3.	c509-9900	Строительный мусор	т	5.6	0.112	83%	40.77	71%	423.35		
		Накладные расходы				65%	31.93	52%	310.06		
		Сметная прибыль					122.03		1 330.34		
		Всего с НР и СП					737.90		4 696.94		
9.	E10-01-003-01 (Постановление № 862 от 02.08.2012)	Устройство слуховых окон	слуховое окно	2	368.96	737.90	2 348.48	4 696.94	6.365		
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
9. 1.	31-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	7.6245	15.249	8.530	130.07	103.550	1 579.03	12.14	
9. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.1375	0.275	13.491	3.71	163.891	45.07	12.148	
9. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.1375	0.275	111.99	30.80	722.96	198.81	6.455	
		(1)				13.50	3.71	163.89	45.07	12.148	
9. 4.	X33-1531	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.2	0.4	0.95	0.38	4.09	1.64	4.316	
9. 5.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.1375	0.275	87.17	23.97	598.30	164.53	6.864	
		(1)				11.60	3.19				
9. 6.	C101-1805	Гвозди строительные	т	0.0014	0.0028	5 160.53	14.45	50 419.27	141.17	9.77	

< 404 * 02-01 * 02-01-05 >											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Форма по МДС 81-35.2004
9. 7.	C102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта	м3	0.06	0.12	690.50	82.86	6 128.57	735.43	8.876	
9. 8.	c102-0048	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта	м3	0.06	0.12	1 371.17	164.54	5 863.53	703.62	4.276	
9. 9.	c102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.1	0.2	1 454.15	290.83	5 863.53	1 172.71	4.032	
		Накладные расходы				106%	141.81	90%	1 461.69		
		Сметная прибыль				54%	72.24	43%	698.36		
		Всего с НР и СП					951.95		6 856.99		
10.	C203-0177 (Постановление № 1010 от 21.09.2010)	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	м2	1	1	290.54	290.54	2 796.56	2 796.56	9.625	
11.	C203-0254 (Постановление № 1010 от 21.09.2010)	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,7-0,8 м2	м2	1	1	112.60	112.60	807.99	807.99	7.176	
12.	C101-0933 (Постановление № 1010 от 21.09.2010)	Скобяные изделия для оконных блоков комплект со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий односторонних высотой до 1,5 м	2	22.94	45.88	70.48			140.96	3.072	
13.	E10-01-044-12 (Постановление № 862 от 02.08.2012)	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны	100 м2 проемов	0.02	6 613.49	132.27	43 463.00	869.26	6.572		
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
13. 1.	31-1025	Рабочий строитель среднего разряда 2,5	чел.-ч	91.7585	1.83517	8.170	14.99	99.180	182.01	12.14	
13. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0875	0.00175	11.429	0.02	165.714	0.29	14.5	
13. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч (1)	0.0875	0.00175	111.99	0.20	722.96	1.27	6.35	
13. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.1375	0.00275	13.50	0.02	163.89	0.29	14.5	
						87.17	0.24	598.30	1.65	6.875	
13. 5.	C101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм	т	0.0012	0.000024	11.60	0.03	50 508.57	1.21	8.067	
13. 6.	C101-1706	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	0.72	0.0144	6 180.64	0.15	47 439.23	683.12	5.854	
		Накладные расходы				106%	15.91	90%	164.07		
		Сметная прибыль				54%	8.11	43%	78.39		
		Всего с НР и СП					156.29		1 111.72		

< 404 * 02-01 * 02-01-05 >											
ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Форма по МДС 81-35.2004											
14.	E60-10-3 (Постановление № 862 от 02.08.2012)	Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича с двумя каналами	100 труб		0.06	2 912.92	174.77	27 350.91	1 641.06		9.39
14. 1.	31-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	200.68	12.0408	8.530	102.71	103.550	1 246.82	12.14	
14. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.67	0.1002	13.473	1.35	163.872	16.42	12.163	
14. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	1.67	0.1002	111.99	11.22	722.96	72.44	6.456	
14. 4.	C402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	(1) м3	2	0.12	13.50	1.35	163.89	16.42	12.163	
14. 5.	C411-0001	Вода	м3	0.3	0.018	506.69	60.80	2 679.77	321.57	5.289	
14. 6.	C509-9900	Строительный мусор	м3	8.31	0.4986	2.41	0.04	12.08	0.22	5.5	
		Накладные расходы	т			78%	81.17	66%	833.75		
		Сметная прибыль				63%	65.56	50%	631.63		
		Всего с НР и СП					321.50		3 106.44		
15.	C404-0011 (Постановление № 1010 от 21.09.2010)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 300	1000 шт.		0.3	1 499.27	449.78	10 533.37	3 160.01	7.026	
16.	E61-31-1 (Постановление № 862 от 02.08.2012)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхно сти		0.12	2 000.60	240.07	19 688.99	2 362.69	9.842	
16. 1.	31-1037	Рабочий строитель среднего разряда 3,7	чел.-ч	131.4	15.768	9.290	146.48	112.780	1 778.32	12.14	
16. 2.	X03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.1	0.132	1.70	0.22	5.37	0.71	3.227	
16. 3.	C402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.82	0.2184	427.02	93.26	2 670.09	583.15	6.253	
16. 4.	C411-0001	Вода	м3	0.35	0.042	2.41	0.10	12.08	0.51	5.1	
		Накладные расходы				79%	115.73	67%	1 191.47		
		Сметная прибыль				50%	73.25	40%	711.33		
		Всего с НР и СП					429.05		4 265.49		
17.	E60-19-1 (Постановление № 862 от 02.08.2012)	Смена колпаков на дымовых трубах на один канал	100 колпаков		0.06	7 056.37	423.39	56 304.24	3 378.25	7.979	
17. 1.	31-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	263.25	15.795	8.530	134.73	103.550	1 635.57	12.14	
17. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.22	0.0132	11.364	0.15	140.909	1.86	12.4	
17. 3.	X03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.22	0.0132	31.26	0.41	196.60	2.60	6.341	
17. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	(1) маш.-ч	0.25	0.015	11.60	0.15	140.82	1.86	12.4	
			(1)			87.17	1.31	598.30	8.97	6.847	
						11.60	0.17				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.7.	C411-0001	Вода								
		Накладные расходы	м3	0.01	0.0287	2.41	0.07	12.08	0.35	5
		Сметная прибыль				90%	369.95	77%	3 842.29	
		Всего с НР и СП				60%	246.63	48%	2 395.20	
							1 442.10		12 762.67	
20.	C113-8104 (Приказ № 260 от 29.06.2012)	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины "КСД-А" Марка 1 (готовый раствор)	л	35.54	50		1 777.00	117.84	5 892.00	3 316
21.	E12-01-012-01 (Постановление № 862 от 02.08.2012)	Ограждение кровель перилами (снегозадержатели)	100 м огражде ния	0.69		158.32	109.24	1 362.25	939.94	8.604
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
21.1.	31-1033	Рабочий строитель среднего разряда 3,3	чел.-ч	7.6705	5.292645	8.860	46.89	107.560	569.28	12.14
21.2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3625	0.250125	13.513	3.38	163.878	40.99	12.127
21.3.	X02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч (1)	0.225	0.15525	86.40	13.41	828.09	128.56	9.587
21.4.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч (1)	0.1375	0.094875	13.50	2.10	163.89	25.44	12.114
21.5.	X04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч (1)	2.3625	1.630125	111.99	10.63	722.96	68.59	6.452
21.6.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.175	0.12075	13.50	1.28	163.89	15.55	12.148
21.7.	C101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.0005	0.000345	87.17	10.53	598.30	72.24	6.86
21.8.	C101-1851	Резина прессованная	кг	0.52	0.3588	11.60	1.40	62 497.47	21.56	6.514
		Накладные расходы				31.40	11.27	67.21	24.11	2.139
		Сметная прибыль				108%	54.29	92%	561.45	
		Всего с НР и СП				55%	27.65	44%	268.52	
22.	П райс 1.	Снегозадержатель	м	69		191.18			1 769.91	
23.	T01-01-01-041 (Приказ № 189 от 05.05.2012)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	5.2		96.02	6 625.38	533.87	36 837.03	5.56
						36.63	190.48	276.52	1 437.90	7.549
24.	T03-21-01-045 (Приказ № 189 от 05.05.2012)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 45 км	1 т груза	5.2		25.19	130.99	181.59	944.27	7.209

ИТОГО ПО СМЕТЕ	38 736.85	233 023.51	6.016
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 025.14	31 283.33	10.341
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 857.21	18 019.79	9.703
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ	43 619.20	282 326.63	6.473

< 404 * 02-01 * 02-01-05 >

ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ										
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА										
							20	8 723.84		
								52 343.04	18	50 818.79
										333 145.42

Составил: Шишканова Н.В. 

(должность, подпись, Ф.И.О.)

СОСТАВЛЕНО ГУП «ВЛАДИМИРГРАЖДАНПРОЕКТ»

Главный инженер

Н. Н. Мирошников

Начальник РЦС

С.А.Сидорова

